



ВВЕДЕНИЕ

Автомобильные дороги являются одними из самых рентабельных и в то же время наиболее капиталоемких инженерных сооружений, при их проектировании важно использовать вариантное проектирование с использованием принципов технико-экономического обоснования принимаемых инженерных решений.

Цель настоящего учебного пособия — помочь студентам, инженерам и техническим работникам в разработке проектов с использованием современных технологий и методов проектирования автомобильных дорог. Правильно запроектированная дорога обеспечивает безопасность движения как одиночных автомобилей с расчетными скоростями, так и транспортных потоков с высокими уровнями удобства даже в самые напряженные периоды работы дорог, надежность и долговечность земляного полотна, дорожных одежд, искусственных сооружений и т. д.

Основными задачами проекта автомобильной дороги являются:

- проектирование вариантов трассы и их технико-экономическое сравнение;
- обоснование оптимальных технических решений для строительства автомобильной дороги;
- определение объемов работ;
- разработка материалов для отвода земель под автодорогу.

Для решения этих задач необходимо использовать современные системы автоматизированного проектирования (САПР), которые позволяют рассмотреть большое число вариантов решений, сократить сроки проектирования, повысить технический уровень проекта.

В предлагаемом учебном пособии в качестве САПР используется комплекс CAD «CREDO», разрабатываемый в научно-производственном объединении «КРЕДО-ДИАЛОГ» (г. Минск) с 1989 г. Официальный сайт — www.credo-dialogue.com.

Технические решения по проектированию автомобильных дорог должны обеспечить рост производительности труда, экономии основных строительных материалов и топливно-энергетических

ресурсов, достижение высоких транспортно-эксплуатационных качеств дороги.

При оценке вариантов проектных решений предпочтение отдают не только самым экономичным инженерным решениям, но и чаще всего тем, которые обеспечивают наиболее гармоничное вписывание полотна дорог в окружающий ландшафт и оказывают наименее отрицательное воздействие на окружающую среду.

Проект производства работ (ППР) на строительство автомобильной дороги разрабатывают за 2 месяца до начала работ на каждый год строительства подрядной организацией в дополнение и детализации ПОС (проекта организации строительства).

Целью разработки ППР является определение эффективных методов выполнения строительно-монтажных работ, способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности строительства объектов, повышению производительности труда и степени использования строительных машин, улучшению качества производства работ. Проект производства работ должен быть составлен с соблюдением правил безопасности жизнедеятельности, а также охраны окружающей среды.

Исходными данными для разработки ППР служат:

- задание на разработку проекта производства работ;
- рабочие чертежи инженерного проекта;
- проект организации строительства (ПОС);
- сводная и локальные сметы;
- схема поставки материалов, полуфабрикатов, конструкций и изделий;
- сведения о наличии в дорожно-строительной организации машин и механизмов, рабочих кадров;
- данные о мощности и размещении производственных предприятий, карьеров.

Данное издание поможет студентам, инженерам и техническим работникам при разработке проектов с использованием автоматизированных методов проектирования и современных технологий строительства автомобильных дорог. Пособие также будет полезно работникам производства, занимающимся составлением ППР и ПОС.

1. Общие указания

В настоящее время существуют 2 стадии проектирования автомобильных дорог:

- 1) технико-экономическое обоснование строительства;
- 2) разработка рабочей документации.

Проект на автомобильную дорогу разрабатывает проектная организация по результатам инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических, экономических, экологических изысканий, проведенных изыскательской партией в соответствии с СП 47.13330, СП 11–103, СП 11–104, СП 11–105.

Исходными данными для разработки рабочей документации служат:

- 1) задание на производство проектных работ;
- 2) архитектурно-планировочное задание;
- 3) карта района строительства масштабом М 1:10 000, М 1:1 000;
- 4) данные инженерных изысканий автомобильной дороги: геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических, экономических;
- 5) результаты поиска местных грунтовых и дорожно-строительных материалов;
- 6) согласованный акт выбора земельного участка под строительство автомобильной дороги;
- 7) сведения об экономическом обосновании автомобильной дороги: грузообороте, грузонапряженности и интенсивности движения;
- 8) технические условия заинтересованных организаций (ГИБДД, главного архитектора области, управлений: охраны окружающей среды и природных ресурсов, теплосетей, газовых и электрических сетей, водоканала и т. д.).

Проект состоит из трех частей:

- обосновывающие материалы и сметный расчет, предназначенные для заказчика и экспертизы инженерного проекта;

- контрактные материалы для конкурса подряда в виде рабочих чертежей и ведомостей объемов работ;
- материалы для оформления отвода и рекультивации земель.

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения об объекте строительства, описание принятых технических решений, пояснения и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов.

Проект автомобильной дороги составляют с соблюдением правил безопасности жизнедеятельности, а также охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Проекты автомобильных дорог I–IV категорий в части безопасности движения должны быть согласованы с органами ГИБДД и органами управления по делам ГО и ЧС соответствующего уровня.

Программный комплекс CREDO предназначен для проектирования генпланов и автомобильных дорог, начиная с обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности и заканчивая разработкой проектной документации. В настоящее время комплекс CREDO используют в 35 странах мира десятки тысяч специалистов из более 8 000 организаций различных отраслей производства, а также при подготовке инженеров-изыскателей и проектировщиков в 180 учебных заведениях стран СНГ и за рубежом.

К системе CREDO III поколения (2006 г.) относят программы:

- 1) CREDO Топоплан – цифровая модель местности)
- 2) CREDO Генплан — генеральный план объектов промышленного и гражданского строительства)
- 3) CREDO Ситуационный план — цифровая модель ситуации, проектирование планов)
- 4) CREDO Объемы — объемы земляных работ, календарные планы учета объемов строительных материалов на складе)
- 5) CREDO Дороги — проектирование автомобильных дорог)

6) CREDO Линейные изыскания — цифровая модель местности, проектирование плана и профилей трубопроводов.

Проектирование водопропускной трубы выполняют в программном комплексе CREDO с использованием программ «Грис С» и «Грис Т». Разработку чертежа трубы осуществляют в программе «Трубы».

Состав курсового проекта

По дисциплине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог» выполняют 2 курсовых проекта: «Проект автомобильной дороги», «Вариантное проектирование в CREDO». Последовательность их выполнения соответствует таблице 1.

По дисциплине «Технология и организация строительства автомобильных дорог» выполняют 2 курсовых проекта: «ППР на возведение земляного полотна», «ППР на строительство дорожной одежды». Последовательность их выполнения соответствует таблице 2.

Представленные примеры чертежей, ведомостей разработаны с использованием компьютерной техники и программного комплекса CREDO. При выполнении чертежей, ведомостей должны соблюдаться требования действующих ГОСТ СПДС.

Курсовой проект включает расчетно-пояснительную записку на 25–35 страниц и графическую часть в объеме 4 листов формата A1–A4, выполненных в программном комплексе AutoCAD.

Перечень чертежей по дисциплине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог» 1-го курсового проекта: план автомобильной дороги, продольный и поперечный профили, график занимаемых земель.

2-й курсовой проект содержит чертежи: план двух вариантов автомобильной дороги, продольный и поперечные профили по вариантам.

Перечень чертежей по дисциплине «Технология и организация строительства автомобильных дорог» 1-го курсового проекта: график распределения земляных масс, технологическая схема возведения земляного полотна.

2-й курсовой проект содержит чертежи: технологическая схема устройства дорожной одежды.

Таблица 1

Структура проектов по дисциплине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость раздела, %	
		Проект АД	Проект в CREDO
1	Технические нормативы автомобильной дороги	5	—
2	Социально-экономическая характеристика района строительства	5	—
3	Природно-климатические условия района	5	—
4	Создание цифровой модели местности (ЦММ)	—	10
5	Проектирование плана автомобильной дороги	5	5
6	Ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых	5	5
7	Проектирование продольного профиля	15	10
8	Ведомость искусственных сооружений	3	5
9	Ведомость пересечений и примыканий	2	—
10	Проектирование поперечных профилей	5	5
11	Ведомость привязки поперечных профилей	3	—
12	Ведомость устройства виражей и уширения	2	—
13	Попикетная ведомость объемов земляных работ	10	5
14	Покилометровая ведомость земляных работ	5	—
15	Ведомость планировки и укрепления кюветов	5	5
16	Ведомость планировки и укрепления откосов	5	5
17	Ведомость укрепления обочин	5	5
18	Ведомость использования растительного слоя	5	—
19	Ведомость дорожной одежды	—	5
20	Ведомость занимаемых земель	10	5
21	Технико-экономическое сравнение вариантов	—	10
22	Обустройство автомобильной дороги	—	5
23	Ведомость дорожных знаков, разметки, ограждений	—	5
24	Сводная ведомость объемов основных работ	—	10

Таблица 2

Структура проектов по дисциплине «Технология и организация строительства автомобильных дорог»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость раздела, %	
		Земляное полотно	Дорожная одежда
1	Определение продолжительности строительного сезона	10	10
2	Распределение земляных масс	20	—
3	Определение количества дорожно-строительных материалов	—	15
4	Определение темпа потока, длины захватки	10	15
5	Составление технологических карт	30	60
6	Технико-экономический выбор ведущей машины	10	—
7	Особые условия строительства	20	—

Оформление расчетно-пояснительной записки в электронном варианте Microsoft Word должно соответствовать требованиям:

1. Лист форматом A4 (210×297 мм).
2. Поля по 20 мм.
3. Шрифт Times New Roman.
4. Размер основного шрифта 14-й, в таблицах и рисунках — 12-й.
5. Междустрочный интервал одинарный.
6. Выравнивание по ширине.
7. Абзац 10 мм.
8. Десятичный разделитель — запятая (0,52).

Оформление графической части в программном комплексе AutoCAD (*.dwg) должно соответствовать следующим требованиям.

1. Лист форматом A1 (841×594 мм) — продольный профиль, A3 (420×297 мм) — план трассы; A4 (297×210 мм) — поперечный профиль, график занимаемых земель;
2. Формат текста Standart.
3. Размер шрифта более 2,5.
4. Коэффициент сжатия 1,0.

2. Проект автомобильной дороги

2.1. Технические нормативы

Основным нормативным документом на проектирование автомобильных дорог является СП 34.13330 (Свод правил Российской Федерации — актуализированная редакция СНиП 2.05.02 Автомобильные дороги).

Автомобильные дороги подразделяют на пять категорий в зависимости от интенсивности движения согласно СП 34.13330 (табл. 3); по условиям движения и доступа на них транспортных средств согласно ГОСТ Р 52398 разделяют на три класса (табл. 4): автомагистраль, скоростная дорога, дорога обычного типа (не скоростная).

Таблица 3

Категории автомобильных дорог

Категория дороги		Расчетная интенсивность движения, прив. ед./сут.	Функциональное назначение в сети дорог		
IA автомагистраль		Свыше 14 000	Федеральные	—	—
IB скоростная		Свыше 14 000			
Обычная	IV	Свыше 14 000	—	Региональные или межмуниципальные	Местные
	II	Свыше 6 000			
	III	2 000—6 000			
	IV	200—2 000			
	V	До 200			

Перспективный период при назначении категории дороги, проектировании элементов плана, продольного и поперечного профилей принимают равным 20 годам.

Таблица 4

Классы автомобильных дорог

Класс дороги	Катего- рия дороги	Количе- ство полос движения	Ши- рина полосы, м	Раздели- тельная полоса	Пересечения		Примечания
					с автодо- рогами	с желез- ными дорогами	
Автомаги- страль	IA	4; 6; 8	3,75	Обяза- тельно	В разных уровнях	В разных уровнях	В разных уровнях
Скоростная дорога	IB	4; 6; 8	3,75		В одном уровне со светофо- ром**		
Дорога обычного типа	IV	4; 6; 8*	3,75 3,5		Не требуется		
	II	2; 4	3,75 3,5				
	III	2	3,5				
	IV	2	3,0				
		V	1	4,5			

* 8 полос допускается только на существующих автомобильных дорогах.

** Пересечение IV, II (4-полосной) категории с аналогичными дорогами осуществляется в разных уровнях.

Расчетные скорости движения автомобиля для проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей принимают по ГОСТ Р 52399 и СП 34.13330 (табл. 5). Расчетная скорость движения — это наибольшая возможная скорость одиночного автомобиля по условиям устойчивости и безопасности при нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобиля с поверхностью проезжей части.

Предельно допустимые нормы элементов плана и продольного профиля дороги принимают по ГОСТ Р 52399 и СП 34.13330 (табл. 6), исходя из расчетной скорости движения.

Таблица 5

Категория дороги	Расчетные скорости, км/ч		
	Основные	Допускаемые на трудных участках местности	
		пересеченной	горной
IA	150	120	80
IB	120	100	60
IV	100	80	60
II	120	100	60
III	100	80	50
IV	80	60	40
V	60	40	30

Таблица 6

Допустимые параметры плана и продольного профиля
дороги

Расчетная скорость км/ч	Наибольшие продольные уклоны, ‰	Наименьшие расстояния видимости, м		Наименьшие радиусы кривых, м		
				в плане	в продольном профиле	
		для остановки	встречного автомобиля		выпуклых	вогну- тых
150	30	300	—	1 200	30 000	8 000
120	40	250	450	800	15 000	5 000
100	50	200	350	600	10 000	3 000
80	60	150	250	300	5 000	2 000
60	70	85	170	150	2 500	1 500
50	80	75	130	100	1 500	1 200
40	90	55	110	60	1 000	1 000
30	100	45	90	30	600	600

Примечание. Наименьшее расстояние видимости для остановки должно обеспечивать видимость любых предметов, имеющих высоту 0,2 м и более, находящихся на середине полосы движения, с высоты глаз водителя автомобиля 1,2 м от поверхности проезжей части.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории принимают по ГОСТ Р 52399 (табл. 7).

Таблица 7

Параметры элементов дорог	Категории дорог							
	IA	IB	IV	II	III	IV	V	
Число полос движения, шт.	4; 6; 8	4; 6; 8	4; 6; 8	4***	2	2	2	1
Ширина полосы движения, м	3,75	3,75	3,5	3,5	3,75	3,5	3	4,5
Ширина проезжей части, м	2×7,5; 2×11,25; 2×15	2×7,5; 2×11,25; 2×15	2×7,0; 2×10,5; 2×14	7	7,5	7	6	4,5
Ширина обочины, м	3,75	3,75	1,5*	2,5	3,75	2,5	2	1,75
Ширина укрепленной полосы обочины, м	0,75	0,75	0,5	0,5	0,75	0,5	0,5	—
Ширина остановочной по- лосы, м	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—
Ширина разделительной полосы, м	6	5	4**	—	—	—	—	—
Ширина укрепленной полосы на разделительной полосе, м	1	1	1	—	—	—	—	—
Ширина земляного полотна, м	28,5; 36; 43,5	27,5; 35; 42,5	21; 28; 35	19	15	12	10	8

На дороге IV категории, проложенной по ценным землям, в трудной горной местности, на больших мостах, в застроенных районах:

- * ширину обочин дорог допускается уменьшать до 1,5 м;
- ** ширину разделительной полосы принимают с ограждением;
- *** на дороге II категории допускается устройство 4 полос проезжей части при расчетной скорости движения 100 км/ч.

Число полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения и рельефа местности по СП 34.13330 (табл. 8).

Таблица 8

Число полос движения на дорогах I категории

Рельеф местности	Интенсивность движения, прив. ед./сут.	Число полос движения
Равнинный и пересеченный	Свыше 14 000 до 40 000	4
	Свыше 40 000 до 80 000	6
	Свыше 80 000	8
Горный	Свыше 14 000 до 34 000	4
	Свыше 34 000 до 70 000	6
	Свыше 70 000	8

Задание

Назначить технические нормативы для проектируемой автомобильной дороги в соответствии с расчетной интенсивностью движения по ГОСТ Р 52398 и СП 34.13330 и занести в таблицу 9.

Пример 1

Автомобильная дорога федерального значения в соответствии с расчетной интенсивностью движения 8 000 прив.ед./сут. назначена II технической категории. Технические нормативы проектируемой автомобильной дороги приняты согласно ГОСТ Р 52399, СП 34.13330 и приведены в таблице 9.

Автомобильная дорога по условиям движения и доступа на нее транспортных средств согласно ГОСТ Р 52398 отнесена к классу обычного типа (не скоростная).

Согласно ГОСТ Р 52398 допускаются пересечения и примыкания автомобильной дороги федерального значения II технической категории с другими автомобильными дорогами в одном уровне со светофорным регулированием, а пересечения с дорогами II и III категорий могут осуществляться как в разных уровнях, так и в одном. Пересечения с железными дорогами осуществляют только в разных уровнях.

Таблица 9

Технические нормативы

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Техническая категория	-	II
2	Расчетная интенсивность движения	прив.ед./сут	8 000
3	Расчетная скорость движения	км/ч	100
4	Число полос движения	—	2
5	Ширина полосы движения	м	3,75
6	Ширина проезжей части	То же	7,5
7	Ширина земляного полотна	»	15
8	Ширина обочины	»	3,75
9	Ширина укрепленной полосы обочины	»	0,75
10	Наибольший продольный уклон	‰	50*
11	Поперечные уклоны: — проезжей части — обочин, земляного полотна	То же	20 40
12	Наименьший радиус кривых: в плане в продольном профиле: выпуклых вогнутых	м То же »	600* 10 000* 3 000*
13	Наименьшие расстояния видимости: — для остановки — встречного автомобиля	» »	200* 350*

* — Приведены данные для пересеченной местности.

2.2. Социально-экономическая характеристика района

Социально-экономическую характеристику района строительства автомобильной дороги можно найти на сайте в Интернете или в справочной энциклопедии.

В разделе анализируют динамику и осуществляют прогноз основных показателей социально-экономического развития региона, в котором намечена реализация проекта: валового регионального продукта, численности населения, объемов пассажирских и грузовых перевозок (пассажиро- и грузооборота), объемов инвестиций и жилищного строительства, характеристику существующего парка автомобилей.

В раздел включают описание существующих планов перспективного развития транспортных магистралей областей, районов, городов и пригородных зон.

2.3. Природно-климатические условия района строительства

Природные условия района строительства характеризуются комплексом погодно-климатических факторов с учетом деления территории Российской Федерации на дорожно-климатические зоны в соответствии с СП 34.13330 и СНиП 2.05.02–85 (табл. 10, рис. 1).

Таблица 10

Дорожно-климатические зоны (ДКЗ)

ДКЗ	Примерные географические границы
I	Севернее линии Нивский – Новый Бор – Сыня – Белоярский – Ларьяк – Ярцево – Канск – Выезжий Лог – Сарыч – Сеп – Новоселово – Артыбаш – Иню – госграница – Биробиджан – Болонь – Многовершинный. Включает зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов
II	От границы I зоны до линии Львов – Житомир – Тула – Н.Новгород – Ижевск – Томск – Канск до госграницы. Включает зону лесов с избыточным увлажнением грунтов
III	От границы II зоны до линии Кишинев – Кировоград – Белгород – Самара – Магнитогорск – Омск – Бийск – Туран. Включает лесостепную зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы
IV	От границы III зоны до линии Джульфа – Степанакерт – Кизляр – Волгоград, далее южнее на 200 км линии Уральск – Актюбинск – Караганда. Включает степную зону с недостаточным увлажнением грунтов
V	К юго-западу и югу от границы IV зоны. Включает пустынную и пустынно-степную зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов

Примечание. Кубань и западную часть Северного Кавказа относят к III ДКЗ.



Рис. 1. Дорожно-климатические зоны России

Метеорологические данные, характеризующие климат района, приводят по многолетним наблюдениям из СП 131.13330.

По условиям увлажнения верхней толщи грунтов согласно СП 34.13330 различают три типа местности:

- 1-й — сухие участки;
- 2-й — сырые участки с избыточным увлажнением в отдельные периоды года;
- 3-й — мокрые участки с постоянным избыточным увлажнением.

Глубину промерзания суглинистых грунтов определяют по карте (рис. 1). Среднюю температуру наружного воздуха, среднюю высоту снежного покрова, а также дату образования и разрушения устойчивого снежного покрова находят по СП 131.13330 (табл. П1). По полученным данным строят дорожно-климатический график (рис. 2).

Данные для построения розы ветров — повторяемости направлений ветра, в %, приведены в СП 131.13330 для января и июля.

Описание рельефа, растительности и животного мира района строительства автомобильной дороги можно найти на сайте в Интернете. Грунты по трассе, уровень грунтовых и поверхностных вод принимают по заданию.

Задание

Указать, в какой дорожно-климатической зоне расположена проектируемая автомобильная дорога и тип местности по условию увлажнения. Дать общую климатическую характеристику района строительства: температуру воздуха, глубину промерзания грунтов, высоту снежного покрова, дату образования и разрушения снежного покрова, повторяемость направлений, скорость ветра и т. д. Данные представляют в таблицах и на дорожно-климатическом графике (рис. 2).

Рельеф: категория сложности рельефа; гидрографическая сеть, наличие озер и болот; условия формирования и регулирования поверхностного стока.

Растительность и животный мир: наличие особо охраняемых природных территорий, парков и земель, занятых ценными угодьями (садов, пашен), категория лесов, виды животных и растений, занесенных в Красную книгу России. Характеристика растительного покрова.

Инженерно-геологические условия: глубина залегания и характеристика грунтов, наличие оползней, карстовых грунтов, устойчивость склонов, глубина залегания грунтовых вод. Типы почв, мощность плодородного слоя. Сведения об эрозии почв.




Рис. 2. Дорожно-климатический график

2.4. Проектирование плана

Принципы трассирования автомобильной дороги

Автомобильную дорогу прокладывают по кратчайшему направлению по малоценным землям, пустырям, опушкам леса в обход болота, карстовых и оползневых мест. Трассу автодороги I–III категорий можно запроектировать через болота I типа (строительные).

Автомобильную дорогу I–II категорий прокладывают в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним по возможности с подветренной стороны, ориентируясь на направление ветра в осенне-зимние периоды года в целях защиты населения от транспортного шума и вредных выбросов автомобилей. Для обеспечения в дальнейшем реконструкции дороги расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов принимают в соответствии с их генеральным планом, но не менее 200 м.

В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, пионерских лагерей трассу проектируют за пределами установленных вокруг них санитарных зон или в проектах разрабатывают защитные мероприятия.

Проектирование плана автомобильной дороги выполняют с учетом сохранения ценных природных ландшафтов, лесных массивов, а также мест размножения, питания и путей миграции диких животных, птиц и обитателей водной среды. Не допускается прокладывать трассу по государственным заповедникам и заказникам, охраняемым урочищам и зонам, отнесенным к памятникам природы и культуры. На сельскохозяйственных угодьях трассу прокладывают по границам полей севооборотов или хозяйств.

Вдоль рек, озер и других водоемов трассу прокладывают за пределами защитных зон (табл. 11).

По лесным массивам трассу автомобильной дороги прокладывают по возможности с использованием просек и противопожарных разрывов, границ предприятий и лесничеств с учетом

категории защищенности лесов и данных экологических обследований.

Таблица 11

Водоохранные зоны рек и озер

Длина реки, км	10	50	100	200	500	Больше 500	—	—
Площадь озера, м ²	—	—	—	—	—	—	Меньше 2	Больше 2
Ширина зоны, м	15	100	200	300	400	500	300	500

Направление трассы автомобильной дороги I–III категорий по лесным массивам по возможности должно совпадать с направлением господствующих ветров в целях обеспечения естественного проветривания и уменьшения снеготаносимости дорог.

Трассу автодороги при входе и выходе в лес целесообразно устраивать на кривых, так как сквозные прямые через лесные массивы неэстетичны. Лесные массивы при проектировании автодорог следует обходить только в степных районах.

Элементы плана автомобильной дороги

План трассы автомобильной дороги — это горизонтальная проекция оси дороги на плоскость. При проектировании плана автодороги используют метод полигонального трассирования, при котором на карту наносят ломаную линию, вписывая в углы поворота круговые и переходные кривые.

При назначении элементов плана в качестве основных параметров принимают:

- радиусы кривых в плане не менее 3 000 м;
- расстояние видимости для остановки автомобиля более 450 м;
- расстояние видимости встречного автомобиля не менее 750 м.

Минимально допустимые значения радиусов кривых и расстояния видимости в плане принимают согласно СП 34.13330 (табл. 6).

Следует избегать использования предельно допустимых норм на элементы плана. Необходимо всегда стремиться применять максимально возможные по местным условиям радиусы кривых в плане.

Во всех случаях, где по местным условиям возможно попадание на дорогу с придорожной полосы людей и животных, следует обеспечивать боковую видимость прилегающей к дороге полосы на расстоянии 25 м от кромки проезжей части для дорог I–III категорий и 15 м — для дорог IV и V категорий.

Радиусы смежных кривых в плане должны различаться не более чем в 1,3 раза. При малых углах поворота дороги в плане применяют следующие радиусы круговых кривых (табл. 12).

Таблица 12

Радиусы в плане при малых углах поворота

Угол поворота, град.	1	2	3	4	5	6	7–8
Наименьший радиус кривой, м	30 000	20 000	10 000	6 000	5 000	3 000	2 500

Переходные кривые предусматривают при радиусах кривых в плане менее 2 000 м, а на подъездных дорогах всех категорий — менее 400 м. Наименьшие длины переходных кривых принимают по СП 34.13330 (табл. 13).

Таблица 13

Длины переходных кривых

Радиус круговой кривой, м		30	50	60	80	100	150	200	250	300	400	500	600–1 000	1 000–2 000
	СП	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	100
Длина переходной кривой, м	Рекомендуют	55	65	70	80	90	110	125	140	155	170	180	—	—

Параметры смежных переходных кривых при сопряжении кривых назначают одинаковые. При длине прямой вставки менее 100 м рекомендуют две кривые заменять одной кривой большего радиуса, при длине 100–300 м рекомендуется прямую вставку заменять переходной кривой большего параметра. Длину прямых в плане ограничивают согласно СП 34.13330 (табл. 14).

Минимальная прямая допускается для дорог I и II категорий — 700 м, для дорог III и IV категорий — 300 м.

Таблица 14

Допустимая длина прямых в плане

Категория дороги	Максимальная длина прямой в плане, м, на местности	
	равнинной	пересеченной
I	3 500–5 000	2 000–3 000
II, III	2 000–3 500	1 500–2 000
IV, V	1 500–2 000	1 500

Примечание. Большие длины прямых допустимы при преимущественно легковом движении, меньшие — при грузовом.

В равнинной местности рекомендуемые соотношения между прямыми и горизонтальными кривыми приведены в таблице 15.

При проложении трассы автодороги не рекомендуют проектировать:

- короткую прямую вставку между двумя кривыми в плане, направленными в одну сторону;
- короткую кривую в плане, располагаемую между длинными прямыми, так как водителю издали видится резкий перелом дороги, что вызывает необоснованное снижение скорости движения;
- резкие переходы от кривых большого радиуса в плане к кривым малого радиуса;
- кривую малого радиуса на затяжном спуске.

Таблица 15

Кривые при малых углах поворота между длинными прямыми

Длина меньшей из двух прямых, м	Наименьшая длина кривой, м	Наименьший радиус кривой
2 000	500	$2R_{\min}$
1 000	400	$1,2R_{\min}$
500	350	R_{\min}

Примечание: R_{\min} — минимальный радиус по СП 34.13330.

Оформление плана автомобильной дороги

План трассы автомобильной дороги разрабатывают в программе *AutoCAD*, используя в качестве подосновы топографическую карту местности в масштабе М 1:10 000 согласно ГОСТ Р 21.1701.

Необходимо отсканировать карту района строительства масштабом 1:10 000. Увеличить резкость изображения рисунка отсканированной карты (*.ipg, *.bmp) в программе *Microsoft Office Picture Manager*. При необходимости можно обрезать и повернуть рисунок так, чтобы меридианы и параллели были вертикальны и горизонтальны границам чертежа.

Рисунок (*.ipg, *.bmp) отсканированной карты необходимо вставить в программу *AutoCAD* как растровую подложку в масштабе 1:1. Перевести картографический материал в цифровой формат, т. е. в программе *AutoCAD* провести векторизацию топографических элементов на основе растровой подложки согласно ГОСТ 21.204, ГОСТ Р 21.1207.

На плане автодороги отражают:

- ситуацию притрассовой полосы по 100 м в обе стороны;
- реперы;
- ось трассы автодороги;
- вершины углов поворота;
- пикеты через 100 м и указатели километров;
- начало и конец переходных и круговых кривых;
- искусственные сооружения (трубы, мосты, путепроводы, коммуникации);
- указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия в левом верхнем углу чертежа;
- розу ветров для зимы и лета.

План автомобильной дороги дополняют ведомостью углов, прямых, круговых и переходных кривых согласно ГОСТ Р 21.1701 (табл. 16).

Условные обозначения подземных коммуникаций на плане приведены в СП 47.13330.

Ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых разрабатывают по таблицам Н.А. Митина [102] для разбивки кривых на автомобильных дорогах или по таблицам В.И. Ксенодохова [104] для клотоидного трассирования.

Ниже приведен алгоритм вычислений по таблицам для разбивки кривых на автомобильных дорогах Н.А. Митина [102]:

1. По величине угла для радиуса $R = 1$ м по таблицам [102] определить элементы круговой кривой: тангенс T , кривая K , биссектриса B , домер D .

2. Элементы круговой кривой: тангенс T , кривая K , биссектриса B , домер D умножить на величину принятого радиуса.

3. Выполнить проверку:

$$D = 2T - K.$$

4. Назначить длину переходной кривой по СП 34.13330 (см. табл. 13) и определить по таблицам [102] поправку для тангенса ΔT и биссектрисы ΔB .

5. Определить поправку для домера ΔD :

$$\Delta D = 2\Delta T - L,$$

где L — длина переходной кривой.

Таблица 16

Ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых

Точка	Местоположение, ПК	Величина угла поворота		Радиус, м	Элементы круговой кривой, м				Элементы закругления с переходной кривой, м						Положение закругления		Расстояние между вершинами, м	Длина прямой, м	
					Тангенс	Кривая	Длина	Биссектриса	Переходная кривая	Поправка	Тангенс	Кривая	Длина	Биссектриса	Начало, ПК	Конеч, ПК			
		влево	вправо																
				R	T	K	D	B	ℓ	ΔT	T _n	K _n	D _n	B _n	HЗ	KЗ	S	L	
НТ	0 + 00																		
ВУ1	16 + 90	21°36′		1600	304,98	602,72	7,232	28,80	100	50,05	0,26	355,02	702,72	7,322	29,06	13+35	20+38		1335
ВУ2	31 + 45	73°28′		1400	1044,80	1795,14	294,45	346,88	100	50,21	0,36	1095,0	1895,14	294,87	347,24	20+50	39+44		12
КТ	39 + 78																1129	34	
ИТОГО													2597,86	302,19			4281		1381

Проверка расстояний:

$$D_1 = 2 T_1 - K_1 = 2 \cdot 304,98 - 602,72 = 7,232; D_2 = 2 T_2 - K_2 = 2 \cdot 1044,80 - 1795,14 = 294,448;$$
$$D_{ин} = 2 T_{ин} - K_{ин} = 2 \cdot 355,021 - 702,72 = 7,322; D_{2п} = 2 T_{2п} - K_{2п} = 2 \cdot 1095,002 - 1895,14 = 294,868;$$
$$\sum S - \sum D_{п} = 4281 - 302,19 = 3978; \sum L + \sum K_{п} = 1380 + 2597,86 = 3978.$$

6. Рассчитать с учетом поправок элементы закругления с переходной кривой (рис. 3): тангенс $T_{п}$, биссектрису $B_{п}$, кривую $K_{п}$, домер $D_{п}$:

$$T_{п} = T + \Delta T; B_{п} = B + \Delta B;$$
$$K_{п} = K + L; D_{п} = 2 T_{п} - K_{п}.$$

При устройстве переходных кривых сокращается длина круговой кривой и происходит смещение кривой в сторону ее центра.

7. Выполнить проверку:

$$D = 2 T_{п} - K_{п}.$$

8. Определить пикетажное положение начала НЗ и конца закругления КЗ с учетом переходной кривой (см. рис. 3):

$HЗ = ВУ - T_{п}; KЗ = НЗ + K_{п}$ или $KЗ = ВУ + T_{п} - D_{п}$, где ВУ — пикетажное положение вершины угла.




Рис. 3. Элементы закругления:

α — угол поворота, R; T — радиус и тангенс круговой кривой; ΔT — поправка для тангенса; L — длина переходной кривой; $K_{п}$, $B_{п}$ — длина и биссектриса круговой с переходной кривой; НК, КК — пикетажное положение начала и конца круговой кривой; НЗ, КЗ — пикетажное положение начала и конца закругления; i_1, i_2 — продольные уклоны линий

9. Определить расстояния между вершинами углов S_i .

Расстояние от начала до вершины угла $ВУ_1$, между вершинами углов, от последней вершины угла $ВУ_i$ до конца трассы измеряют по плану трассы масштаба 1:10 000 в программе AutoCAD.

10. Рассчитать длину прямой вставки ℓ_i :

$$\ell_1 = \text{НЗ}_1 - \text{НТ}; \ell_2 = \text{НЗ}_2 - \text{КЗ}_1; \ell_3 = \text{КТ} - \text{КЗ}_2,$$

где НЗ_i и КЗ_i — пикетажное положение начала и конца закругления с учетом переходной кривой; НТ, КТ — пикетажное положение начала и конца трассы.

11. Выполнить проверку расстояний, чтобы выполнялось условие:

$$\sum S_i - \sum D_{\text{кр}} = \sum \ell_i + \sum K_{\text{кр}} = L_{\text{тр}},$$

где S_i — расстояние между вершинами углов, м; $K_{\text{кр}}$, $D_{\text{кр}}$ — кривая, домер с учетом поправок на устройство переходной кривой, м; ℓ_i — длина прямой вставки, м; $L_{\text{тр}}$ — длина трассы, м.

12. Расчет свести в ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых, приведенную согласно ГОСТ Р 21.1701 в таблице 16.

Задание

Запроектировать план автомобильной дороги в программе AutoCAD в соответствии с ГОСТ Р 52399 и СП 34.13330.

Автомобильная дорога должна быть кратчайшей по длине с соблюдением норм проектирования, а также хорошо вписываться в ландшафт (рис. 4).

На плане автомобильной дороги отобразить ситуацию на местности, проектируемую автомобильную дорогу, розу ветров, направление на север, пикеты, километры, вершины углов поворота, начало и конец закруглений, объекты энерго-, водо-, газоснабжения, водопропускные сооружения, мосты и путепроводы, постоянные и временные дороги по ГОСТ 21.204, ГОСТ Р 21.1207, ГОСТ Р 21.1701, указать масштаб плана.

Разработать ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых (см. табл. 16) по ГОСТ Р 21.1701.

Пример 2

План автомобильной дороги (рис. 5) запроектирован в программе AutoCAD в масштабе 1: 10 000 с соблюдением требований ГОСТ Р 52399 и СП 34.13330 к параметрам

автодороги II технической категории. Протяженность трассы составила 3,978 км. Длина воздушной линии — 3,763 км. Основное направление трассы северо-восточное по направлению господствующих ветров в зимний период, что обеспечит снегонезаносимость трассы.

Дорога проходит по пашне в обход населенных пунктов, имеются вдоль трассы участки леса, кустарника, лугов.

На плане трассы запроектировано 2 угла поворота: на ПК 16 + 90 влево 21°36' с радиусом круговой кривой 1600 м и на ПК 31 + 45 вправо 73°28' с радиусом круговой кривой 1 400 м и переходными кривыми по 100 м.

На кривых радиусом 1 400 и 1 600 м предусмотрено устройство виражей с поперечным уклоном 30%.

Отгон виража — переход от двускатного профиля дороги к односкатному — осуществляют на протяжении переходных кривых. Уширения проезжей части и земляного полотна не требуется.

Пересечение с железной дорогой под углом 60° выполнено на ПК 27 + 21 в двух уровнях, и запроектирован железобетонный путепровод габаритом Г-11,5 длиной 42 м.

Трасса пересекает несудоходную реку Островица на ПК 36 + 48 под углом 71°, где устраивают железобетонный мост габаритом Г-11,5 и длиной 40 м под углом 90°. Расчетный уровень высоких вод 169,0 м определен для вероятности превышения 1%, уровень меженных вод (строительный уровень) составляет 165,3 м.

Через суходол и овраг запроектированы 3 железобетонные водопропускные трубы отверстием $d = 1,5$ м на ПК 13 + 00 длиной 22 м, на ПК 19 + 00 длиной 22 м и на ПК 24 + 00 длиной 21,4 м.

Пересечение с автомобильной дорогой IV технической категории выполнено в одном уровне на ПК 9 + 30 под углом 60° и ПК 19 + 92 под углом 66°. Предусмотрено устройство дорожной одежды по типу основной дороги на съезде с проектируемой дороги длиной 100 м. Наименьший радиус кривых при сопряжениях дорог принят 25 м.

Рис. 4. План автомобильной дороги с подосновой — картой местности М1:10 000




Рис. 5. План автомобильной дороги в программе *AutoCAD* M1:10 000

На съездах в кюветах устраивают железобетонные водопускные трубы отверстием $d = 0,75$ м на ПК 9 + 30 слева длиной 15,5 м, на ПК 19 + 92 справа длиной 15,5 м.

Пересечение автомобильной дороги с подземной инженерной коммуникацией — газопроводом высокого давления 3 МПа диаметром 1000 мм — запроектировано на ПК 5 под углом 90° . Бронированный кабель связи пересекает автомобильную дорогу на ПК 26 + 20 под углом 80° .

Репер расположен слева от трассы 80 м на ПК 10 + 50 и справа от оси дороги 50 м на ПК 31 + 00.

Расчет по таблицам для разбивки кривых на автомобильных дорогах Н.А. Митина [102] сведен в ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых согласно ГОСТ Р 21.1701 (см. табл. 16).

2.5. Проектирование продольного профиля

Продольный профиль дороги — это вертикальный разрез по оси дороги в отметках бровки земляного полотна, развернутый в плоскость чертежа. Участки, где поверхность автомобильной дороги проходит выше окружающей местности по искусственно насыпанному грунту, называют насыпями. Трасса проходит в выемке, если в результате срезки грунта располагается ниже поверхности земли.

Руководящая рабочая отметка

Рабочей отметкой называют разницу между отметкой поверхности земли по оси дороги и отметкой бровки земляного полотна, определяющей высоту насыпи или глубину выемки.

Руководящую рабочую отметку насыпи автомобильной дороги назначают максимальной из трех условий:

1. Возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод.
2. Возвышение поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод.

3. Снегонезаносимости.

Возвышение поверхности покрытия автомобильной дороги над уровнем грунтовых и поверхностных вод должно быть более требований СП 34.13330 (табл. 17).

Высоту насыпи h_1 на участках дорог из условия возвышения поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод определяют:

$$h_1 = h^T - h_{гв},$$

где h^T — данные таблицы 17 над чертой, м; $h_{гв}$ — уровень грунтовых вод, м.

Таблица 17

Возвышение над уровнем грунтовых и поверхностных вод

Грунт рабочего слоя	Наименьшее возвышение поверхности покрытия, м, в дорожно-климатической зоне			
	II	III	IV	V
Песок мелкий, супесь легкая крупная, супесь легкая	<u>1,1</u> 0,9	<u>0,9</u> 0,7	<u>0,75</u> 0,55	<u>0,5</u> 0,3
Песок пылеватый, супесь пылеватая	<u>1,5</u> 1,2	<u>1,2</u> 1,0	<u>1,1</u> 0,8	<u>0,8</u> 0,5
Суглинок легкий, суглинок тяжелый, глины	<u>2,2</u> 1,6	<u>1,8</u> 1,4	<u>1,5</u> 1,1	<u>1,1</u> 0,8
Супесь тяжелая пылеватая, суглинок легкий пылеватый, суглинок тяжелый пылеватый	<u>2,4</u> 1,8	<u>2,1</u> 1,5	<u>1,8</u> 1,3	<u>1,2</u> 0,8

Примечания: 1) над чертой — возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод, под чертой — над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем поверхностных вод;

2) за расчетный уровень грунтовых вод принимают максимально возможный осенний (перед промерзанием) уровень.

Высоту насыпи h_2 на участках дорог из условия возвышения поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод определяют по формуле:

$$h_2 = h_T \pm h_{пв},$$

где h_T — данные таблицы 17 под чертой, м; $h_{пв}$ — уровень поверхностных вод, м.

Высоту насыпи h_3 на участках дорог, проходящих по открытой местности, по условию снегонезаносимости во время метелей определяют по формуле:

$$h_3 = h_s + \Delta h,$$

где h_s — высота снегового покрова с повторяемостью 20 лет, вероятностью превышения 5%, м; Δh — возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова, необходимое для ее незаносимости, м.

Высоту снегового покрова с повторяемостью 20 лет, вероятностью превышения 5% можно ориентировочно назначить $h_s = 1,7 h_{cp}$, где h_{cp} — средняя высота снежного покрова.

Возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова Δh назначают по таблице 18.

Таблица 18

Возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова

Категория дороги	I	II	III	IV	V
Δh , м	1,2	0,7	0,6	0,5	0,4

**Минимальная контрольная
отметка у сооружения**

**Пересечения с железными и автомобильными дорогами,
реками**

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в разных уровнях с устройством путепроводов принимают на дорогах:

- категорий IA, IB с автодорогами всех категорий;
- категории IB с дорогами, на которых интенсивность движения более 1 000 прив. ед./сут.;
- категорий II, III между собой при суммарной интенсивности на пересечении более 12 000 прив. ед./сут.

Пересечения и примыкания на дорогах IA, IB категорий вне населенных пунктов предусматривают не чаще, чем через 10 км, на дорогах IB и II категорий — 5 км, а на дорогах III категории — 2 км. Съезды с дорог I–III категорий и въезды на них осуществляют с устройством переходно-скоростных полос.

Пересечения и примыкания дорог выполняют под прямым или близким к нему углом. Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60° . Наименьший радиус горизонтальных кривых при сопряжениях дорог в одном уровне принимают: при съездах с дорог I, II категорий не менее 25 м, с дорог III категории — 20 м и с дорог IV, V категорий — 15 м.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля не должны превышать 40%. Расположение примыканий на участках выпуклых кривых в продольном профиле и с внутренней стороны закруглений в плане не допускается.

Все съезды и въезды на подходах к дорогам I–III категорий должны иметь покрытия по типу основной дороги:

— при песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах 100 м;

— глинистых, тяжелых и пылеватых суглинистых грунтах 200 м.

Протяженность покрытий въездов на дороги IV категории предусматривают в 2 раза меньшей, чем въездов на дороги I–III категорий.

Пересечения железных дорог проектируют в разных уровнях с автомобильными дорогами I–III категорий, IV–V категорий при интенсивности движения более 100 поездов в сутки, при пересечении более трех железнодорожных путей и со скоростным железнодорожным движением свыше 120 км/ч.

Длину путепровода $L_{пн}$ определяют по приближенной формуле:

$$L_{пн} = B_{зн} + 2 m H_{пн},$$

где $B_{зн}$ — ширина земляного полотна автомобильной или железной дороги, м; $H_{пн}$ — высота путепровода, м; m — крутизна откоса конусов у путепровода, $m = 1,5$.

Ширину земляного полотна железной дороги назначают по СП 119.13330 от 7,6 м для однопутной дороги до 12 м для двух путей. В расчете рекомендуется принимать ширину земельного участка полосы отвода железных дорог с учетом охранных зон от 24 до 34 м.

Мосты устраивают в местах пересечения автомобильной дороги с рекой (постоянно действующим водотоком), когда трубы не могут обеспечить пропуск воды.

Согласно СП 35.13330 принято:

- малые мосты длиной до 25 м;
- средние мосты длиной свыше 25 м до 100 м;
- большие мосты длиной свыше 100 м.

Расположение малых и средних мостов подчиняют общему направлению трассы автомобильной дороги. Малые и средние мосты, расположенные на горизонтальных и вертикальных кривых, неизбежно более сложной конструкции, чем на прямом участке.

Прямолинейные мосты небольшой длины, расположенные между кривыми в плане, или горизонтальные мосты в пределах вертикальной кривой резко нарушают зрительную плавность полотна дороги, ухудшают условия и безопасность движения. Недопустимо устройство кривых малых радиусов перед въездами на мост.

Большие мосты через судоходные реки являются дорогими и уникальными сооружениями, поэтому расположение трассы автодороги подчиняют рационально выбранному створу мостового перехода. Мост располагают перпендикулярно к направлению потоков воды (с углом не более 10°) на прямолинейном участке с устойчивым руслом и неширокой (мало затопляемой) поймой.

Подходы автомобильной дороги к пересечению с реками и железными дорогами проектируют с уклоном в продольном профиле не более 30‰. Профиль моста и путепровода проектируют так, чтобы алгебраическая разность сопрягаемых продольных уклонов в местах сопряжения пролетных строений между собой и с подходами не превышала значений, приведенных в таблице 19.

Длину моста L_m (рис. 6) определяют по приближенной формуле:

$$L_m = B_m + \alpha B_{\Pi} + 2 m H_m + 1,$$

где B_m — ширина реки по уровню меженных вод (строительный уровень), м; B_{Π} — ширина поймы, м; H_m — высота моста, м;

$\alpha = 0,05-0,1$ для пойм шириной более 200 м и узких менее 200 м соответственно; m — крутизна откоса конусов у моста, $m = 1,5$.

Таблица 19

Сопрягаемые уклоны продольного профиля на мосту

Расчетные скорости движения на подходах к мосту, км/ч	Алгебраическая разность сопрягаемых уклонов продольного профиля, ‰
150–100	8
80	9
70	11
60	13
40	17

Примечание. Если расстояния между местами сопряжения пролетных строений между собой или с подходами превышают 50 м, предельные значения алгебраической разности сопрягаемых уклонов продольного профиля могут быть увеличены в 1,2 раза.




Рис. 6. Схема к расчету длины моста

Габарит моста или путепровода по ширине (рис. 7) — расстояние между ограждениями проезда или очертание, внутрь которых не должны заходить какие-либо элементы сооружения.

а) Размеры в метрах





Рис. 7. Схема габарита автодорожного моста: а) без разделительной полосы; б) с разделительной полосой без ограждения: *nb* — ширина проезжей части; П — полоса безопасности; ЗП — защитная полоса, ЗП = 0,5 м; Г — габарит по ширине; *h* — габарит по высоте; Т — тротуар; *a* — высота ограждения проезда; С — разделительная полоса

Габарит автодорожных мостов принимают по СП 35.13330 (табл. 20).

Таблица 20

Габарит автодорожных мостов

Категория дороги	Число полос движения	Ширина, м		Габарит*
		проезжей части	полос безопасности	
I	8	15 × 2	2,0	Г-(17+С+17) 2(Г-19)
	6	11,25 × 2	2,0	Г-(13,25+С+13,25) 2(Г-15,25)
	4	7,5 × 2	2,0	Г-(9,5+С+9,5) 2(Г-11,5)
II	4	7,0 × 2	2,0	Г-(9+С+9) 2(Г-11)
	2	7,5	2,0	Г-11,5
III	2	7,5	2,0	Г-10
IV	2	7,0	1,5	Г-8

V	1	4,5	1,0	Г-6,5
---	---	-----	-----	-------

**В числителе* — при отсутствии ограждений на разделительной полосе, в знаменателе — при наличии ограждений или при раздельных пролетных строениях под каждое направление движения.

Подмостовой габарит путепровода — расстояние по высоте от поверхности проезжей части автомобильных дорог до линии очертания — принимают по ГОСТ Р 52748, он должен быть не менее:

- 5,0 м на автомобильных дорогах категорий IА, IБ, IВ, II, III;
- 4,5 м на автомобильных дорогах категорий IV, V.

Подмостовые габариты судоходных пролетов на реках принимают в соответствии с ГОСТ 26775 (рис. 8, табл. 21).

Для несудоходных рек минимальную отметку продольного профиля на мосту *h_м* определяют по формуле:

$$h_m = H + h_o + h_k,$$

где *H* — отметка расчетного уровня высоких вод (РУВВ), м; *h_о* — запас, расстояние от низа пролетного строения до уровня воды, м; *h_к* — конструктивная высота пролетного строения, м.



Рис. 8. Подмостовой габарит судоходного пролета моста: РСУ — расчетный высокий судоходный уровень воды; ПУ — проектный уровень воды; *H* — общая высота подмостового габарита; *h* — высота подмостового габарита над РСУ; *B* — ширина подмостового габарита; *d* — гарантированная глубина судовой ходы на перспективу; *α* — амплитуда колебаний уровней воды между РСУ и ПУ

На несудоходных реках низ пролетных строений согласно СП 35.13330 должен возвышаться над расчетным уровнем высоких

вод для большого моста на $h_0 = 0,5$ м; при ледоходе $h_0 = 0,75$ м; при корчеходе $h_0 = 1$ м; для малого и среднего моста $h_0 = 0,25$ м.

Таблица 21

Подмостовой габарит судоходных пролетов моста

Класс водного пути	Высота подмостового габарита h , м, не менее	Ширина подмостового габарита B , м, не менее
1 — сверхмагистральные	17,0	140
2 — сверхмагистральные	15,0	140
3 — магистральные	13,5	120
4 — магистральные	12,0	120
5 — местного значения	10,5	100 / 60
6 — местного значения	9,5	60 / 40
7 — местного значения	7,0	40 / 30

Примечание. В знаменателе приведена ширина для второго и последующих судоходных пролетов.

Конструктивную высоту пролетного строения ориентировочно принимают для малых и средних мостов 1 м, для больших мостов — $1/15 \ell$ (длины пролета моста $\ell = 24\text{--}63$ м).

Минимальную контрольную отметку на подходах к мосту для подтопляемой насыпи $h_{\text{пн}}$ автомобильной дороги определяют по формуле:

$$h_{\text{пн}} = H + 0,5 + h_{\text{нв}},$$

где H — отметка расчетного уровня высоких вод (РУВВ), м;
 $h_{\text{нв}}$ — высота набега волны, м.

Высоту набега волны $h_{\text{нв}}$ определяют по формуле:

$$h_{\text{нв}} \approx v^2 / g,$$

где v — средняя скорость движения воды в реке, $v = 0,2\text{--}4$ м/с,
 g — ускорение свободного падения, $g = 9,81$ м/с².

Расчетный уровень высоких вод на реках определяют по статистическим данным многолетних гидрометеорологических наблюдений за 20 лет половодий или 50 лет паводков с расчетной вероятностью превышения для автомобильных дорог I–III категорий — 1%, IV — V категорий — 2%.

Водопропускные трубы

Водопропускные трубы располагают перпендикулярно оси дороги под насыпями в пониженных местах продольного профиля с целью пропустить поверхностную воду от снеготаяния, ливней и дождей с верховой стороны дороги на другую низовую сторону. Среднее количество труб на 1 км дороги составляет в пустынях 0,3 шт., горах — 2 шт., в остальных местах — 1 шт.

Отверстие водопропускных труб определяют из условия пропуск расчетного расхода воды, притекающего к трубе во время снеготаяния, ливней. За расчетный расход принимают большее из найденных значений максимального расхода ливневого стока и талых вод с вероятностью превышения для дорог I категории 1%, II и III категорий — 2%, IV и V категорий — 3%.

Для водопропускных труб предусматривают безнапорный режим работы.

Согласно СП 35.13330 допускается назначать на автомобильных дорогах I–II категорий трубы с отверстием 1,0 м при длине трубы до 20 м, 1,25 м — при длине трубы более 20 м, так как при их большой длине и малом диаметре затруднены работы по ремонту и содержанию. Отверстия труб на автомобильных дорогах III–V категорий допускается принимать равными 1,0 м при длине трубы до 30 м; 0,75 — при длине трубы до 15 м, 0,5 м — на съезде (табл. 22).

Таблица 22

Параметры водопропускных труб

Отверстие трубы, м	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00
Толщина стенки, см	8	8	10	12	14	20

Минимальную высоту насыпи у трубы определяют по формуле:

$$H_{\text{тр}} = h_{\text{т}} + \delta_{\text{т}} + h_{\text{п}} + h_{\text{до}},$$

где $H_{\text{тр}}$ — контрольная отметка насыпи у трубы, м; $h_{\text{т}}$ — высота или диаметр трубы, м; $\delta_{\text{т}}$ — толщина стенки трубы, м; $h_{\text{п}}$ — засыпка песком или грунтом, $h_{\text{п}} = 0,5$ м; $h_{\text{до}}$ — толщина дорожной одежды, $h_{\text{до}} = 0,3\text{--}0,6$ м для дорог IV–I технических категорий соответственно.

Длину трубы с оголовками $L_{\text{тр}}$ определяют ориентировочно по формуле:

$$L_{\text{тр}} = B_{\text{зп}} + 2 m h_{\text{н}},$$

где $B_{\text{зп}}$ — ширина земляного полотна, м; m — заложение откосов насыпи, $m = 1,5$; $h_{\text{н}}$ — проектная высота насыпи у трубы, м.

Уклон лотка трубы $i_{\text{тр}}$ определяют по карте в горизонталях на участке между точками, расположенными на 200 м выше и 100 м ниже пересечения трубы с дорогой, по формуле:

$$i_{\text{тр}} = (H_{200} - H_{100})/300,$$

где H_{200} , H_{100} — отметки у трубы на расстоянии выше 200 м и ниже 100 м соответственно, м. Уклон лотка трубы проектируют не менее 5‰, чтобы не происходило заиливания и застоя воды.

Пересечения с инженерными коммуникациями

Инженерные сети подразделяют по функциональному назначению:

- Водопровод напорный с давлением 0,5–1,5 МПа.
- Канализация самотечная.
- Теплосеть с давлением 2,5 МПа и температурой 200 °С.
- Газопровод:
 - высокого давления 2,5–10 МПа;
 - среднего давления 1,2–2,5 МПа;
 - низкого давления до 1,2 МПа.
- Электрокабель высоковольтный напряжением более 1 кВ.
- Кабель линии связи (телефонный, телеграфный).
- Специальные трубопроводы (нефтепровод, бензопровод и др.).

Автомобильные дороги общего пользования пересекают в основном магистральные (транзитные) трубопроводы с трубами диаметром от 600 до 1 400 мм.

Пересечения инженерных коммуникаций с автомобильными дорогами проектируют под прямым углом. Прокладка подземных коммуникаций под насыпями дорог не допускается, кроме мест пересечений.

Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами осуществляют в футлярах. Футляр — это труба для защиты

основного трубопровода от повреждений, земляного полотна — от размыва при аварии трубопроводов на участках перехода под автомобильными дорогами, а также для защиты от проникновения газа и вредных веществ при пересечении с инженерными сетями и сооружениями.

Расстояние в плане от обреза футляра принимают при пересечении с автомобильной дорогой 3 м до бровки земляного полотна или подошвы насыпи. Внутренний диаметр футляра принимают на 20 см больше наружного диаметра трубопровода. Расстояние по вертикали (в свету) с учетом требований СП 42.13330 должно быть не менее 0,6 м от верха покрытия автомобильной дороги до верха трубы (футляра).

Длину футляра $L_{\text{ф}}$ определяют по формуле:

$$L_{\text{ф}} = B_{\text{зп}} + 2 m h_{\text{н}} + 2 \cdot 3,$$

где $B_{\text{зп}}$ — ширина земляного полотна, м; m — заложение откосов насыпи, $m = 1,5$; $h_{\text{н}}$ — высота насыпи над футляром, м; 3 м — расстояние от подошвы насыпи до обреза футляра.

При назначении глубины заложения подземных инженерных сетей учитывают глубину промерзания грунта, внешние нагрузки от транспорта, условия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.

Ближе к поверхности земли на глубине от 0,5 до 1,5 м находится то, что называют «сухим» снабжением: газопровод, электрокабель, телефон и другие кабельные сети. На глубине более 2 м ниже того слоя, что замерзает зимой, находятся пути «влажного» снабжения: водопровод, канализация.

Газопроводы, нефтепроводы укладывают на глубине до 1,5 м, а транспортирующие осушенный газ — на глубине до 1 м. Заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы принимают не менее: для труб диаметром 1000 мм — 0,8 м, 1400 мм — 1 м.

Электрокабели напряжением до 10 кВ прокладывают на глубине 0,7 м, а большего напряжения — на глубине 1–1,5 м. Глубина заложения кабелей связи не превышает 0,7–1 м. Кабели часто прокладывают в керамической или асбестоцементной трубе. В одной трубе размещают от 1 до 8 кабелей. Бронированный

кабель, имеющий покров от химической коррозии, укладывают непосредственно в грунт, накрывая сверху кирпичом, предохраня от механического повреждения.

Применяют следующие способы прокладки трубопроводов открытым способом:

- бесканальный (в траншее);
- в каналах;
- тоннелях;
- коллекторах.

Коллекторы, каналы, тоннели устанавливают не глубже 0,3–0,5 м от поверхности земли до верха коллектора.

Минимальная глубина заложения лотка труб водопроводной и канализационной сети должна быть на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта для труб диаметром более 500 мм.

Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных телефонных и телеграфных линий, расположенных параллельно автомобильным дорогам, принимают не менее высоты опор, а до опор высоковольтных линий электропередачи — не менее высоты опор плюс 5 м.

Водоотводные сооружения

Для предохранения от переувлажнения и размыва земляного полотна поверхностными водами во время снеготаяния, ливней и дождей предусматривают систему поверхностного водоотвода, в которую включают планировку территории, устройство кюветов, лотков, быстротоков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и т. д.

Боковые кюветы устраивают вдоль невысоких насыпей высотой до 1,5 м в условиях равнинной местности и до 2 м в условиях пересеченной местности, а также в выемках. Они обеспечивают минимально необходимое возвышение поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод и предназначены для осушения земляного полотна и быстрого отвода воды в пониженные места рельефа или к водопропускным трубам.

Дно кюветов должно иметь продольный уклон не менее 5‰ и в исключительных случаях — не менее 3‰. Боковые кюветы

проектируют треугольного или трапециoidalного очертания с двух сторон земляного полотна на местности с поперечным уклоном менее 20‰, в противном случае — односторонние с верхней стороны земляного полотна автодороги.

Воду из боковых кюветов сбрасывают в пониженные места через каждые 500 м с помощью водоотводных канав. Запрещается пропускать воду через выемку из кюветов вышележащего участка насыпи.

При водонепроницаемых связных грунтах и неудовлетворительных условиях поверхностного стока боковым кюветам придают форму трапециoidalного сечения с шириной дна кювета 0,4 м заложением внешнего откоса кювета 1: 1,5 и внутренним откосом, соответствующим заложению откоса насыпи, 1: 4 или 1: 3.

Если земляное полотно устраивают на 1-м типе местности по условиям увлажнения с быстрым стоком поверхностных вод и грунтовые воды расположены глубоко, то боковые кюветы проектируют треугольного сечения.

При водопроницаемых песчаных, крупнообломочных и гравелистых грунтах, обеспечивающих быстрое впитывание воды в любое время года, боковые кюветы не устраивают.

Глубину кюветов назначают из условия пропуска расчетного расхода воды, притекающей к земляному полотну во время снеготаяния и ливней. За расчетный расход принимают большее из найденных значений максимального расхода ливневого стока и талых вод с вероятностью превышения для дорог I и II категорий 2%, III категории 3%, IV и V категорий 4%.

Ориентировочно глубину кюветов принимают 0,4–1,5 м в насыпи и 1,2–1,5 м от бровки в выемке. Дно кювета проектируют с продольным уклоном не менее 5‰, чтобы не происходило заиливания и застоя воды. Наибольший продольный уклон водоотводных устройств назначают в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы с учетом допускаемой по размыву скорости течения.

Неразмывающая скорость потока воды составляет для песка $v \approx 0,2–0,3$, для связных грунтов и укрепления засевом трав $v \approx$

1–1,5, для щебня М600 фр. 20–40 мм $v \approx 2–4$, для сборного, монолитного бетона $v \approx 5–9$ м/с.

Ориентировочно при укреплении откосов и дна кюветов с целью предохранения их от эрозии используют засев трав по растительному слою грунта и геотекстильные материалы при продольном уклоне дна кюветов 10–20%; щебень или грунт, обработанный битумом, — при 20–30%, цементобетон или асфальтобетон по щебеночному слою — при 30–50%.

Минимальные уклоны соответствуют несвязным грунтам, максимальные — связным. Толщину слоя щебня или грунта, обработанного битумом, принимают 10–15 см.

При продольных уклонах кюветов более 50% устраивают быстротоки, перепады с водобойными колодцами.

Геологические выработки

Согласно СП 47.13330 и СП 11–105 при инженерных изысканиях по трассе автомобильной дороги закладывают геологические выработки (шурфы) глубиной до 2 м через 100–500 м в зависимости от вида, состояния грунта и предполагаемой высоты насыпи.

На участке, где предполагают устройство выемки, производят бурение скважин через 50–300 м глубиной 8–15 м или на 1–3 м ниже проектной отметки дна выемки. Минимальные расстояния принимают в сложных условиях, а максимальные — в простых инженерно-геологических условиях.

При пересечении железных и автомобильных дорог в двух уровнях закладывают скважины глубиной 15–30 м в местах устройства проектируемых опор ниже глубины погружения на 2–10 м в зависимости от вида и состояния грунта.

При устройстве водопропускных труб и подземных инженерных коммуникаций скважины бурят глубиной 8 м в точке пересечения.

В местах перехода через водотоки в русле и по берегам рек закладывают 3–9 скважин глубиной более 15 м в зависимости от сложности инженерно-геологических условий и длины моста (25–200 м).

Шурфы прямоугольной формы копают вручную размерами: ширина 1 м, длина 1,5 м и глубина до 2 м в количестве от 2 до 5 шт. на 1 км. Бурение скважин диаметром до 35 см и глубиной до 30 м осуществляют буровыми установками или самоходными буровыми машинами пневмо- или гидроударного действия.

Устройство геологических выработок выполняют с целью:

- определения условий, мощности залегания грунтов;
- установления положения уровня грунтовых вод;
- отбора образцов грунта для определения их состояния

и свойств.

Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы: шурфы — обратной засыпкой грунтов с трамбованием; скважины и шпурсы — тампонажем глиной или цементно-песчаным раствором с целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических процессов.

Условные графические обозначения консистенции и степени влажности грунтов, применяемые на инженерно-геологических разрезах, приведены по ГОСТ 21.302 в таблице 23.

Классификацию и группу грунта по трудности разработки определяют по ГЭСН-2001. Сб. 1. «Земляные работы» (табл. П2) и отображают на геологическом разрезе.

При изысканиях автомобильных дорог применяют георадарные технологии, которые позволяют установить грунтово-гидрогеологические условия местности: геологический разрез, положение уровня грунтовых вод; глубину водоемов или рек в местах будущих мостовых переходов; место размещения и размеры инженерных коммуникаций; запасы полезных ископаемых и песков в карьерах и т. д.

Таблица 23

Графические обозначения влажности грунтов

Наименование грунта	Консистенция	Степень влажности	Обозначение
Супесь, суглинок, глина	Твердая	—	
Песок	—	Маловлажный	
Суглинок, глина	Полутвердая	—	
Суглинок, глина	Тугопластичная	—	
Супесь	Пластичная	—	
Песок	—	Влажный	
Суглинок, глина	Мягкопластичная, текучепластичная	—	
Суглинок, глина	Текучая	—	
Песок	—	Насыщенный водой	

Метод обертывающей и секущей линии

Проектную линию продольного профиля представляют сопряженными между собой вертикальными кривыми и прямыми в точках с одинаковыми продольными уклонами.

На участках равнинной местности с плавными формами рельефа и продольными уклонами земли меньше предельно допустимых норм проектную линию в продольном профиле прокладывают, следуя очертанию земли, по «обертывающей» с невысокими насыпями. Основное требование при проектировании продольного профиля — обеспечить минимальные объемы земляных работ.

Обертывающая проектная линия, проходящая параллельно поверхности земли, нерациональна, так как часто приводит к получению участков с недостаточной видимостью или неприятной для взгляда волнистой поверхностью. Частые переломы продольного профиля на длинных прямых в плане создают при обертывающем проектировании проектной линии беспокойную волнистую поверхность проезжей части.

На участках с пересеченным рельефом местности проектную линию проектируют по «секущей» с устройством чередующихся насыпей и выемок, обеспечивая баланс объемов земляных работ. Но длинные участки с постоянными продольными уклонами нерациональны при пересеченном рельефе, поскольку их устройство связано с необходимостью строительства высоких насыпей и глубоких выемок.

Для обеспечения водоотвода проектную линию в выемке наносят с уклоном не менее 5%, проектирование горизонтальных участков в выемках не допускается. Не следует проектировать выемки глубиной менее 1 м большой протяженности, такие выемки обычно снегозаносимые. При нанесении «секущей» проектной линии избегают устройства «мокрых» выемок при близком расположении уровня грунтовых вод, чтобы избежать в дальнейшем сползания откосов, образования наледей и устройства дорогостоящих дренажей.

Элементы продольного профиля

Переломы проектной линии продольного профиля при алгебраической разности уклона более 5% на дорогах I, II категорий, более 10% на дорогах III категории, более 20% на дорогах IV и V категорий сопрягают вертикальными кривыми.

При назначении элементов продольного профиля в качестве основных параметров принимают:

- продольные уклоны менее 30%;
- радиусы кривых в продольном профиле, м:
 - выпуклых — более 70 000;
 - вогнутых — более 8 000;

- длины вертикальных кривых в продольном профиле, м:
— выпуклых — более 300;
— вогнутых — более 100.

В продольном профиле минимально допустимые значения радиусов вертикальных кривых и наибольшие продольные уклоны принимать согласно СП 34.13330 (табл. 6).

Следует избегать использования предельно допустимых норм на элементы продольного профиля. Необходимо всегда стремиться применять максимально возможные по местным условиям радиусы вертикальных кривых, минимальные продольные уклоны. Чем меньше разность смежных уклонов, тем большими должны быть радиусы вертикальных кривых.

Для дорог I и II категорий не допускают сочетание продольных уклонов, кривых в плане и продольном профиле с такими величинами, при которых создается впечатление провалов. Количество переломов в плане и продольном профиле должно быть одинаковым.

Трассу предусматривают в виде плавной линии в пространстве.

Наибольшую плавность трассы обеспечивают при совпадении вертикальных и горизонтальных кривых, т. е. кривые в плане и продольном профиле совмещают. Длина кривой в плане должна превышать длину вертикальной кривой в продольном профиле на 100–150 м, а смещение вершин кривых должно быть не более 0,25 длины вертикальной кривой. Избегают сопряжения концов кривых в плане с началом вертикальных кривых в продольном профиле. Расстояние между ними должно быть не менее 150 м.

Радиус вертикальной выпуклой кривой должен превышать радиус кривой в плане не менее чем в 8 раз, а радиус вертикальной вогнутой кривой — в 6 раз.

Если кривая в плане расположена в конце спуска длиной свыше 500 м и с уклоном более 30%, радиус ее должен быть увеличен не менее чем в 1,5 раза по сравнению с допустимой, с совмещением кривой в плане и вертикальной вогнутой кривой в продольном профиле в конце спуска.

Наибольшая плавность в продольном профиле достигается при проектировании его из вертикальных вогнутых и выпуклых

кривых, непосредственно сопрягающихся друг с другом без промежуточных прямых вставок.

Не допускают длинные прямые вставки в продольном профиле. Предельные длины их приведены в таблице 24.

Для обеспечения на дороге видимости на большом расстоянии следует избегать сочетания элементов трассы и продольного профиля, в результате которых для водителя остается неопределенным дальнейшее направление дороги.

Таблица 24

Допустимые прямые вставки в продольном профиле

Радиус вогнутой кривой в продольном профиле, м	Алгебраическая разность продольных уклонов, ‰						
	20	30	40	50	60	80	100
	Наибольшая длина прямой вставки в продольном профиле, м						
	Для дорог I и II категорий						
4 000	150	100	50	—	—	—	—
8 000	360	250	200	170	140	110	—
12 000	680	500	400	350	250	200	—
20 000	—	—	850	700	600	550	—
25 000	—	—	—	—	900	800	—
	Для дорог III и IV категорий						
	2 000	120	100	50	—	—	—
	6 000	550	440	320	220	140	60
	10 000	—	—	680	600	420	300
	15 000	—	—	—	—	800	600

К недостаткам проектирования относят:

— короткие вогнутые участки в продольном профиле на прямых и кривых в плане большого радиуса, которые создают впечатление карманов или просадок;

— резкие снижения продольного уклона на подъемах, при которых нарушается видимость проезжей части на большом расстоянии;

— крутые выпуклые участки, как бы упирающиеся в небо, на вершинах выпуклых кривых малого радиуса или на путепроводах при пересечении дорог в разных уровнях.

Нанесение проектной линии методом тангенсов

Существует два метода нанесения проектной линии продольного профиля: метод тангенсов и графоаналитический метод по шаблонам.

На продольный профиль линии земли по оси дороги наносят контрольные точки. Намечают ломаную линию, придерживаясь руководящей рабочей отметки и ориентируясь на допускаемые значения уклонов прямых, радиусов кривых. Проектная линия должна пройти не ниже контрольных точек.

Продольный уклон i проектной линии вычисляют с точностью до 0,001 по формуле:

$$i = (H_1 - H_2)/L,$$

где H_1, H_2 — проектная отметка начала и конца проектной линии, м; L — расстояние между началом и концом проектной линии, м.

Проектные отметки пикетажных и промежуточных точек проектной линии H_i с точностью до 0,01 рассчитывают по формуле:

$$H_i = H_1 + h = H_1 + i \ell,$$

где h — превышение, м; ℓ — расстояние от пикета или промежуточной точки до начала проектной линии, м.

Переломы проектной линии продольного профиля сопрягают вертикальными кривыми. Элементы вертикальных кривых: Т — тангенс, К — кривая, Б — биссектриса определяют по таблицам Н.А. Митина [102] для разбивки кривых на автомобильных дорогах в зависимости от разницы уклонов смежных проектных линий (i_1-i_2).

Графоаналитический метод по шаблонам

Проектную линию графоаналитическим методом по шаблонам наносят на продольном профиле автомобильной дороги в виде сопрягающихся между собой смежных вертикальных кривых или кривой с прямыми вставками. Вертикальные кривые имеют параболическое очертание.

На первом этапе проектирования наносят прямые линии и вписывают вертикальные кривые по шаблонам. На чертеж продольного профиля местности с нанесенной линией фактической

поверхности земли накладывают шаблоны (рис. 9) вертикальных кривых разных радиусов, выполненные в масштабе продольного профиля: горизонтальный М 1:5 000, вертикальный М 1:500.

На шаблон нанесены штрихи с указанием уклонов (в промилле) касательных линий в точке пересечения с вертикальной кривой, значение радиуса кривой. Также на шаблоне имеются горизонтальная и вертикальная линии для ориентирования шаблона на продольном профиле.

В вершине вертикальной кривой, которую принимают за начало координат, уклон равен нулю. Каждая точка шаблона имеет свой уклон касательной к ней линии и координаты: расстояние и превышение относительно вершины кривой.




Рис. 9. Шаблон для проектирования вертикальных кривых

Проектные участки в виде прямых линий наносят с помощью треугольника уклонов от 0 до 100‰ (рис. 10), лучи которого расположены под углом.

Смежные вертикальные кривые или кривая с прямой вставкой должны в связующей точке иметь одинаковый уклон касательных линий. Связующая точка — это точка перехода из выпуклой вертикальной кривой в смежную вогнутую кривую или прямую вставку, и наоборот.




Рис. 10. Треугольник уклонов: 1 — рабочая сторона треугольника; 2 — лучи-уклоны; 3 — вертикальная шкала

Использование шаблонов при проектировании проектной линии продольного профиля позволяет наглядно подобрать радиус вертикальной кривой и уклон прямой вставки.

На втором этапе определяют уклон касательной линии в связующей точке, ее пикетажное положение и проектную отметку. Затем вычисляют отметки пикетов и всех промежуточных точек в пределах вертикальной кривой.

Вертикальные вогнутые кривые имеют уклон касательных линий положительный, а вертикальные выпуклые кривые — отрицательный. Вершину или начало вертикальной кривой принимают за нулевую точку. В вершине вертикальной кривой касательная линия располагается горизонтально и уклон ее равен нулю.

Для вычисления проектных отметок в пределах вертикальной кривой используют таблицы Н.М. Антонова [105] (табл. ПЗ). Применяют две схемы расчета (рис. 11).

В расчетной схеме № 1 за нулевую точку принимают начало вертикальной кривой. Все расстояния ℓ и превышения h определяют по отношению к этой точке слева направо, когда применяют последовательное проектирование от начала трассы к концу, или наоборот.




Рис. 11. К расчету по методу Н.М. Антонова: а) схема № 1; б) схема № 2; ℓ — расстояние; h — превышение

В расчетной схеме № 2 за нулевую точку принимают вершину вертикальной кривой, а все расстояния ℓ и превышения h определяют по отношению к вершине вертикальной кривой.

Схема № 2 применима при проектировании от контрольных точек, например от моста, путепровода, трубы в обе стороны.

Проектную отметку по бровке земляного полотна $H_{бр}$ определяют по формуле:

$$H_{бр} = H_0 \pm h_\ell$$

где H_0 — отметка нулевой точки; h_ℓ — превышение для точки на расстоянии ℓ по таблице Н.М. Антонова [105] (см. табл. ПЗ).

Оформление продольного профиля

Продольный профиль автомобильной дороги разрабатывают в программе *AutoCAD* в масштабе согласно ГОСТ Р 21.1701: горизонтальный М 1:5 000, вертикальный М 1:500 и для грунтов М 1:100. Назначают условный горизонт ниже наименьшей фактической отметки земли на 40–60 м.

Исходные данные для выполнения продольного профиля автодороги получают с топографического плана автодороги с горизонталями через 2,5 м. Графы продольного профиля автодороги заполняют в соответствии с их наименованиями по ГОСТ Р 21.1701.

Фактические отметки земли указывают по оси дороги относительно условного горизонта. Проектные отметки дороги указывают на пикетах, в промежуточных точках и в точках перелома поверхности земли по бровке земляного полотна. На продольном профиле автомобильной дороги показывают:

— линию фактической поверхности земли по оси дороги и линию проектируемой поверхности по бровке земляного полотна дороги;

— линии ординат от точек переломов фактической поверхности земли и точек сопряжения элементов проектной линии продольного профиля;

— геологический разрез с шурфами и скважинами.

Выше проектной линии показывают:

- реперы;
- наземные инженерные коммуникации;
- наименование проектируемых искусственных сооружений;
- транспортные развязки, пересечения и примыкания;
- переезды через железнодорожные пути;

- нагорные и водоотводные каналы, сбросы воды;
- рабочие отметки (высоты) насыпи на пикетах, в промежуточных точках и в точках перелома продольного профиля.

Ниже проектной линии показывают:

- рабочие отметки (глубины) выемки на пикетах, в промежуточных точках и в точках перелома продольного профиля;
- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды;
- подземные инженерные коммуникации;
- пикеты, элементы плана, указатели километров.

Красным цветом можно показать проектную линию продольного профиля. Фактическую отметку земли по оси дороги, проектную отметку по бровке земляного полотна дороги, рабочую отметку насыпи и выемки определяют с точностью до 0,01 м. Продольный уклон проектной линии заносят в продольный профиль с точностью 1‰ = 0,001.

Рабочую отметку (высоту) насыпи или выемки $h_{н(в)}$ рассчитывают по формуле:

$$h_{н(в)} = H_{п} - H_3,$$

где $H_{п}$ — проектная отметка по бровке земляного полотна дороги; H_3 — фактическая отметка земли по оси дороги.

Определяют расстояние ℓ_1 от пикета до точки перехода из насыпи в выемку, и наоборот (рис. 12), из соотношения:

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\ell_1}{100 - \ell_1},$$

$$\ell_1 = 100 \cdot \frac{h_1}{h_1 + h_2},$$

где h_1 — рабочая отметка (высота) насыпи, м; h_2 — рабочая отметка (глубина) выемки, м; 100 — расстояние между пикетами, м.

Ниже линии поверхности земли на 2 см и параллельно наносят геологический разрез с шурфами и скважинами.

Указывают наименование и номер грунта по трудности разработки, определенный по ГЭСН-2001. Сб. 1 (табл. П2), консистенцию грунтов при помощи условных обозначений по ГОСТ 21.302 или таблице 23 и отметки уровня грунтовых вод.




Рис. 12. Схема к определению расстояния до нулевых точек

Продольный профиль дополняют ведомостями водоотводных сооружений, искусственных сооружений, пересечений и примыканий.

Задание

Назначить руководящую рабочую отметку насыпи, контрольные отметки у путепровода, моста, водопропускных труб, подтопленной насыпи.

Запроектировать продольный профиль автомобильной дороги в программе *AutoCAD* с наименьшими объемами земляных работ в соответствии с ГОСТ Р 52399 и СП 34.13330. Применять для проектирования метод тангенсов (рис. 13) или метод Н.М. Антонова (рис. 14).

На продольном профиле автомобильной дороги отобразить по ГОСТ Р 21.1701 проектную линию, заполнить графы в соответствии с их наименованиями, указать репер, объекты энерго-, водо-, газоснабжения, водопропускные трубы, мосты и путепроводы, пересечения и примыкания, сбросные водоотводные каналы, геологический разрез с шурфами, скважинами, указать вид грунтов.

Определить приблизительно длину путепровода, моста, труб с оголовками. Разработать ведомости искусственных сооружений (табл. 25), пересечений и примыканий (табл. 26).

Пример 3

Продольный профиль автомобильной дороги разработан в программе *AutoCAD* в масштабе: горизонтальный М 1:5 000, вертикальный М 1:500 и для грунтов М 1:100.

Расчет руководящей рабочей отметки насыпи

Высота насыпи h_1 определена из условия возвышения поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод для легкого суглинка:

$h_1 = h^T - h_{гв} = 2,2 - 2,5 = - 0,3 \text{ м},$

где h^T — данные таблицы 17 над чертой, $h^T = 2,2 \text{ м}$; $h_{гв}$ — уровень грунтовых вод, $h_{гв} = 2,5 \text{ м}$.

Высота насыпи h_2 определена из условия возвышения поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод для легкого суглинка на участках без устройства боковых кюветов:

$h_2 = h_T + h_{пв} = 1,6 + 0,2 = 1,8 \text{ м},$

где h_T — данные таблицы 17 под чертой, $h_T = 1,6 \text{ м}$; $h_{пв}$ — уровень поверхностных вод, $h_{пв} = 0,2 \text{ м}$.

На участках с устройством боковых кюветов глубиной 0,4 м высота насыпи h_2 определена из условия возвышения поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод:

$h_2 = h_T - h_{пв} = 1,6 - 0,2 = 1,4 \text{ м}.$

Высота насыпи h_3 определена по условию снегонезаносимости во время метелей для участков, проходящих по открытой местности:

$h_3 = h_s + \Delta h = 0,76 + 0,7 = 1,46 \text{ м},$

где h_s — высота снегового покрова с повторяемостью 20 лет, вероятностью превышения 5%, $h_s = 0,76 \text{ м}$; Δh — возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова, необходимое для ее снегонезаносимости, $\Delta h = 0,7 \text{ м}$.

Вывод. Руководящая рабочая отметка насыпи автомобильной дороги II категории во II дорожно-климатической зоне для легкого суглинка при уровне грунтовых вод 2,5 м и уровне поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод для участков дороги без устройства боковых кюветов.

На участках дороги с устройством боковых кюветов руководящая рабочая отметка насыпи автомобильной дороги назначена 1,46 м из условия снегонезаносимости.

Минимальная контрольная
отметка у сооружения

Автомобильная дорога пересекает железную дорогу на ПК 27 + 21, где запроектирован железобетонный путепровод габаритом Г-11,5 длиной 42 м с подмостовым габаритом 5 м, конструктивной высотой 1 м.




Рис. 13. Продольный профиль автомобильной дороги по методу тангенсов




Рис. 14. Продольный профиль автомобильной дороги по методу Н.М. Антонова

Длина путепровода $L_{\text{п}}$ определена приближенно по формуле:

$$L_{\text{п}} = B_{\text{зп}} + 2 m H_{\text{п}} = 24 + 2 \cdot 1,5 \cdot 6 = 42 \text{ м},$$

где $B_{\text{зп}}$ — ширина земельного участка железной дороги с учетом охранной зоны, $B_{\text{зп}} = 24 \text{ м}$; $H_{\text{п}}$ — высота путепровода, $H_{\text{п}} = 6 \text{ м}$; m — крутизна откоса конусов у путепровода, $m = 1,5$.

Автомобильная дорога пересекает несудоходную реку Островичица на ПК 36 + 48 под углом 71° , где устраивается железобетонный мост габаритом Г-11,5 длиной 40 м.

Для моста минимальная отметка продольного профиля $h_{\text{м}}$ определена по формуле:

$$h_{\text{м}} = H + h_0 + h_{\text{к}} = 169,0 + 0,75 + 1,0 = 170,75 \text{ м},$$

где H — отметка расчетного уровня высоких вод (РУВВ), $H = 169,0 \text{ м}$; h_0 — запас, расстояние от низа пролетного строения до уровня воды при ледоходе $h_0 = 0,75 \text{ м}$; $h_{\text{к}}$ — конструктивная высота пролетного строения, $h_{\text{к}} = 1,0 \text{ м}$.

Длина моста $L_{\text{м}}$ назначена (см. рис. 6) по приближенной формуле:

$$L_{\text{м}} = B_{\text{м}} + \alpha B_{\text{п}} + 2 m H_{\text{м}} + 1 = 5 + 0,1 \cdot 200 + 2 \cdot 1,5 \cdot 4,6 + 1 = 40 \text{ м},$$

где $B_{\text{м}}$ — ширина реки по уровню меженных вод (строительный уровень), $B_{\text{м}} = 4,6 \text{ м}$; $B_{\text{п}}$ — ширина двух пойм, $B_{\text{п}} = 200 \text{ м}$; $H_{\text{м}}$ — высота моста, $H_{\text{м}} = 5 \text{ м}$; $\alpha = 0,1$ соответственно для пойм шириной 200 м.

Минимальная руководящая рабочая отметка на подходах к мосту $h_{\text{пн}}$ для подтопляемой насыпи автомобильной дороги определена по формуле:

$$h_{\text{пн}} = H + 0,5 + h_{\text{нв}} = 169,0 + 0,5 + 0,01 = 169,51 \text{ м},$$

где H — отметка расчетного уровня высоких вод (РУВВ), $H = 169,0 \text{ м}$; $h_{\text{нв}}$ — высота набега волны, $h_{\text{нв}} = 0,01 \text{ м}$.

Высота набега волны $h_{\text{нв}}$ определена по формуле:

$$h_{\text{нв}} \approx v^2 / g = (0,3)^2 / 9,81 = 0,01 \text{ м},$$

где v — средняя скорость движения воды в реке, $v = 0,3 \text{ м/с}$; g — ускорение свободного падения, $g = 9,81 \text{ м/с}^2$.

На участке дороги запроектированы 3 круглые водопропускные железобетонные трубы диаметром 1,5 м.

Минимальная высота насыпи у труб $H_{тр}$ определена по формуле:

$$H_{тр} = h_t + \delta_t + h_n + h_{до} = 1,5 + 0,14 + 0,5 + 0,5 = 2,64 \text{ м,}$$

где h_t — высота или диаметр трубы, $h_t = 1,5$ м; δ_t — толщина стенки трубы, $\delta_t = 0,14$ м; h_n — засыпка песком, грунтом, $h_n = 0,5$ м; $h_{до}$ — толщина дорожной одежды, $h_{до} = 0,5$ м.

Длина трубы с оголовками $L_{тр}$ определена ориентировочно по формуле:

$$L_{тр} = B_{зп} + 2 m h_n = 13,5 + 2 \cdot 1,5 \cdot 2,65 = 21,36 \text{ м,}$$

где $B_{зп}$ — ширина земляного полотна, $B_{зп} = 13,5$ м; m — заложение откосов насыпи, $m = 1,5$; h_n — проектная высота насыпи у трубы, $h_n = 2,65$ м.

Расположение труб на автомобильной дороге и их тип указаны в таблице 25.

Пересечение с автомобильной дорогой IV технической категории выполнено в одном уровне на ПК 9 + 30 под углом 60° и ПК 19 + 92 под углом 66°. Предусмотрено устройство дорожной одежды по типу основной дороги на съезде с проектируемой дороги длиной 100 м. Наименьший радиус кривых при сопряжениях дорог принят 25 м.

На съездах в кюветах устраивают железобетонные водопропускные трубы отверстием $d = 0,75$ м на ПК 9 + 30 слева длиной 15,5 м, на ПК 19 + 92 справа длиной 15,5 м.

Пересечение автомобильной дороги с подземной инженерной коммуникацией — газопроводом высокого давления 3 МПа диаметром 1000 мм — осуществлено на ПК 5 под прямым углом. Газопровод под автомобильной дорогой размещен в футляре диаметром 1220 мм. Заглубление магистрального газопровода от поверхности земли до верха трубы выполнено на 1,0 м.

Длина футляра $L_{ф1}$ для газопровода определена по формуле:

$$L_{ф1} = B_{зп} + 2 m h_n + 2 a = 13,5 + 2 \cdot 1,5 \cdot 0,3 + 6 = 20,4 \text{ м,}$$

где $B_{зп}$ — ширина земляного полотна, $B_{зп} = 13,5$ м; m — заложение откосов насыпи, $m = 1,5$; h_n — высота насыпи над футляром, $h_n = 0,3$ м; a — расстояние от подошвы насыпи до обреза футляра, $a = 3$ м.

Бронированный кабель связи пересекает автомобильную дорогу на ПК 26 + 20 под углом 80°. Заглубление футляра с бронированным кабелем выполнено от поверхности земли до верха трубы на 0,7 м.

Длина футляра $L_{ф2}$ для кабеля связи определена по формуле:

$$L_{ф} = B_{зп} + 2 m h_n + 2 a = 13,5 + 2 \cdot 1,5 \cdot 5,2 + 6 = 35,1 \text{ м,}$$

где $B_{зп}$ — ширина земляного полотна, $B_{зп} = 13,5$ м; m — заложение откосов насыпи, $m = 1,5$; h_n — высота насыпи над футляром, $h_n = 5,2$ м; a — расстояние от подошвы насыпи до обреза футляра, $a = 3$ м.

Сводная ведомость искусственных сооружений приведена в таблице 25.

Таблица 25

Ведомость искусственных сооружений

№ п/п	Местоположение, ПК	Наименование водотока, сооружения	Вид и материал сооружения	Угол пересечения, град.	Гидравлический режим	Длина, м
1	5 + 00	Газопровод в.д.	Мет. футляр d 1220 мм	90	—	20,4
2	9 + 30 справа	Кювет, съезд	Ж/б труба d 0,75 м	90	Безнапорный	15,5
3	13 + 00	Суходол	Ж/б труба d 1,5 м	90	То же	22*
4	19 + 00	Суходол	Ж/б труба d 1,5 м	60	»	22*
5	19 + 92 слева	Кювет, съезд	Ж/б труба d 0,75 м	90	»	15,5
6	24 + 00	Суходол	Ж/б труба d 1,5 м	90	»	21,4*
7	26 + 20	Кабель связи	Мет. футляр	80	—	35,1
8	27 + 21	Железная дорога	Ж/б путепровод Г-11,5	60	—	42
9	36 + 48	р. Островица	Ж/б мост Г-11,5	71	—	40

* Длина трубы приведена с раструбным оголовком.

Проектная линия продольного профиля нанесена методом тангенсов с ПК 10 по ПК 30 (см. рис. 13), а на остальных участках — графоаналитическим методом по шаблонам (см. рис. 14) по бровке земляного полотна.

Поверхность Владимирской области — слабохолмистая равнина высотой до 236 м над уровнем моря. Условный

горизонт принят 140 м. Автомобильная дорога проходит с ПК 10 по ПК 17 по равнинной местности с плавными формами рельефа и продольными уклонами земли меньше предельно допустимых норм.

Проектная линия в продольном профиле с ПК 0 по ПК 30 запроектирована по «обертывающей» с невысокими насыпями, следуя очертанию земли, с соблюдением минимально допустимых контрольных отметок у труб, путепровода и руководящей рабочей отметки насыпи из условия возвышения поверхности покрытия над уровнем поверхностных вод. Основное требование при проектировании продольного профиля — обеспечение минимальных объемов земляных работ — выполнено.

Проектная линия в продольном профиле на участке с пересеченным рельефом местности с ПК 30 и далее запроектирована по «секущей» с устройством чередующихся насыпей и выемок. Обеспечены баланс объемов земляных работ и водоотвод в выемках за счет устройства боковых кюветов.

Переломы проектной линии продольного профиля при алгебраической разности уклона более 5‰ на дороге II категории сопряжены вертикальными кривыми.

Продольный профиль не имеет резких переломов, вследствие чего видимость обеспечена на всем протяжении трассы.

Основные радиусы выпуклых кривых 20 000–25 000 м, вогнутых кривых — 5 000–15 000 м, продольные уклоны менее 40‰.

Грунты по трассе — суглинок легкий. Уровень грунтовых вод в пониженных местах составляет 2,5 м, уровень поверхностных вод — 0,2 м. Поперечный уклон поверхности земли менее 20‰.

По плану и продольному профилю разработана ведомость пересечений и примыканий (табл. 26).

Таблица 26

Ведомость пересечений и примыканий

Местоположение	Категория дороги		Угол пересечения, град.		Длина, м		Железобетонная труба отв., м	
	Км	ПК	Влево	Вправо	Влево	Вправо	Влево	Вправо
1	9 + 30	IV	IV	60	60	100	100	—
2	19 + 92	IV	IV	66	66	100	100	0,75

2.6. Проектирование поперечных профилей

Элементы поперечного профиля

Поперечный профиль — это сечение автомобильной дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной ее оси (рис. 15).




Рис. 15. Поперечный профиль верхней части земляного полотна автомобильной дороги: а) IА, IБ, IВ категорий; б) II–IV категорий: ЗП — земляное полотно; ПЧ — проезжая часть; О — обочина; РП — разделительная полоса; ПБ — полоса безопасности на разделительной полосе; КП — краевая полоса у обочины, УО — укрепленная часть обочины

Проезжая часть (ПЧ) — полоса в верхней части земляного полотна, на которой устраивается дорожная одежда и осуществляется непосредственное движение автотранспорта. На автомагистралях проезжую часть устраивают отдельно

для обеспечения движения автомобилей в каждом направлении с разделительной полосой (РП) между ними.

По бокам к проезжей части примыкают обочины (О) — полосы земляного полотна, предназначенные для временной стоянки автомобилей и способствующие безопасности движения. Вдоль проезжей части на обочинах предусматривают краевые полосы (КП), предотвращающие разрушение кромок проезжей части. Проезжая часть и обочины примыкают к прилегающей местности откосами.

Краевые полосы (КП) у обочин и полосы безопасности (ПБ) на разделительной полосе должны иметь дорожную одежду такой же прочности, как и проезжая часть.

Укрепленная часть обочины (УО) за пределами краевой полосы на дорогах категорий I–IV должна иметь дорожную одежду с покрытием из каменного материала, обработанного вяжущим материалом.

Грунтовая разделительная полоса между полосами безопасности планируется горизонтально, чтобы поверхность земли была на 3–6 см ниже полос безопасности. Разделительной полосе из щебня или гравия, обработанного вяжущими, придают выпуклое очертание с поперечным уклоном к проезжей части.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории назначают по ГОСТ Р 52399 или по таблице 7.

Для обеспечения стока проезжей части и обочинам придают поперечный уклон от оси дороги к бровке земляного полотна. На автомобильных дорогах I категории, расположенных на одном земляном полотне, проезжую часть для разных направлений движения устраивают с односкатным профилем относительно разделительной полосы.

Поперечные уклоны проезжей части автомобильной дороги назначают в зависимости от категории дороги, дорожно-климатической зоны района проектирования, типа покрытия по СП 34.13330 (табл. 27).

Таблица 27

Поперечные уклоны проезжей части

Категория дороги	Поперечный уклон, ‰			
	Дорожно-климатическая зона			
	I	II, III	IV	V
IA, IB, IB:				
а) при двускатном поперечном профиле	15	20	25	15
б) при односкатном профиле:				
первая и вторая полосы от разделительной полосы	15	20	20	15
третья и последующие полосы	20	25	25	20
II–IV	15	20	20	15

Примечание. На гравийных и щебеночных покрытиях поперечный уклон принимают 25–30‰, а на покрытиях из грунтов, укрепленных местными материалами, и на мостовых из колотого и булыжного камня — 30–40‰.

Поперечные уклоны обочин принимают на 10–30% больше поперечных уклонов проезжей части и назначают в зависимости от климатических условий и типа укрепления обочин:

- 30–40‰ — при укреплении с применением вяжущих;
- 40–60‰ — при укреплении гравием, щебнем, шлаком, мощении каменными материалами и бетонными плитами;
- 50–60‰ — при укреплении дерном или засевом трав.

При устройстве земляного полотна из крупно- и среднезернистых песков, а также из тяжелых суглинистых грунтов и глин уклон обочин, укрепленных засевом трав, принимают равным 40‰.

На кривой в плане с радиусом менее 3 000 м для I категории дорог и радиусом менее 2 000 м для других категорий дорог предусматривают устройство виража. На вираже верхней части земляного полотна и дорожной одежде автомобильных дорог придают односторонний поперечный уклон, направленный в сторону центра закругления. Поперечные уклоны на виражах назначают в зависимости от радиусов кривых в плане по СП 34.13330 (табл. 28).

Таблица 28

Поперечные уклоны на виражах

Радиусы кривых в плане, м	Поперечный уклон на виражах, %, на дорогах		
	I–V категорий	к предприятиям	с частым гололедом
От 3 000 до 1 000 (I категория)	20–30	—	20–30
От 2 000 до 1 000	20–30	—	20–30
От 1 000 до 800	30–40	—	30–40
«800 «700	30–40	20	30–40
«700 «650	40–50	20	40
«650 «600	50–60	20	40
«600 «500	60	20–30	40
«500 «450	60	30–40	40
«450 «400	60	40–60	40
«400 и менее	60	60	40

Примечание. Меньшие значения поперечных уклонов на виражах соответствуют большим радиусам кривых, а большие — меньшим.

Отгон виража — переход от двускатного профиля дороги к односкатному — осуществляют на протяжении переходной кривой. Переход от уклона обочин при двускатном профиле к уклону проезжей части производят на протяжении 10 м до начала отгона виража.

При радиусах кривых в плане менее 1 000 м предусматривают уширение проезжей части с внутренней стороны за счет обочин так, чтобы ширина обочин была не менее 1,5 м для дорог I и II категорий и не менее 1 м для дорог остальных категорий.

Величины полного уширения двухполосной проезжей части дорог на закруглениях принимают по СП 34.13330 (табл. 29).

Таблица 29

Уширение двухполосной проезжей части дорог на кривых

Радиусы кривых в плане, м	Величина уширения, м, для автомобилей и автопоездов с расстоянием от переднего бампера до задней оси автомобиля, м			
	7 и менее	13	15	18
1	2	3	4	5
1 000	—	—	—	0,4
850	—	0,4	0,4	0,5
650	0,4	0,5	0,5	0,7

Окончание табл. 29

1	2	3	4	5
575	0,5	0,6	0,6	0,8
425	0,5	0,7	0,7	0,9
325	0,6	0,8	0,9	1,1
225	0,8	1,0	1,0	1,5
140	0,9	1,4	1,5	2,2
95	1,1	1,8	2,0	3,0
80	1,2	2,0	2,3	3,5
70	1,3	2,2	2,5	—
60	1,4	2,8	3,0	—
50	1,5	3,0	3,5	—
40	1,8	3,5	—	—
30	2,2	—	—	—

Уширение проезжей части устраивают пропорционально расстоянию от начала переходной кривой до начала круговой кривой. Величину полного уширения проезжей части для дороги с четырьмя и более полосами движения увеличивают соответственно числу полос, а для однополосной дороги уменьшают в 2 раза по сравнению с нормами.

Крутизна откосов — отношение высоты к горизонтальной проекции откоса. Крутизну откосов назначают в зависимости от высоты насыпи или глубины выемки из условий снегонезаносимости, гармоничного сочетания их с прилегающим ландшафтом, обеспечения безопасности движения, устойчивости откосов, а также с учетом экономических требований.

Откосы могут иметь переменную крутизну, при этом для обеспечения устойчивости на откосах высоких насыпей и глубоких выемок нередко устраивают бермы-полки шириной 1–4 м.

Крутизну откоса насыпей высотой до 3 м на дорогах I–III категорий принимают 1:4, для IV–V категорий — не круче 1:3.

Для насыпей высотой более 3 м крутизну откоса назначают 1:1,5 или 1:1,75; при насыпях высотой более 6 м до 12 м проектируют откосы переменной крутизны 1:1,5 и 1:1,75; 1:1,75 и 1:2.

Выемки глубиной до 1 м проектируют раскрытыми или разделанными под насыпь с крутизной откосов от 1:5 до 1:10, для выемки глубиной от 1 до 5 м крутизну откоса назначают 1:1,5 или 1:2.

Оформление поперечного профиля

Поперечные профили автомобильной дороги разрабатывают в программе *AutoCAD* в масштабе 1:200 согласно ГОСТ Р 21.1701. Исходные данные для выполнения поперечных профилей автодороги получают с продольного профиля автодороги. Графы поперечного профиля автодороги заполняют в соответствии с их наименованиями по ГОСТ Р 21.1701.

Поперечные профили автомобильной дороги выполняют по направлению возрастания указателей километров. На поперечном профиле земляного полотна автомобильной дороги показывают:

- ось проектируемого земляного полотна;
- линию фактической поверхности земли и линии ординат от точек ее переломов;
- контур проектируемого земляного полотна с указанием крутизны откосов;
- контур водоотводных сооружений, линии ординат от точек их переломов;
- контур проектируемой поверхности дорожного покрытия и отметки уровней (высоты, глубины) в точках ее переломов;
- ширину земляного полотна и его элементов;
- ширину проезжей части, разделительной полосы, обочин и укрепительных полос;
- направление и величину уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды;
- конструкцию дорожной одежды (схематично);
- контур и величину срезки плодородного слоя, удаления торфа и замены непригодного грунта;
- инженерные коммуникации, их обозначение, наименование и отметки уровней, на которых они проложены;
- привязку поперечного профиля к пикету;
- рабочие отметки земляного полотна.

Поперечные профили конструкций земляного полотна, различающиеся конфигурацией, высотой насыпи или глубиной выемки, крутизной откосов и т. д., обозначают следующим образом: тип 1, тип 2 и т. д. На поперечных профилях соответствующего типа указывают условия применения данного типа.

Фактическую отметку земли по оси H_3 и проектную отметку бровки земляного полотна $H_{бр}$ получают с продольного профиля автодороги (см. рис. 13, 14).

Рабочую отметку (высоту) насыпи или выемки $h_{н(в)}$ рассчитывают по формуле:

$$h_{н(в)} = H_3 - H_{бр}.$$

Проектную отметку проезжей части по оси $H_{пр}$ определяют по формуле (рис. 16):

$$H_{пр} = H_{бр} + i_o B_o + i_{пр} B_{пр}/2,$$

где B_o — ширина обочины, м; $B_{пр}$ — ширина проезжей части, м; $i_{пр}$, i_o — поперечный уклон проезжей части и обочины $i_{пр} = 0,02$, $i_o = 0,04$.

Проектную отметку земляного полотна по оси $H_{зп}$ рассчитывают по формуле:

$$H_{зп} = H_{пр} - h_{до},$$

где $h_{до}$ — толщина дорожной одежды, м.

Отметку основания земляного полотна у подошвы насыпи определяют по выражению:

$$H_o = H_{бр} + m h_{н},$$

где m — заложение крутизны откоса земляного полотна.




Рис. 16. Схема к расчету отметок поперечного профиля:

$B_{зп}$, $B_{пр}$, B_o — ширина земляного полотна, проезжей части и обочины; КП — краевая полоса; $H_{зп}$, $H_{бр}$, $H_{пр}$ — проектная отметка земляного полотна по оси, бровки земляного полотна и проезжей части по оси; H_3 — фактическая отметка земли по оси; $h_{н}$ — рабочая отметка (высота) насыпи; $h_{до}$ — толщина дорожной одежды; B , H_o — ширина и отметка основания земляного полотна; m — заложение крутизны откоса земляного полотна

Ширину основания земляного полотна рассчитывают:
для насыпи:

$$B = 2B_o + B_{пр} + 2mh_n = B_{зп} + m(h_1 + h_2),$$

для выемки:

$$B = 2B_o + B_{пр} + 2mh_b + 2b = B_{зп} + m(h_1 + h_2) + 2m(h^1 + h^2),$$

где $B_{зп}$ — ширина земляного полотна, м; b — ширина кювета, м; h^1, h^2 — глубина кювета в начале и конце участка, м.

Ширину верха земляного полотна определяют по формуле:

$$B_v = B_{зп} + 2mh_{до}.$$

Задание

Запроектировать поперечные профили автомобильной дороги в соответствии с ГОСТ Р 52399 и СП 34.13330 в программе *AutoCAD* в масштабе 1:200. Поперечные профили обозначить: тип 1, тип 2 и т. д., различающиеся конфигурацией, высотой насыпи или глубиной выемки, крутизной откосов, наличием кюветов или виража.

Графы поперечного профиля автодороги заполнить в соответствии с их наименованиями по ГОСТ Р 21.1701. Разработать ведомости привязки поперечных профилей (табл. 30) и устройства виражей с уширением (табл. 31).

Пример 4

В программе *AutoCAD* запроектированы 4 типа поперечных профилей автомобильной дороги в масштабе 1:200 согласно ГОСТ Р 21.1701. Разработаны поперечные профили для насыпи (рис. 17, а, б, в) высотой:

- тип 1 — до 1,5 м с кюветами крутизной откосов 1: 4;
- тип 2 — от 1,5 до 3 м без кюветов с крутизной откосов 1: 4;
- тип 3 — от 3 до 6 м с крутизной откосов 1: 1,5.

Разработан поперечный профиль для выемки — тип 4 глубиной свыше 1 м с крутизной откосов 1: 1,5 (рис. 17, г).

Ширина земляного полотна принята 15 м, ширина укрепленной обочины — по 2,25 м, поперечный уклон обочины и земляного полотна — 40%. Ширина проезжей части назначена 7,5 м и краевой полосы — по 0,75 м, толщина дорожной одежды — 0,5 м, поперечный уклон проезжей части — 20%.

Таблица 30
Ведомость привязки поперечных профилей

Тип профиля	Местоположение	
	от ПК	до ПК
1	33 + 66	35 + 00
2	23 + 00	25 + 50
	29 + 00	30 + 00
3	25 + 50	29 + 00
	35 + 00	37 + 00
4	30 + 00	33 + 66
	37 + 00	39 + 78

Предусмотрена срезка почвенно-растительного слоя грунта толщиной 0,2 м на ширину основания земляного полотна, а при высоте насыпи до 1,5 м и в выемке — с учетом устройства треугольных кюветов.

Ведомость привязки поперечных профилей приведена в таблице 30. Ведомость устройства виражей и уширения разработана в таблице 31.

Таблица 31

Ведомость устройства виражей и уширения

№ ВУ	Местоположение		Расстояние, м	Радиус, м	Поперечный уклон, ‰	Уширение, м	Площадь уширения, м²
	от ПК	до ПК					
1	13 + 35	20 + 38	702,72	1 600	20	—	—
2	20 + 50	39 + 44	1895,14	1 400	20	—	—

2.7. Расчет объемов земляного полотна

Попикетная ведомость объемов земляных работ

Попикетную ведомость объемов земляных работ разрабатывают на основе продольного и поперечного профилей автомобильной дороги в программе *Microsoft Office Excel*.

Земляное полотно автомобильной дороги можно представить в виде геометрической фигуры — трапецидальной призмы. Существуют аналитический, графоаналитический и табличный методы подсчета объемов земляных работ.

Расчет *профильного* объема V земляного полотна автомобильной дороги аналитическим методом осуществляют по формуле Винклера и Мурзо:

$$V = [1/2 B(h_1 - h_2) + 1/3 m(h_1^2 + h_2^2 + h_1 h_2)] L,$$

где B — ширина земляного полотна, м; h_1, h_2 — рабочие отметки в начале и конце участка (высота, глубина), м; m — заложение крутизны откоса; L — длина участка, м.

Ширину земляного полотна принимают по ГОСТ Р 52399 (табл. 7), рабочие отметки берут с продольного профиля.

а)




Рис. 17. Поперечный профиль автомобильной дороги: а) тип 1 — насыпь высотой до 1,5 м

б)




Рис. 17. Поперечный профиль автомобильной дороги: б) тип 2 — насыпь высотой до 3 м




Рис. 17. Поперечный профиль автомобильной дороги: в) тип 3 — насыпь высотой свыше 3 м




Рис. 17. Поперечный профиль автомобильной дороги: г) тип 4 — выемка глубиной свыше 1 м

Попикетный объем V_i земляных работ в соответствии с принятым типом поперечного профиля рассчитывают по преобразованной формуле Мурзо:

для насыпи высотой

- до 3 м и крутизной откоса 1: 4

$$V_1 = 1/6 L [h_1 (8 h_1 + 3 B) + h_2 (8 h_2 + 3 B) + 8 h_1 h_2];$$

- до 3 м и крутизной откоса 1: 3

$$V_2 = L [h_1 (h_1 + B/2) + h_2 (h_2 + B/2) + h_1 h_2];$$

- свыше 3 м и крутизной откоса 1: 1,5

$$V_3 = 1/2 L [h_1 (h_1 + B) + h_2 (h_2 + B) + h_1 h_2];$$

для выемки глубиной

- до 1 м и крутизной откоса 1: 4

$$V_4 = 1/6 L [h_1 (8 h_1 + 3 B) + h_2 (8 h_2 + 3 B) + 8 h_1 h_2 + 2 m h (h_1 + h_2 + h)];$$

- свыше 1 м и крутизной откоса 1: 1,5

$$V_5 = 1/2 L [h_1 (h_1 + B + 2 b) + h_2 (h_2 + B + 2 b) + h_1 h_2 + 4 b h] =$$

$$= 1/2 L [h_1 (h_1 + B + 2 m h) + h_2 (h_2 + B + 2 m h) + h_1 h_2 + 4 m h^2],$$

где b, h — ширина и глубина кювета соответственно, м.

Объем двустороннего кювета V_6 при устройстве насыпи высотой до 1,5 м определяют по формуле:

$$V_6 = 1/2 L (m + n) (h^1 + h^2)^2,$$

где h^1, h^2 — глубина кювета в начале и в конце участка, м;

n — заложение крутизны внешнего откоса.

На землях, отводимых под постоянное пользование, при строительстве автомобильной дороги плодородный почвенно-растительный слой снимают и складывают в штабеля в отведенных проектом местах (отвале, кавальере).

Толщину срезки слоя почвы 0,1–0,5 м назначают по данным изысканий и технических условий землепользователей. Плодородный почвенный грунт используют в дальнейшем для укрепления откосов земляного полотна, а также при рекультивации временно занимаемых при строительстве земель. Объем снятого дерна (почвенно-растительного слоя) $V_{\text{прс}}$ рассчитывают по формуле:

$$V_{\text{прс}} = B h_{\text{прс}} L,$$

где B — ширина основания земляного полотна, м; $h_{\text{прс}}$ — толщина почвенно-растительного слоя, м.

Поправки ΔV_i к профильному объему земляного полотна автомобильной дороги определяют по формулам:

- призматическая учитывается, если $(h_1 - h_2) \geq 0,5$ м:

$$\Delta V_{\text{п}} = 1/12 L m (h_1 - h_2)^2;$$

- на устройство дорожной одежды:

$$\Delta V_{\text{до}} = (B_{\text{пр}} + \text{КП}) h_{\text{до}} L;$$

- на устройство сточной призмы (рис. 18):

$$\Delta V_{\text{ст}} = L [(B_{\text{о}} - \text{КП})^2 i_{\text{о}} + (B_{\text{пр}}/2 + \text{КП})^2 i_{\text{пр}}];$$

- на устройство укрепленной обочины:

$$\Delta V_{\text{о}} = 2 (B_{\text{о}} - \text{КП}) h_{\text{о}} L,$$

где $B_{\text{пр}}$ — ширина проезжей части, м; КП — ширина краевой полосы, м; $h_{\text{до}}$ — толщина дорожной одежды, м; $B_{\text{о}}, h_{\text{о}}$ — ширина и толщина укрепления обочины соответственно, м; $i_{\text{пр}}, i_{\text{о}}$ — поперечный уклон проезжей части и обочины соответственно, $i_{\text{пр}} = 0,02, i_{\text{о}} = 0,04$.

Поперечный уклон проезжей части автомобильной дороги назначают по СП 34.13330 (см. табл. 27). Поперечный уклон обочины принимают на 10–30% больше поперечного уклона проезжей части.




Рис. 18. К расчету поправки на сточную призму

Объем насыпи $V_{\text{н}}$ определяют с учетом всех поправок, объема снятого дерна и коэффициента относительного уплотнения $K_{\text{у}}^{\text{от}}$:

$$V_{\text{н}} = (V_i + V_{\text{прс}} + \Delta V_{\text{п}} - \Delta V_{\text{до}} + \Delta V_{\text{ст}} - \Delta V_{\text{о}}) K_{\text{у}}^{\text{от}}.$$

Коэффициент относительного уплотнения грунта — отношение плотности скелета грунта в земляном полотне к плотности скелета того же грунта в карьере, выемке или кювете. Коэффициент относительного уплотнения грунта определяют по СП 34.13330 (табл. 32) в зависимости от вида грунта и требуемого коэффициента стандартного уплотнения грунта.

Таблица 32

Коэффициент относительного уплотнения грунта

Коэффициент стандартного уплотнения грунта	Коэффициент относительного уплотнения для грунтов	
	пески, супеси, пылеватые	суглинки, глины
1,00	1,10	1,05
0,95	1,05	1,00

Коэффициент стандартного уплотнения грунта — отношение плотности скелета грунта в земляном полотне к максимальной плотности скелета того же грунта при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733, назначаемый по СП 34.13330 (табл. 33).

Таблица 33

Требуемый коэффициент стандартного уплотнения грунта

Элементы земляного полотна	Глубина от поверхности покрытия, м	При капитальном типе дорожной одежды в дорожно-климатической зоне		
		I	II, III	IV, V
Рабочий слой	До 1,5	0,98–0,96	1,0–0,98	0,98–0,95
Неподтопляемая часть насыпи	Свыше 1,5 до 6	0,95–0,93	0,95	0,95
	Свыше 6	0,95	0,98	0,95

Примечание. Большие значения коэффициента уплотнения грунта следует принимать при цементобетонных покрытиях и цементогрунтовых основаниях.

Объем выемки $V_{\text{в}}$ определяют с учетом всех поправок и объема снятого дерна:

$$V_{\text{в}} = V_i - V_{\text{прс}} + \Delta V_{\text{п}} + \Delta V_{\text{до}} - \Delta V_{\text{ст}} + \Delta V_{\text{о}}.$$

Объем кювета $V_{\text{к}}$ определяют с учетом объема снятого дерна:

$$V_{\text{к}} = V_6 - V_{\text{прс}}^{\text{к}} = V_6 - 2 b h_{\text{прс}} L = V_6 - (m + n)(h^1 + h^2) h_{\text{прс}} L.$$

При расположении земляного полотна на косогоре крутизной 1:3 — 1:10 или при поперечном уклоне местности более 100% объемы земляных работ определяют графоаналитическим способом. Для этого вычерчивают поперечные профили земляного полотна по пикетам в программе *AutoCAD* и определяют площадь

насыпи и выемки. Расчет профильных объемов земляных работ ведут по формуле:

$$V = \frac{1}{2} (F_1 + F_2) L = F_{\text{ср}} L,$$

где F_1, F_2 — площадь поперечных профилей земляного полотна, м^2 ; L — расстояние между поперечниками, м; $F_{\text{ср}}$ — средняя площадь поперечного сечения на участке, м^2 .

При табличном методе подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог используют таблицы Н.А. Митина [103].

Задание

Рассчитать попикетный профильный объем земляного полотна автомобильной дороги аналитическим методом в программе *Microsoft Office Excel*. Определить объем срезки почвенно-растительного слоя грунта. Учесть призматoidalную поправку и поправки на устройство проезжей части, укрепленной обочины, сточной призмы, коэффициент относительного уплотнения в насыпи. Точность расчета 1 м^3 .

Разработать попикетную ведомость объемов земляных работ (табл. 34), ведомости планировки и укрепления кюветов (табл. 35), планировки и укрепления откосов, укрепления обочин земляного полотна (табл. 36, 37), ведомость использования почвенно-растительного слоя (табл. 38).

Пример 5

Расчет профильного объема земляного полотна автомобильной дороги осуществлен аналитическим методом в программе *Microsoft Office Excel*.

Поправки к профильному объему земляного полотна автомобильной дороги определены по формулам:

- на устройство дорожной одежды:

$$\Delta V_{\text{до}} = B_{\text{пр}} h_{\text{до}} L = 8,5 \cdot 0,5 \cdot 100 = 425 \text{ м}^3;$$
- на устройство сточной призмы:

$$\Delta V_{\text{ст}} = L [(B_{\text{о}} - \text{КП})^2 i_{\text{о}} + B_{\text{о}} B_{\text{пр}} i_{\text{пр}} + (B_{\text{пр}}^2 + \text{КП})^2 i_{\text{пр}}] = 100 (2,5^2 \cdot 0,04 + 4,25^2 \cdot 0,02) = 61 \text{ м}^3;$$
- на устройство укрепленной обочины:

$$\Delta V_{\text{о}} = 2 B_{\text{о}} h_{\text{о}} L = 2 \cdot 2,5 \cdot 0,15 \cdot 100 = 75 \text{ м}^3.$$

Требуемый коэффициент стандартного уплотнения грунта принят по СП 34.13330 для II дорожно-климатической зоны при капитальном типе дорожной одежды:

- 0,98 при глубине слоя от поверхности покрытия до 1,5 м;
- 0,95 при глубине слоя от поверхности покрытия от 1,5 до 6 м.

Коэффициент относительного уплотнения грунта определен по СП 34.13330 для суглинка:

- 1,03 для рабочего слоя насыпи до 1,5 м;
- 1,0 для насыпи ниже 1,5 м от поверхности покрытия.

Данные расчета занесены в попикетную ведомость объемов земляных работ таблицы 34.

2.8. Распределение земляных масс

Технологию и организацию земляных работ осуществляют с учетом нулевого баланса земляных масс. Распределение земляных масс показывают на графике (табл. 39), созданном в программе *Microsoft Office Excel* и разрабатывают в два этапа. На первом этапе устанавливают возможные источники получения грунта для отсыпки насыпи и места его распределения (1–15 строки графика).

На втором этапе распределяют объемы грунта по видам работки и транспортировки с учетом технико-экономического выбора ведущей машины (16–24 строки графика).

Задание

Разработать график распределения земляных масс и по километровую ведомость объема земляного полотна автомобильной дороги.

Таблица 34

Попикетная ведомость объемов земляных работ

Местоположение, ПК	Рабочие отметки, м		Глубина ковета, м	Расстояние, м	Профильный объем, м³			Объем снятого дерна, м³	Поправка на устройство, м³				Итого земляных работ, м³				
	Насыпь	Выемка			Насыпь	Выемка	Ковет		$V_{прс}$	ΔV_n	$\Delta V_{до}$	$\Delta V_{ст}$	ΔV_o	Насыль с K_y	Выемка	Ковет	В отвал
1	h_n	2	3	4	5	V_i	6	7	ΔV_n	8	9	10	11	12	13	14	15
				h	L			$V_{прс}$	ΔV_n	$\Delta V_{до}$		$\Delta V_{ст}$	ΔV_o	V_n	V_B	V_K	$V_{прс}$
20+00	2,59																
					100	4602		604	33	425	61	75	4945				604
21+00	1,59																
					100	2901		508		425	61	75	3060				508
22+00	1,39																
					100	2408		476		425	61	75	2519				476
23+00	1,19																
					100	4138		577	71	425	61	75	4477				577
24+00	2,65																
					100	2882		494	208	425	61	75	3240				494
25+00	0,15																
					100	7261		696	840	425	61	75	8609				696

[illegible]

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
				34	347	239	185	17	145	21	26	412		180	185
34+00	1,22		0,40												
				100	1573	176	504	13	425	61	75	1700		88	504
35+00	0,60		0,40												
				100	4528		588	258	425	61	75	5083			588
36+00	3,38														
				28	2167		142	5	119	17	21	2192			142
36+28	4,56														
				40	Мост										
36+68	4,26														
				32	2021		151	12	136	20	24	2044			151
37+00	2,50														
				36	908		169	75	153	22	27	1024			169
37+36	0,00		0,63												
				64		2727	284	157	272	39	48		2882		284
38+00		4,43	0,04												
				100		9227	578		425	61	75		9087		578
39+00		4,17	0,80												
				78		4159	421	166	332	48	59		4246		421
39+78		0,05	1,58												
Итого на трассу															
												78341	31002	268	10594

Ведомость планировки и укрепления кюветов

Местоположение				Расстояние, м	Глубина, м		Заложение откоса 1: m		Уклон, %	Площадь пла- нировки, м²	Площадь укрепления, м²		
Км	от ПК	до ПК	внутреннего		внешнего	Засев трав	Щебень	Цементо-бетон					
Слева треугольные кюветы													
4	30+57	31+00	43	0,70	4	4	18	248,21		248,21			
4	31+00	32+00	100	1,19	1,5	1,5	18	429,06		429,06			
4	32+00	33+00	100	1,48	1,5	1,5	18	533,62		533,62			
4	33+00	33+66	66	1,35	1,5	1,5	18	321,25		321,25			
4	33+66	34+00	34	0,80	4	1,5	35	161,18			161,18		
4	34+00	35+00	100	0,40	4	1,5	14	237,04		237,04			
4	37+36	38+00	64	0,34	1,5	1,5	30	78,46			78,46		
4	38+00	39+00	100	0,42	1,5	1,5	30	151,43			151,43		
4	39+00	39+78	78	1,19	1,5	1,5	30	334,67			334,67		
Итого слева										1769,18		725,74	
Справа треугольные кюветы													
4	30+57	31+00	43	0,70	4	4	18	248,21		248,21			
4	31+00	32+00	100	1,19	1,5	1,5	18	429,06		429,06			
4	32+00	33+00	100	1,48	1,5	1,5	18	533,62		533,62			
4	33+00	33+66	66	1,35	1,5	1,5	18	321,25		321,25			
4	33+66	34+00	34	0,80	4	1,5	35	161,18			161,18		
4	34+00	35+00	100	0,40	4	1,5	14	237,04		237,04			
4	37+36	38+00	64	0,34	1,5	1,5	30	78,46			78,46		
4	38+00	39+00	100	0,42	1,5	1,5	30	151,43			151,43		
4	39+00	39+78	78	1,19	1,5	1,5	30	334,67			334,67		
Итого справа										1769,18		725,74	
Итого на трассу										3538,37		1451,48	

Ведомость планировки и укрепления откосов земляного полотна

Местоположение			Расстояние, м	Средняя, м		Заложение откоса 1: m	Ширина верха земляного полотна, м	Площадь планировки, м²			Площадь укрепления откосов, м²		
Км	от ПК	до ПК		высота насыпи	глубина выемки			Верх	Откосы	Выемка	Насыпь	Выемка	Засев трав
3	20+00	21+00	100	2,09		4	17,5	1750	1723,46		1723,46		
3	21+00	22+00	100	1,49		4	17,5	1750	1228,69		1228,69		
3	22+00	23+00	100	1,29		4	17,5	1750	1063,76		1063,76		
3	23+00	24+00	100	1,92		4	17,5	1750	1583,27		1583,27		
3	24+00	25+00	100	1,40		4	17,5	1750	1154,47		1154,47		
3	25+00	26+00	100	2,66		4	17,5	1750	2193,49		2193,49		
3	26+00	27+00	100	5,30		1,5	15	1500	1909,14		1909,14		
3	27+42	28+00	58	5,92		1,5	15	870	1236,96		1236,96		
3	28+00	29+00	100	5,00		1,5	15	1500	1800,97		1800,97		
3	29+00	30+00	100	2,87		4	17,5	1750	2362,54		2362,54		
4	30+00	30+57	57	0,93		4	17,5	997,5	437,13		437,13		
4	30+57	31+00	43		0,7	4	17,5	752,5		248,21		248,21	
4	31+00	32+00	100		2,03	1,5	15	1500		731,93		731,93	
4	32+00	33+00	100		2,54	1,5	15	1500		915,81		915,81	
4	33+00	33+66	66		1,21	1,5	15	990		287,94		287,94	
4	33+66	34+00	34	0,61		4	17,5	595	171,03		171,03		
4	34+00	35+00	100	0,91		4	17,5	1750	750,41		750,41		
4	35+00	36+00	100	1,99		4	17,5	1750	1641,00		1641,00		
4	36+00	36+28	28	3,97		1,5	15	420	400,79		400,79		
4	36+68	37+00	32	3,38		1,5	15	480	389,98		389,98		
4	37+00	37+36	36	1,25		4	17,5	630	371,08		371,08		
4	37+36	38+00	64		2,22	1,5	15	960		511,12		511,12	
4	38+00	39+00	100		4,30	1,5	15	1500		1550,39		1550,39	
4	39+00	39+78	78		2,11	1,5	15	1170		593,40		593,40	
Итого на трассу									31115	20418,2	48388	20418,2	48388

Ведомость укрепления обочин земляного полотна

Местоположение				Расстояние, м		Ширина обочин с учетом уширения, м				Площадь укрепления обочин, м²			
Км	от ПК	до ПК	Слева			Справа		Слева		Справа			
				Щебень	Засев трав	Щебень	Засев трав	Щебень	Засев трав	Щебень	Засев трав	Щебень	Засев трав
3	20+00	21+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	21+00	22+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	22+00	23+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	23+00	24+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	24+00	25+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	25+00	26+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	26+00	27+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	27+42	28+00	58	2	0,5	2	0,5	116	29	116	29	116	29
3	28+00	29+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
3	29+00	30+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
4	30+00	30+57	57	2	0,5	2	0,5	114	28,5	114	28,5	114	28,5
4	30+57	31+00	43	2	0,5	2	0,5	86	21,5	86	21,5	86	21,5
4	31+00	32+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
4	32+00	33+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
4	33+00	33+66	66	2	0,5	2	0,5	132	33	132	33	132	33
4	33+66	34+00	34	2	0,5	2	0,5	68	17	68	17	68	17
4	34+00	35+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
4	35+00	36+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
4	36+00	36+28	28	2	0,5	2	0,5	56	14	56	14	56	14
4	36+68	37+00	32	2	0,5	2	0,5	64	16	64	16	64	16
4	37+00	37+36	36	2	0,5	2	0,5	72	18	72	18	72	18
4	37+36	38+00	64	2	0,5	2	0,5	128	32	128	32	128	32
4	38+00	39+00	100	2	0,5	2	0,5	200	50	200	50	200	50
4	39+00	39+78	78	2	0,5	2	0,5	156	39	156	39	156	39
Итого на трассу								3792	948	3792	948	3792	948

Ведомость использования почвенно-растительного слоя

Местоположение			Расстояние, м	Объем снятого дерна, м³	Распределение почвенно-растительного слоя, м³						Возврат	
Км	от ПК	до ПК			На укрепление			Рекультивация временно занимаемых земель			Карьер	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20 + 00	21 + 00	100	604	259	15						
3	21 + 00	22 + 00	100	508	184	15						
3	22 + 00	23 + 00	100	476	160	15						
3	23 + 00	24 + 00	100	577	237	15						
3	24 + 00	25 + 00	100	494	173	15						
3	25 + 00	26 + 00	100	696	329	15						
3	26 + 00	27 + 00	100	588	286	15						
3	27 + 42	28 + 00	58	362	186	9						
3	28 + 00	29 + 00	100	570	270	15						
3	29 + 00	30 + 00	100	728	354	15						
4	30 + 00	30 + 57	57	239	66	9	74					
4	30 + 57	31 + 00	43	261	37	6	129					
4	31 + 00	32 + 00	100	535	110	15	160					
4	32 + 00	33 + 00	100	600	137	15	96					
4	33 + 00	33 + 66	66	333	43	10						
4	33 + 66	34 + 00	34	185	26	5	71					
4	34 + 00	35 + 00	100	504	113	15						
4	35 + 00	36 + 00	100	588	246	15						
4	36 + 00	36 + 28	28	142	60	4						
4	36 + 68	37 + 00	32	151	58	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	37 + 00	37 + 36	36	169	56	5						
4	37 + 36	38 + 00	64	284	77	10						
4	38 + 00	39 + 00	100	578	233	15						
4	39 + 00	39 + 78	78	421	89	12						
Итого на трассу				10594	3789	284	531	100	300	1200	3000	1390




Рис. 19. Поперечный профиль земляного полотна:

$H_{до}$ — толщина дорожной одежды, $H_{до} = 0,3–0,6$ м, $H_{п}$ — толщина дренирующего песчаного слоя

Пример 6

В таблице 39 представлен график распределения земляных масс, созданный в программе *Microsoft Office Excel* для участка дороги ПК 0–ПК 10. План трассы, рабочие отметки насыпей и выемок, попикетные объемы земляных работ, кюветов, почвенно-растительного слоя грунта берут из курсового проекта № 1 по дисциплине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог» и заносят в 1–9 строки графика. Местоположение сосредоточенного карьера принимают согласно заданию. Грунт для отсыпки насыпи может быть получен от разработки боковых кюветов, выемок, сосредоточенного карьера. Пригодность грунта для насыпи определяют в зависимости от группы грунта по степени пучинистости СП 34.13330.

Грунты I–II степени пучинистости пригодны для насыпи без ограничения. Остальные грунты рекомендуют применять в нижней части насыпи. В верхней части на всю ширину земляного полотна устраивают дренирующий слой из песка с коэффициентом фильтрации более 1 м/сутки (рис. 19).

Согласно СП 34.13330 в I–II дорожно-климатической зоне рабочий слой должен состоять из непучинистых и слабопучинистых грунтов на глубину 1 м от поверхности асфальтобетонного покрытия, соответственно в III дорожно-климатической зоне — на глубину 0,8 м.

Объем резервов	боковых/водоотводных кюветов										1	1 876	1 381	1 106	66	66	66	66	19		4 646																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	сосредоточенных										2					11 144				11 144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Развернутый план трассы										3					2 км	Карьер																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Рабочие отметки	Насыль										пк 0	пк 1	пк 2	пк 3	пк 4	пк 5	пк 6	пк 7	пк 8	пк 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Выемка										4	1,70	1,60	1,80	1,25	2,40	2,25	2,03	0,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Почвенно-растительный грунт	Выемка										5								2,2	1,75	1,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Почвенно-растительный грунт										6	1 100	1 100	1 100	600	600	600	600	500	500	500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Насыль										8	2 926	2 431	2 156	3 395	4 439	4 039	2 335	456		22 177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Объем земляных работ	в т. ч. дренирующий слой										7	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	200		7 550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Выемка										9								411	2 323	3 653																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Распределение земляных масс	в насыль из боковых из выемки										10	1 876	1 381	1 106	66	66	66	66	19		4 646																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	сосредоточенных										11					2 008	2 923	1 219	237		6 387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	в отвал										12	1 050	1 050	1 050	3 329	2 365	1 050	1 050	200		11 144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Оплавляемые земляные работы											13	1 100	1 100	1 100	600	600	600	600	500	500	500	7 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											14	4 026	3 531	3 256	3 995	5 039	4 639	2 935	956	500	500	29 377																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Продольное перемещение земляных масс										15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Распределение земляных масс	Машины	Группа	Расстояние	II	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII	XXXIX	XXXX	XXXXI	XXXXII	XXXXIII	XXXXIV	XXXXV	XXXXVI	XXXXVII	XXXXVIII	XXXXIX	XXXXX	XXXXXI	XXXXXII	XXXXXIII	XXXXXIV	XXXXXV	XXXXXVI	XXXXXVII	XXXXXVIII	XXXXXIX	XXXXXX	XXXXXXI	XXXXXXII	XXXXXXIII	XXXXXXIV	XXXXXXV	XXXXXXVI	XXXXXXVII	XXXXXXVIII	XXXXXXIX	XXXXXXX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV	XXXXXXXV	XXXXXXXVI	XXXXXXXVII	XXXXXXXVIII	XXXXXXXIX	XXXXXXXI	XXXXXXXII	XXXXXXXIII	XXXXXXXIV

Примечание. Грунт в выемке и боковых кюветах разрабатывают IV группы по степени пучинистости, в карьере — песок.

В IV дорожно-климатической зоне рабочий слой должен состоять из ненабухающих и непросадочных грунтов на глубину 0,8 м от поверхности асфальтобетонного покрытия.

Толщину дренирующего песчаного слоя в курсовом проекте назначать для III группы грунта по степени пучинистости $H_{\text{п}} = 0,3\text{--}0,4$ м, для IV группы $H_{\text{п}} = 0,5\text{--}0,6$ м, для V группы $H_{\text{п}} = 0,7\text{--}0,8$ м. Большие значения принимать для I–II дорожно-климатических зон.

В 8-ю строку графика заносят объем дренирующего песчаного слоя $V_{\text{п}}$, который рассчитывают по пикетам с учетом поперечного профиля земляного полотна, толщины дорожной одежды и в зависимости от степени пучинистости грунта, отсыпанного в нижней части земляного полотна (рис. 18):

$$V_{\Pi} = B_{\Pi} \cdot H_{\Pi} \cdot L = 21 \cdot 0,5 \cdot 100 = 1050 \text{ м}^3,$$

где $B_{\text{п}}$ — ширина дренирующего песчаного слоя, $B_{\text{п}} = 21$ м; $H_{\text{п}}$ — толщина дренирующего песчаного слоя, $H_{\text{п}} = 0,5$ м; L — длина участка, $L = 100$ м, для промежуточных точек уточняют по курсовому проекту № 1 по дисциплине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог».

Ширину дренирующего песчаного слоя определяют по формуле:

$$B_{\Pi} = B_{3\Pi} + 2 m (h_{\Pi 0} + H_{\Pi}/2) = 15 + 2 \cdot 4 \cdot (0,5 + 0,5 / 2) = 21 \text{ м},$$

где $B_{\text{зп}}$ — ширина земляного полотна по СП 34.13330, $B_{\text{зп}} = 15$ м для II категории автодороги; $h_{\text{до}}$ — толщина дорожной одежды по заданию, $h_{\text{до}} = 0,5$ м; m — заложение откосов по СП 34.13330, $m = 4$.

Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах I–III категорий назначать 1: 4, для IV–V категорий — 1: 3, для насыпей высотой более 3 м — 1: 1,5. Выемки глубиной до 1 м проектировать с крутизной откосов 1: 5, выемки глубиной более 1 м — 1: 1,5 или 1: 2.

По каждому километру и по всей трассе объемы суммируют и отражают в столбце графика «Итого на километр», «Итого на трассу».

Из возможных источников получения грунта в насыпь в первую очередь рассматривают использование грунта водоотводных кюветов. Грунт кюветов укладывают в насыпь на том участке,

где его разрабатывают. Из 1-й строки графика объемы кювета записывают по участкам в 10-ю строку.

Грунт выемок разрабатывают и перемещают в рядом расположенную насыпь, чтобы уменьшить дальность транспортирования грунта и стоимость земляных работ. Из 9 строки графика объем выемки записывают в 11 строку для участка насыпи.

Недостающий грунт для отсыпки насыпи, в том числе дренирующий слой получают из сосредоточенного карьера. Объем сосредоточенного карьера записывают по участкам насыпи в 12 строку.

Распределение земляных работ осуществляют с учетом нулевого баланса земляных масс. Нулевой баланс земляных работ по пикетам, а также общий объем на трассу определяют из соотношения:

$$V_n = V_k + V_b + V_c,$$

где V_n — объем грунта для отсыпки насыпи, m^3 (7-я строка); V_k — объем грунта из боковых кюветов, m^3 (10-я строка); V_b — объем грунта от разработки выемки, m^3 (11-я строка); V_c — объем грунта из сосредоточенного карьера, m^3 (12-я строка).

Алгоритм распределения земляных масс по участкам длиной 100 м (графы 10–12):

1. Переписываем графу 1 в графу 10.
2. Если графа 7 < 8, то **на данном участке**:
 - уравниваем графы, записывая из 7 в 8;
 - удаляем объем в графе 10;
 - объем из графы 10 переносим на соседний участок.
3. На участках насыпи **смежной с выемкой**:
 - объем из графы 8 записываем в графу 12;
 - рассчитываем требуемый объем в графу 11 = 7–10–12 из нулевого баланса земляных масс;
 - в столбце «Итого на км» или «Итого на трассу» проверяем равенство графы 9 = 11;
 - если графа 9 > 11, то повторяем п. 3 для следующего участка насыпи и проверяем равенство графы 9 = 11;
 - если графа 9 < 11, то уменьшаем графу 11, чтобы графа 9 = 11.

4. Если графа 9 = 11, то для участка насыпи, где неравенство граф $8 \neq 10 + 11 + 12$, записываем объем графы 12 = 8–10–11.

В отвал идет почвенно-растительный грунт, а также непригодный или излишний грунт выемок (строка 9). Из 6 строки графика объем почвенно-растительного грунта записывают по пикетам в 13 строку графика. Из 11 строки непригодно-излишний грунт записывают по участкам выемок в 13 строку графика, суммируя с объемом почвенно-растительного грунта.

Объем оплачиваемых земляных работ $V_{опл}$ определяют по формуле:

$$V_{опл} = V_n + V_{отв},$$

где V_n — объем грунта для отсыпки насыпи, m^3 ; $V_{отв}$ — объем грунта, идущего в отвал (почвенно-растительный грунт и непригодный излишний грунт выемки), m^3 .

В 14-ю строку графика записывают по участкам сумму 7-й строки и 13 строки графика.

Проверку нулевого баланса земляных работ проводят по столбцу графика «Итого на трассу»:

7-я строка = 10-я строка + 11-я строка + 12-я строка;

1-я строка = 10-я строка;

9-я строка = 11-я строка;

2-я строка = 12-я строка;

6-я строка = 13-я строка;

14-я строка = 7-я строка + 13-я строка.

Машины для разработки и транспортировки грунта (ведущую машину) назначают по СП 78.13330 (табл. 40). Ведущей машиной называют ту, которая выполняет основной объем работ — разработку и транспортировку грунта, она должна иметь наибольший коэффициент использования в течение смены.

Почвенно-растительный грунт срезают бульдозером и перемещают в отвал (вдоль земляного полотна) на расстояние 10–30 м, который затем будет использоваться на укреплении обочин и откосов.

Грунт кюветов нарезают автогрейдером и укладывают в насыпь на том участке, где его разрабатывают. Грунт выемки разрабатывают бульдозером и перемещают в расположенную

рядом насыпь на расстояние до 150 м. Прицепным скрепером грунт разрабатывают и перемещают в насыпь на расстояние до 1 км, самоходным скрепером — до 3 км.

При дальности транспортирования грунта в насыпь свыше 3 км применяют для разработки грунта экскаватор, а перемещение осуществляют автосамосвалами.

Таблица 40

Рекомендуемые ведущие машины для разработки грунта

Источники получения грунта в насыпь	Дальность транспортирования, м	Наименование машины	Технические параметры машины
Боковой резерв, кювет	10–30	Бульдозер	100–250 кВт
		Автогрейдер	100–150 кВт
		Грейдер-элеватор	100–150 кВт
		Скрепер прицепной	3–4,5 м³
		Экскаватор навывет	0,4–1,0 м³
Выемка	< 150	Бульдозер	100–250 кВт
	< 250	Скрепер прицепной	3–4,5 м³
	250–350	Скрепер прицепной	6–8 м³
	350–600	Скрепер прицепной	10 м³
	600–1 000	Скрепер прицепной	15 м³
	1 000–1 500	Скрепер самоходный	8 м³
	1 500–2 500	Скрепер самоходный	10 м³
	2 500–3 000	Скрепер самоходный	15 м³
	> 3 000	Экскаватор обратная лопата, а/самосвалы	0,8–2 м³ 7–20 т
Сосредоточенный карьер	< 250	Скрепер прицепной	3–4,5 м³
	250–350	Скрепер прицепной	6–8 м³
	350–600	Скрепер прицепной	10 м³
	600–1 000	Скрепер прицепной	15 м³
	1 000–1 500	Скрепер самоходный	8 м³
	1 500–2 500	Скрепер самоходный	10 м³
	2 500–3 000	Скрепер самоходный	15 м³
	> 3 000	Экскаватор обратная лопата, а/самосвалы	0,8–2,0 м³ 7–20 т

Данные заносят в 16-ю–24-ю строки графика распределения земляных масс и стремятся к однотипности применяемых машин по трассе.

В пояснительной записке необходимо описать график распределения земляных масс по форме, предложенной ниже.

Описание графика распределения земляных масс

Потребность грунта в насыпи составила $V = \text{___ м}^3$, объем необходимый к разработке выемки $V = \text{___ м}^3$ и кюветов $V = \text{___ м}^3$.

Для возведения насыпи грунт берут из кюветов объемом $V = \text{___ м}^3$, боковых резервов $V = \text{___ м}^3$, выемки $V = \text{___ м}^3$, сосредоточенного карьера $V = \text{___ м}^3$. В отвал перемещают почвенно-растительный грунт объемом $V = \text{___ м}^3$. Объем оплачиваемых работ составил $V = \text{___ м}^3$.

Срезку почвенно-растительного слоя I группы грунта по трудности разработки выполняем бульдозером с перемещением на ___ м в отвал. Нарезку грунта кюветов II группы осуществляем автогрейдером с перемещением на ___ м в насыпь.

Разработку грунта выемки II группы с ПК ___ по ПК ___ выполняем скрепером прицепным с транспортированием на ___ — ___ м в насыпь с ПК ___ по ПК ___.

Разработку грунта II группы сосредоточенного карьера, расположенного в ___ км от ПК ___, выполняем скрепером самоходным с транспортированием на ___ — ___ км в насыпь.

Покилометровая ведомость объемов земляных работ

Покилометровую ведомость объемов земляных работ (табл. 41) разрабатывают на основе попикетной ведомости объемов земляных работ и графика распределения земляных масс. Объемы земляного полотна в насыпи, выемке и кювете суммируют по каждому километру, а затем по всей трассе и отражают в строке «Итого на трассу».

Таблица 41

Покилометровая ведомость объемов земляных работ

Место-положение			Итого земляных работ, м³			Распределение по видам разработки и транспортировки, м³								Оплачиваемые, м³
						Кюветы	Выемка		Карьер			В отвал		
Км	от ПК	до ПК	Насыпь с $K_y^{от}$	Выемка	Кювет	автотрейдер	бульдозер	экскаватор с автосамосвалами					бульдозер	
						10 м		150 м	300 м	400м	до 2 км	до 3 км		
3	20+00	30+00	64822	—	—	—	—	7941	9810	—	47071	—	5604	70427
4	30+00	39+78	13518	31002	268	268	6243	7008	—	—	—	—	4989	18507
Итого на трассу			78341	31002	268	268	6243	14949	9810	—	47071	—	10594	88934

2.9. Отвод земель

Отвод земель осуществляют на основании постановления Правительства Российской Федерации «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса» [12]. Существует постоянный и временный отвод земель под проектируемую автомобильную дорогу и дорожные сооружения.

Постоянные границы полосы отвода автомобильной дороги устанавливают в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, поперечного уклона местности, наличия кюветов и боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, высоты насыпей по таблице П4 или глубины выемок по таблице П5.

Дополнительный постоянный отвод требуется для устройства транспортных развязок, водопропускных труб, струенаправляющих дамб и траверсов, спрямлений и укреплений русел, бERM на откосах земляного полотна и устанавливается по индивидуальным проектным решениям.

Для защитных и декоративных лесных насаждений, противоползневых, противоселевых, противолавинных, противощумовых

защитных сооружений, закуветных полок, элементов обустройства автомобильных дорог, зданий и сооружений линейной дорожной службы, объектов дорожного сервиса необходим постоянный отвод земель шириной более 4 м. Границы полосы отвода указанных земельных участков определяют расчетным путем при обработке результатов инженерных изысканий и разработке проектной документации.

Временная граница полосы отвода. Дополнительно с каждой стороны автомобильной дороги предусматривают участки шириной 3 м для производства работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог: рубки леса, обеспечения видимости, устройства испарительных бассейнов, автобусных остановок, съездов, примыканий, временных дорог, пешеходных и велосипедных дорожек, переходно-скоростных полос движения, раскрытия выемок глубиной более 1 м.

На период строительства автомобильной дороги и дорожных сооружений отводят временно занимаемые земли и возвращают землепользователю после их рекультивации: сосредоточенные грунтовые и песчаные карьеры, временные склады щебня, временные дороги, строительные площадки.

Местоположение карьера грунта и песка определяют при инженерных изысканиях автомобильной дороги. Площадь сосредоточенного карьера составляет 0,1–1 га.

Строительную площадку площадью 50–100 м² размещают в середине трассы на неудобных землях. На площадке устанавливают вагончики для ИТР и рабочих, контейнер для мусора, туалет. Рядом со стройплощадкой размещают площадку для стоянки техники площадью 50–100 м².

Временный притрассовый склад щебня организуют в зимний период на неудобных землях вблизи строительной площадки в середине трассы, чтобы уменьшить дальность транспортирования. Склад щебня предусматривают открытого типа в виде штабеля площадью 0,05–0,15 га.

Для складирования почвенно-растительного грунта отводят временную полосу вдоль дороги слева и справа шириной по 3–5 м.

Автомобильная дорога проходит по территории разных административных районов, землепользователей и собственников

земли, отчуждаемые земли имеют различную ценность, поэтому для расчетов платежей за использование земли необходимо учитывать границы землевладений и определять виды угодий каждого землепользователя и административного района отдельно.

При отводе земель учитывают виды угодий: пашня, лес (гослес-фонд РФ), луг, вырубка, кустарник, неудобные земли (болота, овраги). В таблице 42 приведена ценность земель по отношению к неудобным землям.

Категория земель или землепользователи:

- земли промышленного назначения, транспорта, обороны и специального назначения (полоса отвода автодорог, железных дорог, полигон ТБО, АЗС, завод, фабрика, электроподстанция);
- земли сельскохозяйственного назначения (ЗАО «Агрофирма», ОАО «Агрокомплекс», фермерские хозяйства, птицефабрика);
- земли поселений (город, деревня, село, поселок);
- земли лесного фонда (гослесфонд, лесничество, леспромхоз);
- земли водного фонда (канал им. Москвы);
- земли рекреационные (санаторий, пансионат, оздоровительный лагерь);
- земли особо охраняемых природных территорий (заповедник, заказник, национальный парк);
- земли историко-культурного назначения (усадьба, музей);
- садоводческие объединения (садовое товарищество, СНТ).

Ценность земель

Таблица 42

№	Территория	Относительный коэффициент ценности
1	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	7
2	Пашни, сады	3,5
3	Лес 1-й группы, населенные пункты	2,5
4	Лес 3-й группы	1,9
5	Луг, пойма рек	1,5
6	Кустарник, болото, овраг	1,0

Леса 1-й группы занимают 20% территории Российской Федерации. К ним относят заповедные, водоохранные, защитные леса, где запрещена вырубка, и их стоимость в 3 раза выше, чем стоимость лесов 2–3-й групп. Леса 2-й группы занимают

10% территории России и расположены в промышленной зоне европейской части России с высокой плотностью населения. Данные леса запрещены к вырубке, за исключением санитарных рубок. Леса 3-й группы занимают 70% территории России и расположены за Уралом, в Сибири, где разрешено промышленное освоение лесных территорий.

При отводе земель под строительство в Европейской части Российской Федерации лес 2-й группы должен быть переведен в лес 3-й группы постановлением Правительства Российской Федерации и разрешен к вырубке.

Отвод земель в постоянное пользование для размещения автомобильной дороги и искусственных сооружений, под временно занимаемые земли на период строительства с их последующей рекультивацией оформляют в ведомости отвода земель (табл. 43, 44), график занимаемых земель (рис. 20) и проект рекультивации временно занимаемых земель.

Задание

Определить по таблицам П4 и П5 ширину постоянного отвода земель под проектируемую автомобильную дорогу, располагаемую на насыпи и в выемке в соответствии с постановлением Правительства РФ «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса» [12].

Попикетную ведомость отвода земель разработать на основе продольного и поперечных профилей проектируемой автомобильной дороги с использованием программы *Microsoft Office Excel*.

Оформить результаты расчета площади постоянного и временного отвода земель в ведомости (табл. 43, 44) и график занимаемых земель (рис. 20) для каждого землепользователя и административного района отдельно.

Пример 7

Ширина постоянного отвода земель под автомобильную дорогу определена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса».

Расчет площади постоянно и временно занимаемых земель произведен на основе продольного и поперечного профилей проектируемой автомобильной дороги. Разработана попикетная (табл. 43) и сводная ведомость отвода земель (табл. 44), построен график занимаемых земель (рис. 20) с использованием программы *Microsoft Office Excel* с учетом границ землевладений и видов отчуждаемых угодий.

Таблица 43

Попикетная ведомость отвода земель

ПК +	Рабочие		Ширина отвода земель, м				Площадь отвода земель, м ²			
	отметки, м		постоянного		временного		постоянного		временного	
	насыпь	выемка	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа
0	1,5		8,6	8,87	11,6	11,87	891	941	300	300
1	2,09		9,22	9,94	12,22	12,94	920	1006	300	300
2	2,13		9,18	10,17	12,18	13,17	967	929	300	300
3	1,05		10,16	8,4	13,16	11,4	1090	956	300	300
4		0,17	11,64	10,71	14,64	13,71	1307	1200	300	300
5		2,07	14,49	13,29	17,49	16,29	1415	1355	300	300
6		2,06	13,8	13,8	16,8	16,8	1188	1199	300	300
7	0,31		9,95	10,17	12,95	13,17	1033	965	300	300
8	2,03		10,7	9,12	13,7	12,12	999	880	300	300
9	1,6		9,28	8,47	12,28	11,47	905	836	300	300
10	1,36		8,81	8,25	11,81	11,25	936	872	300	300
11	2,04		9,9	9,19	12,9	12,19	1027	971	300	300
12	2,64		10,63	10,22	13,63	13,22	1070	1032	300	300
13	2,7		10,76	10,41	13,76	13,41	979	946	300	300
14	1,24		8,81	8,51	11,81	11,51	923	926	300	300
15	0		9,65	10,01	12,65	13,01	1154	1212	300	300
16		2,68	13,42	14,22	16,42	17,22	1334	1486	300	300
17		3,13	13,25	15,49	16,25	18,49	1149	1242	300	300
18	1,08		9,72	9,34	12,72	12,34	1026	996	300	300
Итого							21428	20940	6 000	6 000
Всего							42 367		12 000	

Таблица 44

Сводная ведомость отвода земель

Землеполь- зователь	Вид отвода	Площадь, га					Итого
		Пашня	Луг	Лес	Кустарник	Неудобные земли	
ЗАО «Агрофирма»							
Земли сельско- хозяйственного назначения	Постоянный	9,2	-	—	—	—	9,2
	Временный	4	0,5	—	0,3	0,1	4,9
	Итого	13,2	0,5	—	0,3	0,1	14,1




Рис. 20. График занимаемых земель

3. Вариантное проектирование в CREDO Дороги

3.1. Создание или открытие проекта

После запуска программы CREDO Дороги через меню **Данные — Создать (Открыть) набор проектов** откроется окно **План** (рис. 21).

В правой части экрана во вкладке **Проекты и слои** появится **Новый набор проектов**. Можно изменить название набора проектов с помощью клавиатуры F2 или нажатием левой клавиши мыши, выделив существующее название. В наборе проектов нажатием правой клавиши мыши или через локальную панель инструментов **Создайте узел на одном уровне**, присвойте имя **Карта**.




Рис. 21. Интерфейс в окне **План** системы CREDO Дороги

3.2. Импорт данных

Исходные данные для проекта можно получить импортом файлов:

- растровой подложки формата *.bmp, *.jpg;
- координат и отметок точек формата *.txt;
- чертежей из AutoCAD 2004 формата *.dxf.

Импорт растровой подложки

Отсканируйте карту района строительства масштабом 1:10 000, чтобы создать растровую подложку в виде файла формата *.bmp, *.jpg. Растровая подложка карты содержит данные и образует неактивный слой в системе CREDO, служащий только для ориентирования.

В набор проектов растровую подложку можно импортировать двумя способами.

1-й способ. Выделите двойным щелчком мыши новый узел **Карта**. Нажатием правой клавиши мыши или через локальную панель инструментов **Создать проект** выберите: создать проект импортом внешних данных, импорт растра. Укажите путь к файлу формата *.bmp, *.jpg.

2-й способ. В узле **Карта** создайте пустой проект и активизируйте слой. Импорт растровой подложки произведите через меню **Данные — Растровые подложки — Управление растровыми подложками — Данные — Импорт подложки**. Укажите путь к файлу формата *.bmp, *.jpg.

Чтобы проект отобразить на экране, выберите меню **Вид — Показать — Все**.

Укажите масштаб проекта 1:10 000 через меню **Установки — Свойства набора проектов — Карточка набора проектов — Масштаб**.

Для координатной привязки и трансформации растровой подложки слой **Карта** должен быть активным. Активный слой — прозрачная пленка, в которой выполняется текущая работа. Выберите меню **Правка — Преобразование координат проекта — По совмещенным точкам — Выбор проекта**.

Для масштабирования растровой подложки задайте координаты 3 узлов координатной сетки с учетом масштаба карты. Помните, что **X** — вертикальная ось, **Y** — горизонтальная.

У курсора существует пять режимов работы: **Указание точки** — крест, **Захват точки** — крест с окружностью, **Захват линии** — крест с ромбом, **Выбор полигона** — стрелка, **Выбор текста** — стрелка с **T**. Переход от одного режима к другому осуществляйте нажатием колесика мыши или клавиши **F7**, а также автоматически.

Щелкните в узел координатной сетки растровой подложки курсором в режиме **Указание точки**. В правой части экрана переход на вкладку **Параметры** происходит автоматически. Задайте координаты $X_2 = 1000$, $Y_2 = 1000$ для масштаба 1:10 000. **Enter. Применить построение**. Для смежного узла вдоль горизонтальной линии на восток координаты: $X_2 = 1000$, $Y_2 = 2000$, а для смежного узла вдоль вертикальной линии на север координаты: $X_2 = 2000$, $Y_2 = 1000$. После ввода всех точек нажать **Закончить метод (F10)**.

При оцифровке растровой подложки можно увеличить прозрачность слоя **Карта** через локальную панель инструментов, установив 50%. Чем ниже в списке слоев проекта находится слой, тем выше в наборе проекта пленка слоя с данными. Через локальную панель инструментов можно **Переместить выше** или **ниже** слой, предварительно его выделив.

Через меню **Данные** сохранить на жестком диске или на флеш-накопителе выполненную работу.

Импорт файла координат и отметок точек

Материалы инженерных топогеодезических изысканий представить в виде текстового файла формата *.txt, содержащего координаты и отметки точек. Существует два способа импорта текстового файла.

1-й способ. Выделите двойным щелчком мыши новый узел **Карта**. Нажатием правой клавиши мыши или через локальную панель инструментов **Создать проект** выберите: создать проект импортом внешних данных, импорт текстового файла. Укажите путь к файлу формата *.txt.

2-й способ. В узле **Карта** создайте пустой проект и активизируйте слой. Импорт растровой подложки произведите через меню **Данные — Импорт данных в проект**. Во вкладке **Параметры** выберите тип данных: **ТХТ**, указывая путь к файлу и слой, в который импортировать данные.

В диалоговом окне выберите **Правка — Выбрать все (левая панель)**. На панели инструментов нажмите стрелку, указывающую вправо. Скопируется вся информация из левого окна в правое. В правом окне замените 4 наименования **Игнорировать**, используя правую клавишу мыши, на **Имя, X, Y, Z**. Через меню **Правка — Выбрать все (правая панель)** на панели инструментов нажмите стрелку, указывающую вниз. **Показать все**.

3.3. Создание цифровой модели ситуации местности

Цифровая модель местности (ЦММ) включает цифровую модель ситуации (ЦМС) и цифровую модель рельефа (ЦМР).

На основе полученных цифровых моделей местности можно проектировать план трассы дороги, продольный и поперечные профили земляного полотна, искусственные сооружения, транспортные развязки.

Цифровая модель ситуации — это цифровое представление топографических объектов местности.

Один раз в начале работы загрузите **Классификатор** с условными знаками и обозначениями через меню **Данные — Импорт разделяемых ресурсов**. Укажите путь к базе данных: диск **C /Program Files/CREDO-III 2013 /DB Data/Share Data.dbx**. Подключите базу данных **Классификатора**, установив флажок **Удалить все и добавить новые. Импортировать**.

Создайте узел на одном уровне и пустой проект, присвойте имя **Ситуация**. Сделайте слой активным. Используя локальную панель инструментов, нажмите кнопку **Организатор слоев** и создайте на одном уровне слои: **Растительность; Коммуникации; Гидрография; Строения**.

Создайте тематические объекты (ТО): точечные, линейные, площадные, активизируя нужный слой и выбирая меню **Ситуация — Линейный объект (Площадной объект) — Сплайнами по точкам (С созданием элементов, Ортогонально)**.

Курсором в режиме **Указание точки**, нажимая левую клавишу мыши, укажите места изгибов и двигайтесь последовательно по контуру объекта. Отменить последнюю созданную точку можно нажатием правой клавиши мыши, а последующим нажатием можно удалить все точки объекта. Закончите построение курсором в режиме **Захват точки**, щелкнув дважды на последней точке, или замкните линию, захватив первую точку объекта.

Условия отображения тематических объектов выберите в **Параметрах** через **Объект классификатора в Классификаторе**: Генплан и транспорт или Топоплан. Оформление подписей выполняется автоматически или после создания объекта.

Используя команду **Информация «i»** и указав на выбранный элемент, можно узнать во вкладке **Параметры**, какому слою и объекту принадлежит построение. При создании и редактировании любого элемента указывайте команды **Применить построение** и **Закончить метод**.

Переместите выше или ниже слой **Ситуация** или увеличьте прозрачность слоя, чтобы заливка цветом тематических объектов не мешала дальнейшей работе.

3.4. Создание цифровой модели рельефа местности

Цифровая модель рельефа (ЦМР) — это цифровое представление трехмерного пространства поверхности или рельефа через сетку треугольников, построенная на основе точек (вершин треугольников) и структурных (трехмерных) линий, которые

соединяют точки, имеющие координаты и высоту (рис. 22). Автоматическое построение сетки треугольников осуществляется по алгоритму расчета триангуляции Делоне.

Для создания цифровой модели рельефа используют:

- рельефные точки;
- структурные линии;
- группы треугольников.




Рис. 22. Оцифровка горизонталей местности

Создайте узел на одном уровне и пустой проект, присвойте имя **Рельеф**. Активизируйте слой. В программе предусмотрено автоматическое сохранение.

Оцифровка горизонталей растровой подложки карты

Вначале для построения ЦМР местности выполните оцифровку горизонталей растровой подложки карты. Желательно иметь копию карты в бумажном варианте. Выберите меню **Поверхность — Структурная линия — Сплайн по точкам** и курсором в режиме **Указание точки** укажите места изгибов,

двигаясь последовательно по горизонтали. Не создавайте слишком часто рельефные точки. Закончите построение курсором в режиме **Захват точки**, щелкнув дважды на последней точке, или замкните линию, захватив первую точку горизонтали.

Во вкладке **Параметры** укажите для первого профиля: метод определения — с постоянной высотой, отметку горизонтали. Не забывайте нажимать **Enter**, **Применить построение** и **Заключить метод** после ввода всех точек.

Редактирование структурной линии выполните через меню **Поверхность — Редактировать структурную линию — Параметры**. Курсором в режиме **Захват линии** выделите нарисованную горизонталь. Во вкладке **Параметры** установите метод определения — с постоянной высотой — и отметку.

Автоматическое построение ЦМР

Для автоматического построения ЦМР выберите меню **Поверхность — Создать поверхность — Создать в контуре**. Обведите контур курсором в режиме **Захвата точки** по всем крайним точкам горизонталей, замыкая линию.

Во вкладке **Параметры** установите:

- Максимальная длина ребра, м, — 9999.
- Стилль поверхности — горизонтали рельефные.
- Вид — интерполяционные.
- Шаг горизонталей — 2,5 м.
- Дополнительные горизонтали — отображать.

Задайте автоматическое построение ЦМР через локальную панель инструментов **Создать поверхность**. Примените построения.

Для отображения рельефа горизонталями во вкладке **Проекты и слои** выключите видимость через локальную панель инструментов **Фильтры видимости**: точки основные и дополнительные, ребра триангуляции, структурные линии и т. д. Укажите команду **Перерисовка в реальном времени**. Закройте окно **Фильтры видимости** повторным нажатием.

Оформление результатов проектной поверхности: создание бергштрихов и надписей отметок для горизонталей. Через меню

Поверхность — Бергштрихи и надписи горизонталей — С созданием элементов нарисуйте отрезок прямой линии, пересекая нужные горизонтали. Во вкладке **Параметры** укажите: бергштрихи — да, горизонтали — да.

Редактирование ЦМР

Построенную ЦМР можно редактировать, например удалить узкие треугольники на краях, перебросить ребра, создать дополнительно структурные линии и перестроить поверхность с их учетом.

Если по внешнему контуру необходимо удалить длинные узкие треугольники, выберите меню **Поверхность — Удалить поверхность — Удалить треугольники** и курсор в режиме **Выбор полигона** (стрелка). Для переброски ребра выберите меню **Поверхность — Редактировать поверхность — Перебросить ребро**.

Для сложных форм рельефа местности (тальвег, водораздел, дорога, река, откос, подпорные стенки) цифровую модель рельефа дополните структурными линиями с двойным профилем. При редактировании структурной линии во вкладке **Параметры** укажите второй профиль — вертикальная плоскость, слева или справа в зависимости от расположения по ходу структурной линии и высоту вертикальной плоскости второго профиля относительно первого.

Выберите меню **Установки — Активный проект — Стили элементов проекта** для оформления характерных форм рельефа (обрывов, откосов). Перестройте поверхность вдоль структурных линий через меню **Поверхность — Создать поверхность — Пересоздать вдоль структурной линии**. Установите настройку **Упорядочить ребра вдоль структурных линий** и **Применить настройки**.

ЦМР по материалам изысканий

Представленные материалы инженерных топогеодезических изысканий в виде текстового файла формата *.txt содержат координаты и отметки точек.

Автоматическое построение ЦМР осуществляют аналогично, как после оцифровки горизонталей растровой подложки карты, через меню **Поверхность — Создать поверхность — Создать в контуре**. Построенную ЦМР можно отредактировать приведенными выше методами. Аналогично оформляют бергштрихи и надписи отметок для горизонталей.

3.5. Вариантное проектирование автомобильной дороги

Запроектируйте два варианта плана автомобильной дороги (рис. 23). Варианты автодороги должны быть конкурирующими. Один вариант может приближаться к воздушной линии, а другой — запроектирован с целью уменьшения объема земляных работ или улучшения условий прокладки трассы.

Первый вариант плана автомобильной дороги взять из курсового проекта № 1 по дисциплине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог» на тему «Проект автомобильной дороги».

Чертеж «План автомобильной дороги» с начерченными тремя крестами в узлах координатной сетки, выполненный в программе *AutoCAD* 2004, сохраните как файл «1 вариант» формата *.dxf в базе данных для проектируемого объекта.

В наборе проектов создайте узел на одном уровне и присвойте имя «1 вариант». Создайте проект импортом внешних данных, выберите **Импорт файла DXF**. Укажите путь к файлу «1 вариант» формата *.dxf. Произведите настройку данных импорта.

Координатную привязку и трансформацию чертежа выполните как для растровой подложки через меню **Правка — Преобразование координат проекта — По совмещенным точкам**.




Рис. 23. Варианты плана трассы автомобильной дороги

3.6. Проектирование плана автомобильной дороги

Существует три метода проектирования плана трассы: создание тангенциального хода, примитивов, полилинии.

1-й метод. Создание тангенциального хода

Для проектирования варианта плана автомобильной дороги в наборе проектов создайте узел на одном уровне, присвойте имя «2 вариант», создайте пустой проект. Активизируйте слой.

В окне **План** через меню **Дорога — Создать трассу АД — С созданием элементов** проложите тангенциальный ход с созданием вершин углов поворота. Используйте курсор в режиме **Указание точки** и закончите построение через локальную панель инструмента **Последний элемент построения** или повторным захватом последнего узла курсором в режиме **Захвата точки**.

Во вкладке **Параметры** назначьте параметры автомобильной дороги. Имя трассы — 2-й вариант. Тип линии трассы — сплошная. УЗ (условные знаки) сопряжения элементов не отображать. Пикеты кратные — создавать.

Не забывайте при вводе цифр нажимать клавишу **Enter**, при создании и редактировании элемента указывать команды **Применить построение** и **Закончить метод**.

Способы изменения трассы:

- редактировать тангенциальный ход;
- редактировать параметры закругления;
- объединить/разделить ВУ.

Редактирование тангенциального хода

Через меню **Дорога — Редактировать трассу АД — Изменить через ВУ** курсором в режиме **Захват линии** укажите трассу.

На локальной панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать тангенциальный ход**. Во вкладке **Параметры** выберите способ перемещения вершины углов поворота: произвольно, по

тангенсу Т1, тангенсу Т2, биссектрисе, горизонтально, вертикально; сохранить пикеты — нет.

Можно перенести трассу параллельно или вершину угла поворота, уточнив величину L смещения. Пикетаж по трассе пересчитывается автоматически с учетом изменения длины трассы. Измените местоположение ВУ курсором в режиме **Захвата точки**.

Редактирование параметров закругления

Через локальную панель инструментов **Редактировать параметры закругления** курсором в режиме **Захвата точки** укажите вершину угла поворота.

При построении плана трассы автодороги чередуют прямые линии, круговые кривые и переходные кривые в виде клотоид: L — прямая, C — окружность, K — клотоида или S-сплайн.

Во вкладке **Параметры** выберите схему сопряжения **K -иC- K** , введите радиусы круговых кривых и длины переходных кривых. Остальные параметры закругления пересчитываются автоматически. Можно изменять параметры закругления курсором в режиме **Захвата точки**, перемещая точку на биссектрисе, начало и конец кривой по тангенсу. Пикетаж по трассе пересчитывается автоматически с учетом вписанных кривых.

Объединить/разделить ВУ

Через локальную панель инструментов **Объединить ВУ** курсором в режиме **Захват линии** укажите трассу, затем линию, которая соединяет смежные ВУ.

Через локальную панель инструментов **Разделить ВУ** курсором в режиме **Захват линии** укажите трассу. Постройте касательную к существующей кривой, перемещая курсор по трассе, и укажите точку разделения.

Можно изменить направление разбивки пикетажа через меню **Дорога — Редактировать трассу АД — Параметры**, если во вкладке **Параметры** выберите: общее — инвертировать направление дороги — нет.

2-й метод. Создание примитивов

Примитивы — это прямая, окружность, сплайн, клотоида. При создании примитивов на экране обычно отображается только часть элемента, например дуга вместо окружности, отрезок вместо прямой.

Выберите меню **Построения — Прямая — По 2 точкам**. Курсором в режиме **Захвата точки** щелкните в начало трассы. Разверните луч в нужном направлении и укажите ВУ. Повторите построение до следующего ВУ или до конца трассы.

Чтобы создаваемая трасса пересекала под прямым углом, например, существующую железную или автомобильную дорогу, выберите команду **Построения — Прямая — По нормали**. Сначала укажите в режиме **Захвата линии** пересекаемый линейный тематический объект, а затем курсором в режиме **Захвата точки** — конец построенного отрезка трассы автомобильной дороги.

Впишите кривые в вершины углов поворота через меню **Построения — Окружность — Касательная к двум элементам**. Курсором в режиме **Захват линии** укажите первый отрезок, сдвиньте курсор ко второму отрезку и укажите его. Укажите точку внутри угла курсором в режиме **Указания точки**. Во вкладке **Параметры** назначьте радиус вписываемой окружности.

Выберите меню **Дорога — Создать трассу АД — По существующим элементам**. Курсором в режиме **Захват линии или точки** укажите первый отрезок, точку начала трассы, окружность, последовательно все примитивы, последний отрезок дважды, точку конца трассы. Во вкладке **Параметры** выберите параметры трассы.

3-й метод. Создание полилинии

Выберите меню **Построения — Полилиния — С созданием элементов**. Проложите тангенциальный ход с созданием вершин углов поворота курсором в режиме **Указание точки** и закончите построение повторным захватом последнего узла.

Через меню **Построения — Сопряжение — 2 элементов К-пС-К** курсором в режиме **Захват линии** укажите первую прямую, а затем вторую. Укажите точку внутри угла курсором в режиме **Указания точки**. Во вкладке **Параметры** назначьте радиус вписываемой окружности в вершину угла поворота.

Трассу создайте по аналогии со 2-м методом через меню **Дорога — Создать трассу АД — По существующим элементам**.

При вариантном проектировании автомобильной дороги активизируйте слой **«1 вариант»**. Создайте план трассы по существующим элементам на полилинии из импортируемого файла формата *.dxf по аналогии.

Сохраните изменения в окне **План**. На рисунке 24 показан чертеж DXF плана трассы двух вариантов автомобильной дороги, полученный экспортом из CREDO в AutoCAD.

3.7. Ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых

Активизируйте слой 1 или 2-й вариант плана и выберите меню **Ведомости — Углов поворота, прямых и кривых**. Во вкладке **Параметры** определите нужный шаблон ведомости. Курсором в режиме **Захват линии** укажите проектируемую трассу. В открывшемся **Редакторе ведомостей** сохраните файл в формате *.html. Затем откройте сохраненный файл и выполните: править в *Microsoft Office Word* (табл. 45). Аналогично можно выбрать и сохранить ведомости разбивки каждого закругления.




Рис. 24. Экспорт из CREDO плана трассы автомобильной дороги в формат DXF

Таблица 45

Ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых

Точка	Местоположе- ние вершины угла, ПК	Величина угла поворота		Радиус, м	Элементы закругления с переходной кривой, м				Положение закругления		Расстоя- ние между вершина- ми углов, м	Длина прямой, м
		влево	вправо		Переходная кривая	Тангенс	Кривая	Домер	Биссек- триса	Начало, ПК	Конец, ПК	
НТ	0 + 00				1-й вариант							
ВУ1	16 + 89	21°26'		1 600	100	357,24	707,00	7,48	29,49	13+32	20+39	1689
ВУ2	31 + 45		73°17'	1 400	100	1095,29	1895,48	295,09	347,41	20+49	39+44	1463
КТ	39 + 74											1125
НТ	0 + 00				2-й вариант							
ВУ1	18 + 61		9°30'	4 000	—	344,19	686,69	1,69	14,78	15+17	22+04	1861
ВУ2	31 + 15	46°25'		1 800	100	827,17	1554,37	87,21	160,82	22+87	38+42	1255
КТ	38 + 43											816
												1

3.8. Проектирование продольного профиля

Существует три метода проектирования продольного профиля: оптимизации, конструирования, комплексный.

1. Метод оптимизации

Метод оптимизации обеспечивает минимальные объемы работ путем задания эскизной линии и контрольных точек в начале и конце трассы, у искусственных сооружений.

Активизируйте слой 1 или 2-й вариант, где создан план трассы в наборе проекта. Через меню **Дорога — Работа с профилями трассы АД** курсором в режиме **Захват линии** выделите проектируемую трассу. Во вкладке **Параметры** укажите: профили линейных объектов — отображать, горизонтальный масштаб — 1:5 000, вертикальный масштаб 1:500, отношение масштабов 10, развернутый план — создавать, ширина полосы — 50 м, горизонтали и растровая подложка — передавать.

После команды **Применить построение** вы перешли в окно **Профиль** (рис. 25). Рабочее окно **Профиль** разделено на несколько горизонтальных окон, которые можно сворачивать, перемещать: 3D-вид, Поперечный профиль, Продольный профиль, Геология, Развернутый план, Сетки: план, черный и проектный профиль и т. д. Через меню **Исходные профили — Черный профиль — Назначить** укажите курсором линию земли. Примените построение и сохраните.

Редактирование черного продольного профиля

Сделайте активным слой **Черный профиль — Ординаты**. Через меню **Исходные профили — Данные от черного профиля — Ординаты** во вкладке **Параметры** измените: на ПК — создавать, в узлах профиля — не создавать, с шагом — 100 м. На локальной панели инструментов укажите команду **Создать элементы по параметрам**.

Активизируйте слой **Черный профиль — Рабочие отметки от линии быта**. Используя правую кнопку мыши в окне **Сетки**

черного профиля — **Отметки**, измените во вкладке **Параметры**: способ создания — по ординатам. Укажите команду **Создать элементы по параметрам**. Аналогично редактируйте **Расстояния**.




Рис. 25. Проектирование в окне Профиль

Размещение водопропускных труб и мостов

Работают в окне **План**. Активизируйте слой **Ситуация/Гидрография**. Создайте линейные тематические объекты (трубы, мосты) через меню **Ситуация — Линейный объект — С созданием элементов**. Во вкладке **Параметры** выберите объект классификатора — **Труба (Мост)**. Укажите длину, диаметр, материал, пикет. Профиль объекта — создавать, метод определения — с постоянным уклоном. Задайте отметку начала и уклон. Уклон вводят со знаком «-», если входной оголовок расположен слева от оси трассы.

Создание линии руководящих отметок (ЛРО)

Линия руководящих отметок создается автоматически по рабочим отметкам от черного профиля.

Работают в окне **Профиль**. Выберите меню **Виды работ — Работа с профилями**. Во вкладке **Проекты и слои** активизируйте слой **Данные объекта — Дополнительные условия — Высота незаносимой снегом насыпи по оси**.

В окне **Сетки/Дополнительные условия**, используя правую кнопку мыши, выберите **Высота не заносимой снегом насыпи по оси**. На локальной панели инструментов нажать команду **Создать точку**, указывая курсором в режиме **Захвата точки** в начало трассы. Во вкладке **Параметры** занесите возвышение бровки насыпи над уровнем снегового покрова для начала трассы, затем аналогично — для конца трассы. Примените построение и закончите метод.

Задайте **Тип местности по увлажнению и УСПВ, Глубину РУГВ, Возвышение оси над РУГВ, Расчетный горизонт воды. Возвышение оси над расчетным горизонтом воды** через вкладку **Проекты и слои: Данные объекта — Дополнительные условия**.

Во вкладке **Проекты и слои** активизируйте слой **Сетки — Данные профилей — Линия руководящих отметок — Рабочие отметки от черного профиля**. В окне **Сетки/ЛРО**, используя правую кнопку мыши, выберите **Рабочие отметки от черного профиля**. На локальной панели инструментов нажать команду **Создать точки по параметрам**. Примените построение.

Затем на локальной панели инструментов нажать команду **Создать линию руководящих отметок**. Примените построение и закончите метод.

Создание эскизной линии

Эскизная линия — это эскиз, желаемое положение проектного продольного профиля.

Через меню **Оси — Эскизная линия — По смещению** выберите черную линию продольного профиля курсором в режиме **Захват линии**, затем курсором в режиме **Захват точки** укажите начало и конец трассы. Переместите эскизную линию курсором в режиме **Указание точки** вертикально, во вкладке **Параметры** редактируйте отметку по высоте или смещение по высоте на величину руководящей рабочей отметки.

Если эскизную линию устраиваете по линии руководящих отметок (**ЛРО**), то выберите меню **Оси — Эскизная**

линия — На полилинии. Во вкладке **Параметры** укажите выбор по фильтру — **ЛРО** и дважды щелкните мышкой по **ЛРО** на профиле.

Не забывайте при вводе цифр нажимать клавишу **Enter**; при создании и редактировании элемента указывать команды **Применить построение** и **Закончить метод**.

Назначение контрольных точек

Контрольные точки в начале и конце трассы, у искусственных сооружений разбивают продольный профиль на интервалы оптимизации. Через меню **Оси — Параметры оптимизации — Контрольные точки** во вкладке **Параметры** укажите команду **Создать элемент по курсору**. Курсором в режиме **Захват точки** (для начала и конца трассы) или **Указание точки** нанесите несколько контрольных точек. Во вкладке **Параметры** уточните пикетажное положение, высотную отметку, уклон контрольной точки для отрезка прямой. Если по кривизне — ограничить, то укажите радиус дуги параболы и кривизну. Примените построение и закончите метод.

Оптимизация продольного профиля

При оптимизации продольного профиля проектная линия автоматически будет максимально приближена к эскизной линии с заданным условием приближения.

Назначьте минимальные радиусы выпуклых и вогнутых кривых, максимальные уклоны, условия приближения к эскизной линии через меню **Оси — Параметры оптимизации**.

Обновите и проверьте **Интервалы оптимизации**, выбрав меню **Оси — Параметры оптимизации**. Через меню **Оси — Проектный профиль — Оптимизацией** на панели инструментов **Выполните экспресс-оптимизацию или сплайн-оптимизацию**. Продольный профиль оптимизируйте по интервалам, выбирая необходимый участок во вкладке **Параметры**. После завершения оптимизации откроется окно **Оптимизация завершена, ОК**. После оптимизации всех интервалов профиля примените построение и сохраните.

Редактирование проектного профиля

Если проектная линия представлена сплайнами малой длины, можно отредактировать проектную линию продольного профиля. Отключите видимость сетки **Черный профиль** и увеличьте редактируемый участок. Выберите меню **Оси — Редактировать проектный профиль — Изменить узлы и звенья**. Курсором в режиме **Захвата линии** укажите линию проектного профиля. На локальной панели инструментов нажать команду **Заменить сегмент звеном**. Во вкладке **Параметры** выберите: Заменить звеном — Р-параболой. Курсором в режиме **Захвата точки** укажите на профиле точку 1, затем точку 2. Перемещая курсор вверх и вниз в середине редактируемого интервала, зафиксируйте положение параболы. Уточните радиус параболы, примените построение.

Через меню **Правка — Актуализировать все данные от профилей** пересоздайте проектную линию профиля через локальную панель инструментов **Выполнить расчет**. Примените построение.

2. Метод конструирования

Метод конструирования позволяет создавать и сопрягать геометрические элементы: прямую, окружность, параболу, а затем объединять в одну линию проектного профиля.

Активизируйте слой **Проектный профиль**. Создайте параболу через меню **Построения — Парабола** методом: аппроксимирующая точка со смещением; по радиусу и точке; касательная к элементу. Во вкладке **Параметры** подберите радиус и знак параболы, уклон в точке касания. При назначении радиуса примените кратность 1 000 для вогнутых кривых и 5 000 для выпуклых кривых. При выборе параболы курсор зафиксирован на вершине.

Проектный профиль создайте через меню **Оси — Проектный профиль** по существующим элементам с последовательным выделением примитивов.

Проектирование кюветов

Назначьте стили откосов земляного полотна (рис. 26) через меню **Все проекты — Земляное полотно — Стили откосов насыпи (выемки)**. Геометрические параметры кюветов задайте по **Шаблону кюветов** в **Стилях откосов насыпи (выемки)**.

Последовательность шаблонов в списке очень важна. В системе CREDO автоматически выбирается из списка первый шаблон. После проверки всех элементов шаблона выбирается второй шаблон и т. д.

Проектирование кюветов через меню **Виды работ — Работа с профилями — Водоотвод — Линия дна кювета слева — Рассчитать**, выберите шаг 50 м и **Выполните расчет**. Аналогично запроектируйте кювет справа.

Редактирование кюветов

Линию дна кювета, представленную ломаной линией, можно редактировать аналогично редактированию проектной линии продольного профиля. Во вкладке **Проекты и слои** отключите видимость всех слоев, кроме слоя **Кювет слева (справа)**, и увеличьте редактируемый участок.

Выберите меню **Водоотвод — Редактировать линию дна кювета слева (справа) — Изменить узлы и звенья**. Курсором в режиме **Захвата линии** укажите линию дна кювета. Во вкладке **Параметры** на локальной панели инструментов нажать команду **Заменить сегмент звеном — прямой**. Курсором в режиме **Захвата точки** укажите начальную точку, затем конечную на линии дна кювета. Примените построение. Последовательно отредактируйте все кюветы.

Если уклон линии дна кювета не соответствует минимально допустимому уклону 3%, то на локальной панели инструментов выберите команду **Переместить узел или звено**. Курсором в режиме **Захвата точки** переместите точку линии дна кювета. Во вкладке **Параметры** уточните уклон более 3%.




Рис. 26. Вкладка Стили откосов насыпи

Через меню **Водоотвод — Линия дна кювета слева (справа) — Актуализировать** пересоздайте линию дна кювета через локальную панель инструментов **Выполнить расчет**. Примените построение.

Укрепление кюветов

Выберите меню **Водоотвод — Укрепление кюветов — Параметры укрепления кюветов**. Во вкладке **Параметры** назначьте материал укрепления: засев трав, щебень, цементобетон или асфальтобетон в зависимости от уклона кювета. Материал укрепления выберите из **Классификатора**: Генплан и транспорт/Автомобильные дороги/Дорожная одежда.

Выберите меню **Водоотвод — Укрепление кюветов — Рассчитать укрепление кюветов слева**. На локальной панели инструментов нажать команду **Выполнить расчет**. Аналогично произведите расчет кювета справа.

Во вкладке **Проекты и слои** активизируйте слой **Сетки — Данные профилей — Кювет слева**. Используя правую кнопку мыши, в окне **Сетки кювета слева** выберите **Расстояния и уклоны**. Во вкладке **Параметры** измените: на ПК — создавать, в узлах профиля — не создавать, с шагом — 100 м. На локальной панели инструментов укажите команду **Создать элементы по параметрам**.

Аналогично создайте **Отметки дна кювета слева** и заполните сетку кювета справа.

3.9. Поперечные профили

Исходные параметры

Поперечный профиль не сохраняется, его можно только просматривать и анализировать, выбрав режим просмотра и пикет.

Работают в окне **Профиль**. Занесите исходные параметры поперечного профиля. Через меню **Виды работ — Дорожное полотно** во вкладке **Проекты и слои** выберите и активизируйте слой **Сетки — Описание поперечника — Исходные параметры проезжей части — Основная полоса слева**. На локальной панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать в таблице** и назначьте ширину полосы движения. Примените команду **Копировать параметры поперечника** слева направо. Не забывайте при вводе цифр нажимать клавишу **Enter**. Примените построение.

Выберите и активизируйте слой **Исходные параметры обочины слева — Краевая полоса**. Используя правую кнопку мыши, в окне сетки **Краевая полоса**, во вкладке **Параметры** назначьте ширину укрепленной полосы обочины. Для краевой полосы материал дорожной одежды примите **Как у ближайшей**, т. е. по типу проезжей части дороги. Поперечный уклон назначьте через локальную панель инструментов **Редактировать таблицу**, выбрав тип уклона **абсолютный**. Задайте команду **Копировать параметры поперечника** слева направо.

Выберите и активизируйте последовательно слои **Исходные параметры обочины слева** — **Укрепленной части обочины**, затем **Грунтовой части обочины**. Заполните по аналогии с **Краевой полосой**. Для укрепленной части обочины задайтесь материалом укрепления — щебень толщиной 12 см, для грунтовой части обочины — засев трав толщиной 10 см.

Примените команду **Обновить параметры дорожного полотна**.

Назначение слоев дорожной одежды

Назначьте слои дорожной одежды через меню **Виды работ** — **Дорожное полотно**. Во вкладке **Проекты и слои** выберите и активизируйте слой **Дорожная одежда**. Используя правую кнопку мыши в окне **Сетки** — **Дорожная одежда**, измените во вкладке **Параметры**: толщину и материал подстилающего слоя и слоев дорожной одежды согласно заданию (рис. 27).

Просмотр поперечного профиля

Разверните окно **Поперечный профиль**. Выберите меню **Виды работ** — **Работа с поперечниками** и, перемещаясь курсором в режиме **Указание точки** по окну **Продольный профиль**, щелкните мышкой нужный пикет. Поперечный профиль можно построить на любом пикете.

Перейти в окно **Поперечный профиль** можно только из окна **Профиль**, во вкладке **Параметры** — **Перейти в вид работ** — **Профили в поперечнике** (рис. 28). Применить построение и закончить метод.




Рис. 27. Конструкция дорожной одежды

3.10. Проектирование виражей

На кривой в плане радиусом менее 3 000 м для I категории дорог и радиусом менее 2 000 м для других категорий дорог предусматривают устройство виража. На вираже верхней части земляного полотна и дорожной одежде автомобильных дорог придают односторонний поперечный уклон, направленный в сторону центра закругления.

Работают в окне **Профиль**. **График кривизны** отображается автоматически.




Рис. 28. Окно Поперечный профиль

До расчета виражей необходимо создать **График расчетной скорости движения**, который повлияет на величину уклона на вираже. Затем создают **График нарастания центробежного ускорения** и **График коэффициента поперечной силы**, который можно строить до и после проектирования виражей. Максимально допустимое значение центробежного ускорения — $0,8 \text{ м/с}^2$, коэффициента поперечной силы — $0,15$.

Создание графиков

Через меню **Виды работ — Вирази** во вкладке **Проекты и слои** выберите команду **Сетка виражей — График расчетной скорости движения**. На локальной панели инструментов задайте команду **Параметры интервала** и введите расчетную скорость движения.

Через меню **Сетка виражей** выберите другие графики, уточняя в настройке максимально допустимое значение. На локальной панели инструментов задайте команду **Рассчитать график**. Проанализируйте результаты расчета на соответствие нормативным требованиям.

Расчет виражей

Во вкладке **Проекты и слои** активизируйте слой **Сетки — Вирази — Интервалы конструкции виража**. Используя правую кнопку мыши, в окне **Сетки — вирази** выберите **Интервалы конструкции виража**. На локальной панели инструментов нажмите команду **Параметры интервала**. Во вкладке **Параметры** назначьте в начале и конце интервала ширину полосы от оси слева и справа как сумму ширины полосы движения и краевой полосы.

На локальной панели инструментов выберите команду **Параметры проекта** и измените ширину конструктивной полосы от оси слева и справа. Поперечный уклон на вираже принимают $20\text{--}60\%$ в зависимости от радиуса кривой в плане. На локальной панели инструментов задайте команду **Рассчитать**.

Обновление параметров через меню **Сетка Вирази — Обновить параметры дорожного полотна** происходит автоматически.

3.11. Расчет объемов работ

Работают в окне **Продольный профиль**. Через меню **Виды работ — Объемы — Сетка объемов работ — Земляные работы** во вкладке **Параметры — Создать ведомость** выберите шаблон

попикетной ведомости, шаг детализации 100 м. Примените построение. В открывшемся **Редакторе ведомостей** сохраните файл в формате *.html и правьте в *Microsoft Office Word*. Аналогично создайте покилометровую ведомость планировочных и укрепительных работ, устройства песчано-подстилающего слоя и дорожной одежды (табл. 46–52).

Пример 8

Таблица 46

Попикетная ведомость объемов земляных работ

Местоположение, ПК +		Объем земляных работ, м ³											
		Насыпь			Выемка			Кюветы			Обочина		
Начало	Конец	Слева	Справа	Итого	Слева	Справа	Итого	Слева	Справа	Итого	Слева	Справа	Итого
0+00	1+00	958	1410	2368	5	6	12				54	54	107
1+00	2+00	835	1294	2129	5	7	12				54	54	107
2+00	3+00	958	1410	2368	5	6	12				54	54	107
3+00	4+00	835	1294	2129	5	7	12				54	54	107
4+00	5+00	714	1200	1915	7	7	14	14		14	54	54	107
5+00	6+00	268	654	922	74	7	81	161		161	54	54	107
6+00	7+00	204	400	604	60	8	68	158	28	186	54	54	107
7+00	8+00	657	587	1244	8	7	15	12	12	24	54	54	107
8+00	9+00	978	847	1825	6	6	12				54	54	107
9+00	10+00	813	623	1437	6	6	12				54	54	107

Таблица 47

Покилометровая ведомость объемов земляных работ

Местоположение, км	Объем земляных работ, м ³			
	Насыпь	Выемка	Кювет	Обочина
1	16 941	250	385	1 070
2	10 262	650	729	1 070
3	13 518	3 100	268	1 070
Итого	40 721	4 000	1 382	3 210

Таблица 48

Ведомость планировочных работ

Местоположение, ПК +		Площадь планировки, м ²					
		Верх земполотна	Откосы насыпи	Выемки	Кюветы откосы	дно	Обочины
0+00	1+00	1978	975				600
1+00	2+00	1978	918				600
2+00	3+00	1978	958				600
3+00	4+00	1978	783				600
4+00	5+00	1978	701		123	28	600
5+00	6+00	1978	743		172	40	600
6+00	7+00	1978	876		172	40	600
7+00	8+00	1978	790		243	67	600
8+00	9+00	1978	921				600
9+00	10+00	1978	940				600
Итого		19 780	8605		710	175	6 000

Таблица 49

Ведомость укрепления кюветов

Местоположение, ПК +		Слева			Справа		
		Начало	Конец	Материал	Толщина, м	Площадь, м ²	Площадь, м ²
4+90	5+00	Щебень	0,1			15	
5+00	6+00					152	
6+00	6+75					114	
6+75	7+00					38	
7+00	7+09			Щебень	0,1		30
Итого						9	12
						328	42

Таблица 50

Ведомость укрепления откосов

Местоположение, ПК +		Откосы					
		Насыпи			Выемки		
Начало	Конец	Материал	Толщина, м	Площадь, м ²	Материал	Толщина, м	Площадь, м ²
0+00	1+00	Засев трав по рас- тительному слою	0,1	975			
1+00	2+00			918			
2+00	3+00			958			
3+00	4+00			783			
4+00	5+00			701			
5+00	6+00			743			
6+00	7+00			876			
7+00	8+00			790			
8+00	9+00			921			
9+00	10+00			940			
Итого				8 605			

Таблица 51

Ведомость работ по устройству подстилающего слоя

Местоположение, ПК	Начало	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
	Конец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Объем, м ³		893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	8930

Таблица 52

Ведомость работ по устройству дорожной одежды

Местоположение, ПК+		Покрытие		Основание	
Начало	Конец	Площадь, м ²	Объем, м ³	Площадь, м ²	Объем, м ³
0+00	10+00	8 934,08	535,94	8 934,08	1 339,84

3.12. Дополнительные ведомости

Ведомость расстояний видимости

Работают в окне **Профиль**. Через меню **Ведомости — Расстояний видимости** выберите шаблон для оценки проектного решения. Во вкладке **Параметры** задайте шаг разбивки 100 м. Примените построение. В открывшемся **Редакторе ведомостей** сохраните файл в формате *.html и **править в Microsoft Office Word** (табл. 53).

Таблица 53

Ведомость расстояний видимости

Местоположение, ПК +	Расстояние видимости, м			
	для остановки в направлении		до встречного автомобиля в направлении	
	прямым	обратном	прямым	обратном
0+00	330,15	250,00	442,15	450,00
1+00	272,51	250,00	384,53	450,00
2+00	267,78	250,00	380,40	450,00
3+00	268,20	300,20	381,70	450,00
4+00	270,39	269,00	386,90	450,00
5+00	275,82	267,84	390,83	381,30
6+00	272,94	267,82	450,00	379,81
7+00	292,49	270,81	450,00	382,80
8+00	250,00	275,61	450,00	387,81
9+00	250,00	276,02	450,00	391,39
10+00	250,00	276,02	450,00	391,39

Ведомость пересекаемых инженерных сооружений

Работают в окне **План**. Активизируйте слой **Ситуация/Коммуникации**, создайте ведомость пересекаемых инженерных сооружений. Через меню **Ведомости — Тематических объектов, пересекающихся с линией — Для линейных объектов** выберите шаблон ведомости **Пересекаемые коммуникации**, например пересечений и примыканий автомобильных дорог, пересечений железных дорог, подземных коммуникаций.

Выберите проектируемую трассу автомобильной дороги курсором в режиме **Захвата линии**. Во вкладке **Параметры — Выбор проектов и слоев** установите флажок у слоев проекта **Ситуация, 1-й вариант** или **2-й вариант**. **Создать ведомость** через локальную панель инструментов. Примените построение. Как и при создании других ведомостей, работайте в **Редакторе ведомостей** (табл. 54).

Таблица 54

Ведомость пересекаемых инженерных сооружений

№ п/п	Местоположение, ПК +	Наименование сооружения	Угол пересечения, град	Ширина основания насыпи, м	Длина сооружения, м	Владелец
1	5 + 00	Газопровод высокого давления металлический футляр d-1220 мм	90	14,4		
2	9 + 30	Автомобильная дорога IV категории	60		100	
3	19 + 92	Автомобильная дорога IV категории	66		100	
4	26 + 20	Кабель связи	80	29,1		
5	27 + 21	Железная дорога, железобетонный путепровод Г-11,5	60		42	
6	36 + 48	р. Островчица, железобетонный мост Г-11,5	71		40	

3.13. Экспорт чертежей в AutoCAD

Экспорт плана трассы

Готовый чертеж плана трассы экспортируйте из CREDO Дороги в *AutoCAD* для дальнейшей доработки и оформления. В окне **План** через меню **Чертеж** — **Создать чертеж** выберите шаблон чертежа, измените формат листа A1, ориентация листа альбомная, масштаб 1:10 000.

Вы перешли в окно **Чертеж** и работаете в нем (рис. 29).




Рис. 29. Окно **Чертеж**

Чтобы переместить шаблон, выберите на локальной панели инструментов команду **Переместить шаблоны** и курсором в режиме **Указание точки** двигайте шаблон чертежа.

Выберите меню **Данные** — **Экспорт модели в DXF**. Курсором выделите план трассы с горизонталями, примените построение и сохраните на флеш-накопителе в формате *.dxf.

Чертежи автомобильной дороги оформляют в программе *AutoCAD* согласно ГОСТ Р 21.1701.

Экспорт продольного профиля

Для экспорта чертежа продольного профиля в окне **Профиль** выберите меню **Виды работ** — **Чертеж профиля**.

Через меню **Сетка чертежей профиля** — **Листы чертежа** произвести настройку параметров: создавать линейку — да. **Указать параметры интервала**. Произвести **Настройку графы сетки**: стиль чертежа профиля — дороги (строительство); шаблон сетки профиля — да, выбрать имя шаблона — форма 6.

Создать чертеж. Применить построение. Вы перешли в окно **Чертеж** (рис. 29). Выберите меню **Данные** — **Экспорт модели в DXF**. Курсором выделите продольный профиль, примените построение и сохраните на флеш-накопителе в формате *.dxf.

Экспорт поперечного профиля

Для экспорта чертежа поперечного профиля в окне **Профиль** выберите меню **Виды работ** — **Чертеж поперечников**. Через меню **Сетка чертежей поперечников** — **Листы с поперечниками** во вкладке **Параметры** использовать шаблон сетки профиля — да, выбрать имя шаблона — форма 11. **Создать чертеж. Применить построение**. Вы перешли в окно **Чертеж**. Экспортируйте чертеж в DXF аналогично продольному профилю.

4. Техничко-экономическое сравнение вариантов трассы

4.1. Система показателей для оценки проектных решений

При сравнении вариантов проектных решений в процессе проектирования автомобильных дорог и для оценки рекомендуемого к строительству варианта применяют следующие группы показателей: технические, транспортно-эксплуатационные, воздействия на окружающую среду, экономические.

Технические и транспортно-эксплуатационные показатели характеризуют степень обеспечения бесперебойного и безопасного движения с расчетной скоростью для данной категории автодороги.

Технические показатели

Для оценки проектных решений при проектировании автомобильных дорог в **плане и продольном профиле** применяют следующие технические показатели:

- протяженность трассы;
- коэффициент развития трассы;
- число углов поворота;
- среднее значение угла поворота;
- среднее значение радиусов кривых в плане;
- наименьшие радиусы кривых в плане и вертикальных кривых;
- максимальный продольный уклон;
- протяженность участков с максимальным значением уклонов;
- протяженность участков, проходящих в пределах населенных пунктов.

При проектировании **земляного полотна** рекомендуют следующие показатели:

- ширина земляного полотна;

— рабочие отметки и протяженность участков в сложных инженерно-геологических условиях (на болотах, в скальных грунтах и т. д.);

- профильные и оплачиваемые объемы земляных работ, в том числе по видам применяемых для разработки машин;
- объем оплачиваемых работ на 1 км дороги;
- объемы укрепительных работ.

Для оценки вариантов **дорожной одежды** применяют показатели:

- ширина проезжей части;
- характеристики прочности дорожной одежды;
- конструкции дорожной одежды проезжей части, укрепленных полос и обочин;
- площади проезжей части, укрепленных полос и обочин.

Водопропускные сооружения оценивают показателями:

- количество водопропускных труб и суммарная длина, в том числе для различных отверстий;
- количество и размеры мостов, путепроводов, тоннелей, пешеходных переходов в разных уровнях, подпорных стенок.

При проектировании **пересечений и примыканий**:

- количество пересечений с автомобильными дорогами в одном и разных уровнях;
- количество пересечений с железными дорогами в одном и разных уровнях;
- количество съездов с дороги.

Обстановка дороги оценивается по показателям:

- количество дорожных знаков, сигнальных столбиков;
- длина ограждений различного типа;
- количество автобусных остановок, площадок отдыха;
- протяженность линий связи, освещения;
- протяженность снегозащитного и декоративного озеленения.

При **подготовке территории** и организации строительства применяют следующие показатели:

- площади постоянного и временного отвода, в том числе по видам земельных угодий;
- площадь рекультивируемых земель;
- объемы работ по сносу зданий и сооружений;

- объемы работ по переустройству подземных и воздушных коммуникаций;
- сроки строительства;
- потребность в основных дорожно-строительных материалах, машинах и механизмах.

Транспортно-эксплуатационные показатели

Показатели транспортно-эксплуатационных качеств автомобильной дороги:

- объем перевозок и грузооборот;
- интенсивность и состав транспортного потока;
- пропускная способность;
- коэффициенты загрузки дороги движением;
- скорости движения одиночных автомобилей и транспортного потока;
- зрительная плавность и ясность трассы;
- протяженность участков с ограниченной видимостью;
- допускаемые нагрузки на дорожную одежду и водопропускные сооружения;
- коэффициенты безопасности и коэффициенты относительной аварийности.

Показатели воздействия на окружающую среду

Показатели, учитывающие неблагоприятное воздействие автомобильной дороги на окружающую среду, следующие:

- уровни транспортного шума и загрязнения атмосферного воздуха на участках населенных пунктов в сопоставлении с допустимыми значениями;
- площадь примыкающих к дороге земель с концентрацией соединений свинца в почве, превышающей допустимые значения;
- протяженность участков, где дорога окажет воздействие на ландшафт, животный и растительный мир, исторические и культурные памятники, особо охраняемые природные территории.

Экономические показатели

К экономическим показателям и экономической эффективности строительства автомобильной дороги относят:

- сметную стоимость строительства;
- стоимость 1 км дороги, 1 м³ земляных работ, 1 м² дорожной одежды;
- потери в экономике от дорожно-транспортных происшествий (ДТП);
- чистый дисконтированный доход;
- индекс доходности;
- внутреннюю норму доходности;
- срок окупаемости.

При обосновании проектных решений в настоящее время показатели экономической эффективности капитальных вложений используют в качестве основного критерия, определяющего экономическую целесообразность строительства дороги или ее сооружения. В их составе учитывают в стоимостной форме значительную часть показателей практически всех перечисленных выше групп, оказывающих существенное влияние на сметную стоимость строительства, автотранспортные и эксплуатационные расходы, потери народного хозяйства от ДТП.

Последствия многих видов отрицательных воздействий дороги и движущихся по ней автомобилей на окружающую среду в настоящее время не могут быть оценены количественно в стоимостной форме и, следовательно, отражены в показателях экономической эффективности. Следует учитывать, что в определенных условиях необходимость соблюдения требований защиты окружающей среды может оказать решающее влияние при выборе окончательного проектного решения.

Приведенные выше показатели относят в первую очередь к оценке проектных решений по автомобильной дороге в целом. При сравнении вариантов отдельных сооружений или элементов дороги количество учитываемых показателей может быть сокращено за счет отказа от показателей, не относящихся к решению данной задачи или одинаковых для сравниваемых вариантов.

4.2. Расчет экономических показателей по вариантам автомобильной дороги

При сравнении вариантов автомобильной дороги допускается использование укрупненных показателей стоимости конструктивных элементов дороги. Сметную стоимость автомобильной дороги (прямые затраты) рассчитывают по формуле:

$$C = C_3 + C_d + C_T + C_M,$$

где C — сметная стоимость автомобильной дороги, млн р.; C_3 — стоимость земляного полотна, млн р.; C_d — стоимость дорожной одежды, млн р.; C_T — стоимость водопропускных труб, млн р.; C_M — стоимость мостов и путепроводов, млн р.

Пример 9

Расчет сметной стоимости автомобильной дороги по вариантам сведен в табл. 55.

Таблица 55

Стоимость автомобильной дороги по вариантам

Номер варианта	Сметная стоимость, тыс. р.				
	Земляное полотно	Дорожная одежда	Трубы	Мост	Итого
1	60,177	96,255	1449,62	34 440	36046,05
2	66,113	91,116	1667,46	34 440	36264,69

Земляные работы

Расчет стоимости возведения земляного полотна выполняют по формуле:

$$C_3 = V_i \cdot C_{3p}$$

где V_i — объем оплачиваемых земляных работ по вариантам, м³; C_{3p} — стоимость 1 м³ грунта, р. (табл. 56).

Объем оплачиваемых земляных работ определяют как сумму объемов грунта для отсыпки насыпей и обочин, а также идущего в отвал почвенно-растительного и непригодно-излишнего грунта выемок.

Расчет стоимости возведения земляного полотна по вариантам приведен в таблице 57.

Таблица 56

Укрупненные показатели для расчета стоимости по видам работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость, р.
Земляное полотно и дорожная одежда			
1	Разработка грунта экскаватором с транспортировкой автосамосвалами на 5 км	1 м ³	360
2	Планировка откосов	1 м ²	35
3	Устройство подкюветного дренажа	1 пм	2 760
4	Устройство слоя из песка толщиной 1 см	1 м ²	12
5	Устройство основания из щебня толщиной 1 см	1 м ²	26
6	Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщиной 1 см	1 м ²	92
7	Устройство покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси толщиной 1 см	1 м ²	84
8	Установка бортового камня БР100.30.15	1 пм	760
9	Установка бортового камня БР100.20.8	1 пм	640
10	Устройство покрытия из железобетонных плит	1 м ²	1 460
11	Устройство покрытия из тротуарной плитки	1 м ²	1 320
Строительство труб и мостов			
12	Трубы круглые железобетонные диаметром 1,0 м	1 пм	12 480
13	Трубы круглые железобетонные диаметром 1,5 м	1 пм	15 560
14	Трубы круглые железобетонные диаметром 2,0 м	1 пм	21 280
15	Оголовок круглой железобетонной трубы d — 1,0 м	1 шт.	62 000
16	Оголовок круглой железобетонной трубы d — 1,5 м	1 шт.	72 000
17	Оголовок круглой железобетонной трубы d — 2,0 м	1 шт.	84 000
18	Железобетонный мост на дороге II категории	1 пм	420 000
19	Железобетонный мост на дороге III категории	1 пм	325 000
20	Железобетонный мост на дороге IV категории	1 пм	280 000
Пересечения, примыкания, АЗС, автобусные остановки			
21	Пересечение типа «клеверный лист»	1	246 860 000
22	Одностороннее примыкание с трубой	1	1 378 000
23	АЗС одностороннее на 1 000 заправок	1	2 420 000
24	Автобусная остановка с автопавильоном	1	1 260 000
25	Площадка для стоянки автомобилей на 50 мест	1	1 780 000

Таблица 57

Стоимость возведения земляного полотна по вариантам

Номер варианта	Объем земляных работ, м ³				Стоимость, р.	
	Растительный грунт	Насыпь	Обочина	Оплачиваемых	1 м ³	Итого
1	16 938	144 567	5 654	167 159	360	60177240
2	17 240	161 004	5 403	183 647	360	66112920

Дорожная одежда

Расчет стоимости устройства дорожной одежды выполняют по формуле:

$$C_d = \sum_{i=1}^N S_i \cdot H_i \cdot C_{d_i},$$

где N — количество слоев дорожной одежды; S_i — площадь i -го слоя дорожной одежды по вариантам, m^2 ; H_i — толщина i -го слоя дорожной одежды, м; C_{d_i} — стоимость 1 m^2 i -го слоя дорожной одежды толщиной 1 см, р. (табл. 56).

Расчет стоимости устройства дорожной одежды по вариантам приведен в таблице 58.

Таблица 58

Стоимость устройства дорожной одежды по вариантам

Толщина, см	Площадь, m^2		Стоимость, р.	Стоимость, млн р.	
	1-й вариант	2-й вариант	1 m^2	1-й вариант	2-й вариант
1-й слой из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси					
5	33 770	31 968	92	15,534	14,705
2-й слой из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси					
7	33 770	31 968	84	19,857	18,797
3-й слой из щебня М800 фр. 40–70 мм методом заклинки					
38	37 783	35 760	26	37,330	35,331
4-й песчано-подстилающий слой					
50	39 224	37 137	12	23,534	22,282
Итого				96,255	91,116

Водопропускные трубы

В каждом варианте предусмотрено устройство круглых железобетонных водопропускных труб для пропуска верховых вод через тело земляного полотна. Трубы устраивают в местах пересечения автомобильной дороги с периодически действующим водотоком (суходолом), оврагами, ручьями, с постоянно действующим водотоком при температуре воздуха в январе не

ниже — 13 °С и при отсутствии ледохода, карчехода, наледей, селевых потоков.

Проектирование водопропускной трубы выполняют в программном комплексе CREDO с использованием программ ГРИС С и ГРИС Т.

Отверстие труб определяют из условия пропуска расчетного расхода воды, притекающего к трубе во время снеготаяния, ливней.

Длину трубы с оголовками $L_{тр}$ определяют ориентировочно по формуле:

$$L_{тр} = B_{зп} + 2 m h_n,$$

где $B_{зп}$ — ширина земляного полотна, м; m — заложение откосов насыпи, $m = 1,5$; h_n — проектная высота насыпи у трубы, м. Расчет стоимости строительства водопропускных труб выполняют по формуле:

$$C_t = \sum_{i=1}^N (L_{ti} \cdot C_{t_i} + 2 C_{o_i}),$$

где N — количество труб; C_{t_i} — стоимость 1 пм i -й трубы соответствующего диаметра, тыс. р. (см. табл. 58); L_{ti} — длина i -й трубы по проекту, м; C_{o_i} — стоимость 1-го оголовка i -й трубы соответствующего диаметра, тыс. р. (см. табл. 56).

Расчет стоимости устройства водопропускных труб по вариантам сведен в табл. 59.

Мосты и путепроводы

Расчет стоимости строительства железобетонных мостов и путепроводов выполняют по формуле:

$$C_m = \sum_{i=1}^N L_{mi} \cdot C_{m_i},$$

где L_{mi} — длина i -го моста или путепровода, м; N — количество мостов и путепроводов; C_{m_i} — стоимость 1 пм i -го моста или путепровода, тыс. р. (см. табл. 56).

Таблица 59

Стоимость устройства водопропускных труб по вариантам

Местоположение, ПК +	Параметры трубы		Стоимость, тыс. р.		
	Диаметр, м	Длина, м	1 пм	1 оголовка	Итого
1-й вариант					
13 + 00	1,5	22,0	15,56	72	486,32
19 + 00	1,5	22,0	15,56	72	486,32
24 + 00	1,5	21,4	15,56	72	476,98
Итого		65,4			1449,62
2-й вариант					
13 + 00	1,5	22,0	15,56	72	486,32
24 + 00	1,5	21,4	15,56	72	476,98
28 + 00	1,5	36,0	15,56	72	704,16
Итого		79,4			1667,46

Расчет стоимости строительства мостов и путепроводов по вариантам приведен в таблице 60.

Таблица 60

Стоимость строительства мостов и путепроводов по вариантам

Номер варианта	Местоположение, ПК +	Наименование сооружения	Длина, м	Стоимость, тыс.р.	
				1 пм	Итого
1	27 + 20	Железобетонный путепровод Г-11,5	42	420	17 640
	36 + 48	Железобетонный мост Г-11,5	40	420	16 800
	Итого				34 440
2	31 + 00	Железобетонный мост Г-11,5	40	420	16 800
	32 + 85	Железобетонный путепровод Г-11,5	42	420	17 640
	Итого				34 440

4.3. Сравнение вариантов автомобильной дороги по технико-экономическим показателям

Пример 10

Технические показатели

Коэффициент развития трассы автомобильной дороги характеризует степень отклонения от прямой (воздушной) линии, соединяющей заданные пункты:

$$K_p = L/L_0,$$

$$K_p = 3,974 / 3,763 = 1,06 \text{ (1-й вариант),}$$

$$K_p = 3,843 / 3,763 = 1,02 \text{ (2-й вариант),}$$

где K_p — коэффициент развития трассы; L — длина трассы, $L = 3,974$ км (1-й вариант), $L = 3,843$ км (2-й вариант); L_0 — длина по прямой (воздушной) линии, $L_0 = 3,763$ км.

Среднее значение угла поворота определяют по формуле:

$$\beta_{cp} = \frac{N}{\sum_{i=1} \beta_i / L},$$

$$\beta_{cp} = 1,657 / 3,974 = 0,42 \text{ (1-й вариант),}$$

$$\beta_{cp} = 0,976 / 3,843 = 0,25 \text{ (2-й вариант),}$$

где β_{cp} — среднее значение угла поворота, в радианах; $\sum \beta_i$ — сумма всех углов поворота, в радианах (см. табл. 45); N — количество углов поворота.

Среднее значение радиусов кривых в плане рассчитывают по формуле:

$$R_{cp} = \frac{N}{\sum_{i=1} K_i / \sum \beta_i},$$

$$R_{cp} = (707,00 + 1\,895,48) / 1,657 = 1\,571 \text{ м (1-й вариант),}$$

$$R_{cp} = (686,69 + 1\,554,37) / 0,976 = 2\,296 \text{ м (2-й вариант),}$$

где R_{cp} — среднее значение радиусов кривых в плане, м (см. табл. 45); $\sum K_i$ — сумма длин всех кривых трассы, м; N — количество углов поворота.

Условный средний продольный уклон определяют в направлениях:

$$\text{прямом } I_{\text{пр}} = \sum_{i=1}^N (l \cdot i) / L_{\text{пр}},$$

$$\text{обратном } I_{\text{об}} = \sum_{i=1}^N (l \cdot i) / L_{\text{об}},$$

где $I_{\text{пр}}$, $I_{\text{об}}$ — условный средний продольный уклон в прямом и обратном направлениях соответственно, ‰; $\sum (l \cdot i)$ — сумма произведений длин и уклонов участков подъёмов в прямом и обратном направлениях по продольному профилю; N — количество подъёмов; $L_{\text{пр}}$ и $L_{\text{об}}$ — общее протяжение участков с подъёмами в прямом и обратном направлениях соответственно.

1-й вариант

В прямом направлении $I_{\text{пр}} = (550 \cdot 0,038 + 200 \cdot 0,006 + 300 \cdot 0,003 + 460 \cdot 0,002 + 304 \cdot 0,028) / (550 + 200 + 300 + 460 + 304) = 0,0179 = 17,9\%$.

В обратном направлении $I_{\text{об}} = (430 \cdot 0,019 + 300 \cdot 0,023 + 250 \cdot 0,035 + 350 \cdot 0,005 + 750 \cdot 0,004) / (430 + 300 + 250 + 350 + 750) = 0,0137 = 13,7\%$.

2-й вариант

В прямом направлении $I_{\text{пр}} = (600 \cdot 0,033 + 350 \cdot 0,012 + 300 \cdot 0,001 + 145 \cdot 0,048 + 538 \cdot 0,009) / (600 + 350 + 300 + 145 + 538) = 0,0187 = 18,7\%$.

В обратном направлении $I_{\text{об}} = (880 \cdot 0,004 + 600 \cdot 0,041 + 350 \cdot 0,009) / (880 + 600 + 350) = 0,0171 = 17,1\%$.

Ниже представлены сводные технико-экономические показатели по вариантам автомобильной дороги (табл. 61).

Вывод. В результате технико-экономического сравнения выбран 1-й вариант автомобильной дороги, который оказался дешевле по стоимости, а значит, экономически выгоднее. По техническим и транспортно-эксплуатационным показателям варианты трассы различаются незначительно.

Таблица 61

Сводные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Вариант	
			1-й	2-й
1	2	3	4	5
1. Технические показатели				
1.1	Протяжение трассы	км	3,974	3,843
1.2	Коэффициент развития трассы		1,06	1,02
1.3	Число углов поворота	шт.	2	2
1.4	Среднее значение угла поворота	рад	0,42	0,25
1.5	Среднее значение радиусов кривых в плане	м	1 571	2 296
1.6	Наименьшие радиусы кривых в плане	м	1 400	1 800
1.7	Наименьшие радиусы вертикальных кривых	м	5 000	10 000
1.8	Условный средний продольный уклон: — в прямом направлении	‰	17,9	18,7
1.9	— в обратном направлении	‰	13,7	17,1
1.10	Максимальный продольный уклон	‰	40	41–48
1.11	Протяженность участков с максимальным продольным уклоном	м	126	745
1.12	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс. м ³	167,159	183,647
1.13	Площадь покрытия дорожной одежды	тыс. м ²	33,770	31,968
1.14	Искусственные сооружения: — количество труб	шт.	3	3
1.15	— суммарная длина труб	пм	65,4	79,4
1.16	— количество мостов		2	2
1.17	— суммарная длина мостов	пм	82	82
1.18	Площадь укрепления обочин, откосов и кюветов: — засев трав	тыс. м ²	50,535	53,739
1.19	— геосинтетические материалы	То же	—	—
1.20	— щебень М600, фр. 40–70 мм	»	2,123	2,810
1.21	— монолитный бетон В20 W6 F300	»	—	—
2. Транспортно-эксплуатационные показатели				
2.1	Протяженность участков с ограниченной видимостью: — в прямом направлении	м	500	150
2.2	— в обратном направлении	То же	500	250
3. Экономические показатели				
3.1	Сметная стоимость строительства автодороги	млн р.	36,046	36,264
3.2	Стоимость строительства 1 км автодороги	То же	9,23	9,62
3.3	Стоимость возведения земляного полотна	»	0,60	0,66
3.4	Стоимость устройства дорожной одежды	»	0,96	0,91
3.5	Сметная стоимость строительства труб	»	1,45	1,67
3.6	Стоимость мостов, путепроводов	»	34,44	34,44

5. Проектирование трубы в CREDO

5.1. Алгоритм проектирования трубы

1. На карте местности очертить водосборный бассейн по водораздельным линиям с учетом плана трассы автомобильной дороги и местоположения водопропускной трубы. Определить площадь и характеристики водосбора.

2. Выполнить гидрологический расчет — определить максимальный расход ливневого стока и талых вод.

3. Выполнить гидравлический расчет — определить размер отверстия трубы по максимальному расходу талых и ливневых вод.

4. Определить размер отверстия трубы с учетом аккумуляции по максимальному расходу ливневого стока.

5. За расчетное отверстие трубы принять большее из найденных значений по максимальному расходу талых вод или ливневого стока с учетом аккумуляции.

6. Назначить несколько вариантов труб с разными отверстиями, подпором воды перед трубой, режимом и скоростью протекания воды.

7. Запроектировать укрепление русла, рассчитать площади укрепления и объемы работ.

8. Сравнить варианты труб по стоимости приведенных затрат и выбрать оптимальный с учетом возможностей поставщиков, дальностей транспортирования, влияния на окружающую среду.

9. Определить минимально допустимую высоту насыпи у трубы, длину трубы. Осуществить компоновку трубы из блоков по типовым проектам, рассчитать объемы работ на устройство трубы.

10. Разработать чертеж водопропускной трубы.

5.2. Определение площади и характеристик водосборного бассейна

Водосбором (бассейном) называют территорию, с которой притекает поверхностная вода от снеготаяния, ливней, дождей к рассматриваемому участку дороги, к водопропускному сооружению (рис. 30) с верховой стороны от дороги.




Рис. 30. План водосборного бассейна

Бассейн ограничен *водоразделом* — линией, от которой сток воды происходит в обе стороны. Линия водораздела пересекает горизонтали под прямым углом по цепи возвышенностей и холмов.

Тальвег — долинный путь, или главный лог, линия, соединяющая низшие точки рельефа местности в бассейне (дно долины).

В программе CREDO Дороги во вкладке **Проекты и слои** выберите слой **Рельеф**, где создана цифровая модель рельефа, и включите видимость через локальную панель инструментов **Фильтры видимости**: указатели стоков, значения стоков, грани треугольников.

Создайте узел на одном уровне и пустой проект, присвойте имя **Труба**. Сделайте слой активным.

На трассе дороги создайте точку на местоположении проектируемой трубы через меню **Дорога — Пикетаж и вершины углов — Создать ПК произвольной точки**. Курсором выберите трассу и покажите точку на трассе дороги. Во вкладке **Параметры** уточните пикетаж местоположения проектируемой трубы.

Для уточнения месторасположения водосборного бассейна по отношению к оси трассы — слева или справа — рекомендуется создать линейный тематический объект. Выберите меню **Ситуация — Линейный объект — С созданием элементов**.

Курсором в режиме **Указание точки** нарисуйте прямую линию перпендикулярно оси трассы через точку трубы.

Через меню **Ситуация — Работа с профилями линейного объекта** курсором в режиме **Захват линии** выделите созданную прямую линию. После команды **Применить построение** вы перешли в окно **Профиль**, где визуально определите верховую сторону от оси дороги: слева или справа месторасположение водосборного бассейна. Закройте окно **Профиль**.

В окне **План** по изогнутым линиям рельефа, указаниям бергштрихов, с помощью указателей стоков определите границу водосбора (бассейна). Создайте с верховой стороны от дороги **площадь тематического объекта** — водосборный бассейн. Выберите меню **Ситуация — Площадной объект — С созданием элементов**. Курсором в режиме **Указание точки** укажите границу водосборного бассейна, двигаясь последовательно, и замкните линию. Участок автомобильной дороги возле трубы должен быть частью водораздела.

Во вкладке **Параметры** через **Объект классификатора** выберите условия отображения бассейна и определите площадь. Аналогично создайте и определите площадь леса и болота на водосборном бассейне.

Создайте линейный тематический объект (тальвег), выбирая меню **Ситуация — Линейный объект — Сплайнами по точкам (С созданием элементов)**. Курсором в режиме **Указание точки** укажите места от высшей точки бассейна к трубе на трассе, двигаясь последовательно по низшим точкам рельефа местности (по дну долины) в бассейне. Во вкладке **Параметры** определите длину главного лога.

Через меню **Ситуация — Работа с профилями линейного объекта** курсором в режиме **Захват линии** выделите линию главного лога. Во вкладке **Параметры** укажите: профили линейных объектов — отображать, горизонтальный масштаб 1:5 000, вертикальный масштаб 1:500, отношение масштабов 10, развернутый план — не создавать, горизонталь и растровая подложка — передавать.

После команды **Применить построение** вы перешли в окно **Профиль**. Через меню **Исходные профили — Черный**

профиль — Назначить укажите курсором линию земли и определите максимальную и минимальную отметки главного лога.

Средний уклон главного лога $i_{\text{л}}$ определите по формуле:

$$i_{\text{л}} = (H_{\text{max}} - H_{\text{min}})/L_{\text{л}},$$

где H_{max} , H_{min} — максимальная и минимальная отметка главного лога соответственно, м; $L_{\text{л}}$ — длина главного лога (тальвега), м.

Аналогично создайте линию для определения уклона лотка трубы. С помощью команды **По эквидистанте** можно отложить заданное расстояние. Курсором в режиме **Указание точки** укажите участок главного лога между точками, расположенными на 200 м выше и на 100 м ниже пересечения трубы с дорогой.

Аналогично создайте профиль линейного объекта и в окне **Профиль** определите отметки у трубы на расстоянии выше 200 м и ниже 100 м.

Уклон лотка трубы $i_{\text{тр}}$ вычислите по формуле:

$$i_{\text{тр}} = (H_{200} - H_{100})/300,$$

где H_{200} , H_{100} — отметки у трубы на расстоянии выше 200 м и ниже 100 м соответственно, м.

Данные по водосборному бассейну занесите в таблицу 62.

Таблица 62

Характеристики водосборного бассейна

Характеристика	Единица измерения	Местоположение трубы
		ПК 24 + 00
Площадь водосборного бассейна	км ²	1,7
Площадь леса	То же	0,2
Площадь болота	»	0,2
Длина главного лога (тальвега)	км	2,6
Средний уклон главного лога (тальвега)	‰	15
Уклон лотка трубы	То же	10
Уклон правого склона	»	40
Уклон левого склона	»	25
Вид грунта	—	Суглинок

Аналогично создайте линию и профиль для определения средних уклонов склонов лога справа и слева от трубы. Рассчитайте средний уклон склона i_1 по формуле:

$$i_1 = (H_{\text{в}} - H_{\text{н}})/L_{\text{с}},$$

где $H_{\text{в}}$, $H_{\text{н}}$ — отметка верха и низа склона лога, м; $L_{\text{с}}$ — длина склона, м.

5.3. Гидрологический расчет

Определение максимального расхода воды

Труба напряженно работает на пропуск воды несколько часов в год. На основе изучения режима дождевого и снегового стока с бассейна, чтобы установить размеры трубы, необходимо определить расчетный расход воды, притекающей к сооружению:

— мгновенный *ливневого стока* $Q_{\text{л}}$ (период стояния уровня менее суток);

— среднесуточный *талых вод* $Q_{\text{т}}$ (период стояния уровня более суток).

Вероятность превышения расчетного паводка для трубы принимают равной: $p = 1\%$ для I категории дорог, $p = 2\%$ для II, III категорий дорог, $p = 3\%$ для IV, V категорий дорог.

Расход ливневых вод

Когда максимальный расход наблюдается короткое время, т. е. менее суток, расход ливневых вод определяют по формуле МАДИ/Союздорпроекта:

$$Q_{\text{л}} = 16,7 a_{\text{расч}} F \alpha \varphi = 16,7 K_t a_{\text{час}} F \alpha \varphi,$$

где $Q_{\text{л}}$ — максимальный расход ливневых вод, $\text{м}^3/\text{с}$; $a_{\text{расч}}$ — расчетная интенсивность ливня, $\text{мм}/\text{мин}$; F — площадь водосбора, км^2 ; α — коэффициент потерь стока, зависящий от вида грунта на поверхности водосбора, $\alpha = 0,2$ для песков, $\alpha = 0,3$ для дерна, $\alpha = 0,4$ для супеси, $\alpha = 0,6$ для суглинков, $\alpha = 0,8$ для глин, $\alpha = 1$ для скальных грунтов; φ — коэффициент редукции, учитывающий неполноту водоотдачи при больших площадях:

$$\varphi = 1 / \sqrt[4]{10 F},$$

$$a_{\text{расч}} = K_t a_{\text{час}},$$

где K_t — коэффициент перехода от интенсивности ливня часовой продолжительности к расчетной; $a_{\text{час}}$ — средняя интенсивность ливня часовой продолжительности.

Дожди интенсивностью более $0,5 \text{ мм}/\text{мин}$ принято относить к ливням. Способ определения расчетной интенсивности ливня основан на принципе *предельных интенсивностей*, разработанном МАДИ, и на использовании гидрометрических характеристик,

установленных Союздорпроектом. За расчетную, самую опасную продолжительность ливня t принимают время добегания воды, выпавшей в начале ливня, от наиболее удаленной точки бассейна до дороги или трубы:

$$t = L_{\text{л}} / v,$$

где v — скорость добегания воды, $\text{км}/\text{мин}$; $v = 0,2 i_{\text{л}}^{1/4}$ для задернованных поверхностей.

Союздорпроект разработал карту ливневого районирования России, по которой устанавливают номер ливневого района.

Объем ливневого стока определяют по формуле:

$$W_{\text{л}} = F h_{\text{л}} = 60\,000 a_{\text{час}} \alpha \varphi F / \sqrt[4]{K_p},$$

где $W_{\text{л}}$ — объем ливневого стока, м^3 ; $h_{\text{л}}$ — толщина слоя ливневого стока, определяемая по формуле:

$$h_{\text{л}} = K_t a_{\text{час}} \alpha \varphi t = K_t a_{\text{час}} \alpha \varphi L_{\text{л}} / v.$$

Пример 11

Ниже приведены расчеты в программе CREDO ГРИС С для определения стока дождевых вод по формуле МАДИ/Союздорпроекта (табл. 63–65).

Таблица 63

Исходные данные для расчета расхода дождевых вод

Ливневой район №	6
Водосбор сооружения на ПК+	24 + 00
Площадь водосбора, км^2	1,7
Длина водосбора, км	2,6
Уклон водосбора, ‰	15
Форма бассейна	Двускатный с руслами
Поверхность бассейна/почвы	Суглинки

Таблица 64

Промежуточные расчеты

Вероятность превышения, %	Интенсивность ливня, $\text{мм}/\text{мин}$	Коэффициент			
		K_t	редукции	склонового стока	формы бассейна
2	0,89	1,27	0,49	0,57	0,77

Таблица 65

Результаты расчета расхода ливневых вод

Вероятность превышения, %	Расход стока, $\text{м}^3/\text{с}$	Объем стока, тыс.м^3	Слой стока, мм
1	8,17	25,59	15
2	7,20	22,55	13
3	6,55	20,52	12

Расход талых вод

На водосборах площадью менее 20 тыс. км², когда максимальный расход наблюдается длительное время, т. е. более суток, расход талых вод определяют по формуле СП 33-101:

$$Q_T = k h_T K_p F \delta_1 \delta_2 \delta_3 / (F + 1)^n,$$

где Q_T — максимальный расход талых вод, м³/с; k — параметр дружности половодья, $k = 0,01$ для лесных районов, $k = 0,02$ для лесостепи, $k = 0,03$ для степей, $k = 0,06$ для пустыни, $k = 0,001$ – $0,004$ для рек; h_T — средняя толщина слоя стока талых вод, мм; K_p — коэффициент перехода к расчетной толщине слоя стока с вероятностью p в зависимости от коэффициента вариации C_v ; δ_1 , δ_2 , δ_3 — коэффициенты, учитывающие потери стока при наличии леса или заболоченности на поверхности водосборного бассейна, совместное влияние болот и лесов; n — показатель степени, принимаемый равным 0,17 для Сибири и северных регионов, 0,25 для средней полосы России, 0,35 для южных районов, 0,15 для гор.

Отношение C_s к C_v принимают для средней полосы России — $2C_v$, для Сибири и северных регионов — $3C_v$, для гор — $4C_v$.

$$\delta_1 = 1 - \kappa_1 \lg(1 + F_{л}/F),$$

$$\delta_2 = 1 - \kappa_2 \lg(1 + 0,1 F_6/F),$$

$$\delta_3 = 1 - 0,61 \lg(1 + 0,1 F_6/F + 0,05 F_{л}/F),$$

где $F_{л}$, F_6 — площадь лесов и болот на поверхности водосборного бассейна соответственно; κ_1 , κ_2 — коэффициенты, $\kappa_1 = 0,2$ – $0,3$ для южной зоны, $\kappa_1 = 0,4$ – $0,5$ для средней полосы России; $\kappa_1 = 0,7$ для Сибири; $\kappa_2 = 0,6$ для верховых болот, $\kappa_2 = 0,7$ – $0,9$ для низовых болот.

Ниже приведен расчет в программе CREDO ГРИС С для стока талых вод по формуле СП 33-101-2003 (табл. 66, 67).

Пример 12

Таблица 66

Исходные данные для расчета расхода талых вод

Местоположение бассейна	24 + 00
Природная зона	Лесостепная
Тип водотока	Равнинный
Площадь бассейна, км ²	1,7

Окончание табл. 66

Уклон лога или водотока, ‰	15
Параметр дружности половодья	0,02
Средний слой весеннего стока, мм	100,0
Коэффициент к слою стока с карты	0,63
Коэффициент вариации C_v	0,5
Поправочный коэффициент к коэффициенту вариации C_v	1,25
Отношение C_s к C_v	$C_s = 2 C_v$
Площадь снижения редукиции, км ²	2,0
Показатель степени редукиции	0,25
Площадь леса, км ²	0,2
Расположение леса на бассейне	Равномерное
Тип почвогрунтов под лесом	3
Зональная лесистость	22,0
Залесенность бассейна, ‰	11,76
Коэффициент снижения расхода δ_1	0,72
Площадь болот, км ²	0,2
Тип болот	4
Заболоченность бассейна, ‰	11,76
Коэффициент снижения расхода δ_2	0,9

Таблица 67

Результаты расчета расхода талых вод

Вероятность превышения, ‰	Расход стока, м ³ /с	Слой стока, мм	Объем стока, тыс.м ³
1	2,99	188	320,23
2	2,55	164	278,73
3	2,36	155	263,20

5.4. Гидравлический расчет

Расчет пропускной способности трубы

Участок водотока до сооружения называется верхним бьефом, за сооружением — нижним. Энергия потока воды в верхнем бьефе больше, чем в нижнем. Сопряжение бьефов — это явление перехода из верхнего бьефа в нижний, сопровождающееся, как правило, гидравлическим прыжком. Режимы протекания воды в трубах зависят от напора воды перед трубой и типа оголовка трубы на входе.

Различают следующие режимы протекания воды в трубах:

1. *Безнапорный* при оголовках с нормальным звеном. Труба работает как водослив с широким порогом. Напор воды на входе меньше высоты (диаметра) трубы d_t или превышает менее чем на 30%. На всем протяжении трубы уровень воды не превышает 0,75–0,8 d_t . Поток воды имеет свободную поверхность соприкосновения с воздухом на всем протяжении сооружения. На входе в трубе в сжатом сечении возникает гидравлический прыжок. Безнапорный режим — самый благоприятный, так как не дает размыва грунта русла на выходе. При проектировании трубы следует отдавать предпочтение данному режиму протекания воды в трубе.

Используя уравнение равномерного течения жидкости, можно рассчитать пропускную способность трубы для *безнапорного режима* протекания воды в трубах:

$$Q_c = w_c v_c = w_c \varphi_1 \sqrt{2g(H - h_c)} = 0,85 w_c \sqrt{gH},$$

$$\Delta h = \varphi v^2 / 2g;$$

$$v_c = \varphi_1 \sqrt{2g(H - h_c)},$$

$$H = h_c + 0,69 v_c^2 / g = 1,42 v_c^2 / g \approx 2 h_c,$$

$$h_c = 0,73 v_c^2 / g = (0,5-0,6) H,$$

где Q_c — расход воды, проходящей через трубу в сжатом сечении, м³/с; w_c — площадь живого сечения в трубе, м²; h_c — глубина в сжатом сечении, м; v_c — скорость воды в сжатом сечении, м/с; φ — коэффициент скорости (сопротивления), $\varphi_1 = 0,85$ для оголовка с нормальным звеном, $\varphi_2 = 0,95$ для оголовка с коническим звеном; H — глубина подпора воды перед трубой, м; Δh — перепад высот, м.

2. *Полунапорный* при оголовках с нормальным звеном. Аналог — течение из-под щита. На входе труба затоплена и работает полным сечением. Напор воды перед трубой превышает высоту (диаметр) трубы более чем на 30%. Из-за прорыва воздуха через воронку на входе поток воды имеет свободную поверхность соприкосновения с воздухом на всем протяжении трубы. Явление исчезновения и появления воронки повторяется. Труба работает неустойчиво в напорном или безнапорном режиме. Полунапорный режим протекания воды в трубе применяют как исключение

при условии принятия конструктивных мер по обеспечению устойчивости труб, земляного полотна против фильтрации воды.

Пропускную способность трубы для *полунапорного режима* протекания воды в трубах рассчитывают по формуле:

$$Q_c = w_c v_c = w_c \varphi_1 \sqrt{2g(H - h_c)} = 0,5 w_{\text{вх}} \sqrt{2g(H - 0,6 d_{\text{вх}})},$$

$$h_c = 0,6 d_{\text{вх}}, w_c = 0,6 w_{\text{вх}},$$

где $d_{\text{вх}}$, $w_{\text{вх}}$ — высота (диаметр) и площадь полного сечения на входе в трубу соответственно.

3. *Напорный* при оголовках с коническим звеном обтекаемой формы. Аналог — течение воды в трубопроводе. На входе и на всем протяжении труба работает полным сечением. Напор воды перед трубой превышает высоту (диаметр) трубы более чем на 40%, и поток воды не имеет свободной поверхности соприкосновения с воздухом. У выхода из трубы поток воды может иметь свободную поверхность. Напорный режим может возникать периодически и при оголовках с нормальным звеном. Рекомендуется применять напорные трубы при пересечении глубоких логов с крутыми склонами и высокими насыпями.

Пропускную способность трубы для *напорного режима* протекания воды в трубах рассчитывают по формуле:

$$Q_c = w_t v_t = w_t \varphi_2 \sqrt{2g(H - d_t)} = 0,95 w_t \sqrt{2g(H - d_t)},$$

где d_t , w_t — высота (диаметр) и площадь сечения внутри трубы соответственно.

Коэффициент шероховатости русла и пойм принимают по таблице 68.

Таблица 68

Коэффициент шероховатости русла и пойм

Вид укрепления	Коэффициент шероховатости
Засев травой, одерновка	0,025
Мощение	0,020
Бетонные плиты	0,017
Неукрепленный грунт	0,030–0,050

Ниже приведен расчет в программе CREDO ГРИС Т пропускной способности трубы для талых вод (табл. 69–71).

Пример 13

Таблица 69

Исходные данные к расчету диаметра трубы для талых вод

Расположение сооружения, ПК +	24 + 00 TSP
Труба	Проектируемая
Вид стока	Талый
Расчетный расход Q , м ³ /с	2,55
Объем стока W , тыс.м ³	278,728
Средний уклон левого склона, ‰	40
Средний уклон правого склона, ‰	25
Средневзвешенный уклон лога, ‰	15
Коэффициент шероховатости русла	0,05
Угол пересечения трубы с трассой, град	90
Бытовая глубина, м	0,37
Бытовая скорость, м/с	0,56

Таблица 70

Характеристика трубы для талых вод

Тип оголовка трубы	Раструбный
Количество очков трубы	1
Диаметр очка трубы, м	1,25
Ширина земполотна, м	15
Уклон трубы, ‰	10
Коэффициент шероховатости лотка трубы	0,014

Таблица 71

Результаты расчета диаметра трубы для талых вод

Режим безнапорный	
Подпор воды перед трубой, м	1,47
Глубина воды на выходе, м	0,58
Скорость воды на выходе, м/с	4,6
Минимально допустимая высота земполотна, м	1,97

Расчет размера отверстия трубы с учетом аккумуляции воды

Расчет пропускной способности трубы с учетом аккумуляции ведут только для ливневых вод.

Трубы почти всегда сильно стесняют поток воды и изменяют его бытовой режим. При пологих и равнинных условиях местности перед сооружением из-за подпора воды затапливаются значительные площади. В пруду (временном водоеме) накапливается большая часть паводковых вод, которая должна быть

учтена при гидрологическом расчете. При определении размера отверстия сооружения в этом случае должен быть произведен учет аккумуляции, который приводит к снижению расчетного расхода, а значит, и уменьшению размера необходимого отверстия трубы в связи с накоплением воды перед сооружением.

Расчет без учета аккумуляции пропускной способности трубы ведут:

— если *крутой лог* (в горах), то осуществляется мгновенный пропуск воды через сооружение. Вода создает такой подпор на входе перед сооружением, что объем воды, накопившийся перед сооружением, по сравнению с объемом всего паводка оказывается незначительным и практически не влияет на работу сооружения;

— если паводковые воды — от *таяния снега*, так как сток воды всегда растянут во времени и не создает подпора перед сооружением.

Расход ливневых вод с учетом аккумуляции определяют по формуле:

$$Q_c = Q_{\text{л}} (1 - W_{\text{пр}}/W_{\text{л}}) = Q_{\text{л}} (1 - \kappa H^3 / W_{\text{л}}) = \lambda Q_{\text{л}},$$

где $W_{\text{пр}}/W_{\text{л}}$ — степень изменения паводка, показатель регулирующей способности лога; λ — коэффициент аккумуляции (снижения расчетного расхода воды), учитывающий рельеф местности, отверстие сооружения. По СП 35.13330 уменьшение расхода воды не допускается более чем в 3 раза, т. е. $0,33 \leq \lambda < 1$.

Ниже приведен расчет в программе CREDO ГРИС Т пропускной способности трубы для ливневых вод с учетом аккумуляции (табл. 72–74).

Пример 14

Таблица 72

Исходные данные к расчету диаметра трубы для ливневых вод

Расположение сооружения, ПК +	24 + 00 MADI
Труба	Проектируемая
Вид стока	Ливневой
Расчетный расход Q , м ³ /с	7,2
Объем стока W , тыс.м ³	22,546

Окончание табл. 72

Средний уклон левого склона, ‰	40
Средний уклон правого склона, ‰	25
Средневзвешенный уклон лога, ‰	15
Коэффициент шероховатости русла	0,05
Допустимая глубина пруда, м	1,8
Угол пересечения трубы с трассой, град	90
Бытовая глубина, м	0,54
Бытовая скорость, м/с	0,77

Таблица 73

Характеристика трубы для ливневых вод

Тип оголовка трубы	Раструбный
Количество очков трубы	2
Диаметр очка трубы, м	1,5
Ширина земполотна, м	15
Уклон трубы, ‰	10
Коэффициент шероховатости лотка трубы	0,014

Таблица 74

Результаты расчета диаметра трубы для ливневых вод

Коэффициент аккумуляции	0,85
Расход воды в сооружении, м³/с	3,06
Режим безнапорный	
Подпор воды перед трубой, м	1,49
Глубина воды на выходе, м	0,58
Скорость воды на выходе, м/с	4,85
Минимально допустимая высота земполотна, м	2,3

5.5. Варианты труб для технико-экономического обоснования

На основании расчета пропускной способности труб для ливневых и талых вод предложены варианты круглых труб с разными отверстиями (диаметрами), подпором воды перед трубой, режимом и скоростью протекания воды (табл. 75).

Таблица 75

Варианты круглых труб с гидравлическими характеристиками

№ п/п	Сток воды	Режим протекания воды	Оголовок с входным звеном	Диаметр трубы, м	Расход воды, м³/с	Коэффициент аккумуляции	Подпор воды, м	Скорость воды, м/с
1	Талой	Безнапорный	нормальным	1,5	2,88	—	1,55	3,26
2		Безнапорный		2,0	2,88	—	0,6	2,06
3	Ливневой	Напорный	коническим	2,0	16,71	—	3,6	5,32
4		Полунапорный	нормальным	2 × 2,0	2 × 8,39 = 16,78	—	2,6	4,45
5	Ливневой с аккумуляцией (CREDO)	Безнапорный	нормальным	2 × 1,5	2 × 3,06 = 6,12	—	1,49	4,85
6	Талой (CREDO)	Безнапорный		1,25	2,55	—	1,47	4,6
7	Ливневой с аккумуляцией	Напорный	коническим	1,5	7,9	0,48	2,71	4,52
8		Полунапорный	нормальным	2,0	8,5	0,51	2,62	4,45

Трубы $d = 0,75$ м не применяют на дорогах 1-й, 2-й технических категорий, т. е. длиной менее 15 м. Трубы $d = 1,0$ м не применяют на дорогах 1-й технической категории, т. е. длиной менее 20 м, так как при большой длине и малом диаметре трубы затруднены работы по ремонту и содержанию.

Вывод: расчетное отверстие трубы принимают по наибольшему расходу воды: талых вод или ливневого стока с учетом аккумуляции.

5.6. Укрепление русел труб

В зависимости от глубины потока в отводящем русле возможны 3 схемы истечения, или сопряжения, бурного потока, вытекающего из сооружения, со спокойным (бытовым) потоком в русле:

1) свободного растекания — под действием силы тяжести поток растекается в стороны. Это наиболее часто встречающийся тип сопряжения;

2) сбойного течения (с гидравлическим прыжком и без него) — поток не затоплен и движется вначале без растекания в стороны, по бокам образуются водоворотные зоны, сжимающие его. Уменьшение скорости течения происходит очень медленно на значительном протяжении. Это наиболее неблагоприятные условия для размыва русла;

3) затопления — растекания струи в массе воды с уменьшением скорости течения.

Для предотвращения возникновения опасного сбойного течения отводящее русло в плане устраивают в виде раструба, т. е. применяют на выходе оголовков с откосными стенками, что приводит к свободному растеканию струи воды на выходе из трубы.

Для обеспечения долговечности сооружения и предотвращения размыва за трубой предусматривают укрепление выходного русла. Защита от размыва заключается в правильном выборе типа и размера укрепления, чтобы скорость бурного потока на выходе из трубы была не более допустимой скорости для соответствующего типа укрепления.

Укрепление русла у трубы назначают из условия *безопасного размыва*, т. е. устраивают короткое укрепление, которое заканчивается предохранительным откосом, где и располагается яма размыва, заполненная щебнем, чтобы исключить подмыв концевой части. Гидравлический прыжок обычно размещается в конце укрепления, т. е. над размывом. Благодаря значительной глубине заложения предохранительного откоса размыв оказывается безопасным для укрепления, отодвинутым от откоса насыпи и трубы.

Длину укрепления рассчитывают по формуле:

$$L_{\text{укр}} \leq (3-4) d,$$

где d — ширина потока на выходе, т. е. размер отверстия (диаметр) трубы.

Ширину укрепления принимают:

$$b_{\text{укр}} \approx L_{\text{укр}} + d.$$

Глубину заложения предохранительного откоса (рисбермы) h_n определяют по формуле:

$$h_n = \alpha H + 0,5,$$

где αH — глубина размыва; H — подпор воды перед трубой; α — коэффициент, принимаемый по таблице 76.

Таблица 76

Коэффициент α

$L_{\text{укр}} \text{ tg } \beta / d$	0	1	2	3	4	5	8	10
α	1,55	0,98	0,78	0,65	0,59	0,54	0,45	0,40

Материал для укрепления русла

Скорость потока воды на выходе из трубы достигает 5–6 м/с, а допускаемая скорость для грунтов без размыва составляют 1 м/с. Скорость потока воды на выходе из трубы $v_{\text{вых}}$ увеличивается в 1,5 раза по сравнению со скоростью потока в трубе $v_{\text{тр}}$:

$$v_{\text{вых}} = 1,5 v_{\text{тр}}.$$

Наибольшая скорость течения наблюдается в отводящем русле ниже сооружения вследствие растекания потока и уменьшения глубины. Ширина потока на выходе за трубой больше ширины отверстия трубы. Вытекающий поток находится в бурном состоянии, обладает большой кинетической энергией и размывает русло за сооружением.

Материал для укрепления русла выбирают в зависимости от скорости потока воды на выходе из трубы, так как при превышении неразмывающей скорости $v_{\text{вых}} > v$ происходит движение несвязных частиц или отрыв кусочков связного материала.

Ориентировочно назначают неразмывающую скорость потока воды на выходе из трубы для песка $v \approx 0,2-0,3$ м/с; для связных грунтов и укрепления засевом трав $v \approx 1-1,5$ м/с; для щебня М600 фр. 20–40 мм $v \approx 2-4$ м/с; для сборного, монолитного бетона $v \approx 5-9$ м/с.

5.7. Минимальная высота насыпи над трубой

При безнапорном режиме протекания воды в трубах минимальную высоту насыпи над трубой определяют по формуле:

$$h_{\min} = d_{\text{т}} + \delta_{\text{т}} + h_{\text{п}} + h_{\text{до}},$$

где h_{\min} — руководящая рабочая отметка насыпи над трубой; $d_{\text{т}}$ — высота (диаметр) трубы; $\delta_{\text{т}}$ — толщина стенки трубы; $h_{\text{п}}$ — засыпка песком, грунтом, $h_{\text{п}} = 0,5$ м; $h_{\text{до}}$ — толщина дорожной одежды, $h_{\text{до}} = 0,4\text{--}0,6$ м.

При полунапорном и напорном режимах протекания воды в трубах минимальную высоту насыпи над трубой определяют по формуле:

$$h_{\min} = H + 1,$$

где H — отметка уровня высоких вод (УВВ) или подпор воды перед трубой.

6. Чертеж водопропускной трубы в CREDO

Выполните чертеж водопропускной трубы в программе CREDO в трех плоскостях (рис. 31).

1. Фасад — разрез по оси трубы. Ось X — продольная ось трубы в разрезе и соответствует длине трубы; ось Z перпендикулярна оси X и соответствует высотным отметкам (H).

2. План — вид сверху. Ось X — продольная ось трубы; ось Y — поперечный разрез трубы, перпендикулярна оси X .

3. Вид со стороны оголовка и поперечный разрез трубы. Ось Y — поперечная ось трубы; ось Z перпендикулярна оси Y .

За начало координат осей X и Y берут пересечение оси трубы с осью автомобильной дороги. Координаты в программе CREDO вводят со знаком «—», если проектируемый блок размещают влево от оси трассы и оси трубы.




Рис. 31. Чертеж водопропускной трубы

6.1. Подготовка к работе

Рассчитайте параметры поперечного профиля земляного полотна (рис. 32).

Проектную отметку бровки земляного полотна $H_{бр}$ берут с продольного профиля автомобильной дороги или вычисляют:

$$H_{бр} = H_3 + h_n,$$

где H_3 — фактическая отметка земли по оси трассы, м; h_n — высота насыпи.

Проектную отметку покрытия по оси трассы $H_{п}$ рассчитайте с учетом поперечного уклона покрытия по формуле:

$$H_{п} = H_{бр} + i_{п} \cdot B_{зп}/2,$$

где $i_{п}$ — поперечный уклон покрытия, $i_{п} = 0,02$; $B_{зп}$ — проектная ширина земляного полотна, м.

Параметры поперечного профиля автодороги берут из СП 34.13330. Отметку низа откоса H_o рассчитывают с учетом проектного заложения откоса:

$$B_o = B_{зп}/2 + m \cdot h_n,$$

$$\text{у входного оголовка } H_o = H_3 + B_o \cdot i_{тр},$$

$$\text{у выходного оголовка } H_o = H_3 - B_o \cdot i_{тр},$$

где B_o — ширина земляного полотна по основанию насыпи; m — заложение откосов, $m = 1,5$; $i_{тр}$ — уклон лотка трубы.

6.2. Подключение базы данных

После запуска программы CREDO ТРУБЫ через меню **Сервис — Настройка — Пути** укажите путь к графическому редактору AutoCAD; найти диск *C* /папка **Program Files/AutoCAD/acad.exe**.

Укажите путь к базе данных: найти диск *C* /папка **Program Files/CREDO/Трубы/baza.mdb**. Подключите базу данных, установив флажок (рис. 33).

Выполните чертеж водопропускной трубы в CREDO ТРУБЫ через **Типовой проект**.

База данных содержит типовые проекты труб: 3.501.1–144 — круглые на плоском опирании; 3.501.3–183 — круглые металлические гофрированные трубы; 3.503.1–112 — круглые длинномерные раструбные трубы. Ниже приведены элементы трубы с маркировкой по типовым проектам (табл. 77, 78).

Таблица 77

Типовые проекты труб

Типовой проект круглой трубы	Номер проекта	Чертеж	Марка	Внутренний диаметр, м	Толщина стенки, м	Внешний диаметр, м
На плоском опирании	3.501.1–144	Фаса	ЗКП1	1,0	0,10	1,20
			ЗКП2	1,0	0,12	1,24
			ЗКП3	1,25	0,13	1,50
			ЗКП4	1,25	0,14	1,53
			ЗКП5	1,5	0,14	1,78
		Разрез	ЗКП6	1,5	0,16	1,82
			ЗКП7	1,5	0,22	1,94
			ЗКП8	2,0	0,16	2,32
			ЗКП9	2,0	0,20	2,40
			ЗКП10	2,0	0,24	2,48
Раструбные	3.503.1–112	Фасад	ЗД15	2,0	0,2	2,20
		Разрез				




Рис. 32. Поперечный профиль земляного полотна




Рис. 33

Таблица 78

Маркировка элементов трубы

Элемент	Диаметр, м	Толщина стенки, мм	Марка	Длина, м	Типовой проект
Звено средней части	0,50	8	ЗК1.100	1,0	Звенья железобетонные круглые (Отраслевой стандарт)
	0,75	8	ЗК2.100	1,0	
	0,75	8	ЗК2.300	3,0	
	1,00	10	ЗК3.200	2,0	
	1,00	10	ЗК3.300	3,0	
	1,25	12	ЗК5.200	2,0	
	1,25	12	ЗК5.300	3,0	
	1,50	14	ЗК8.200	2,0	
	1,50	14	ЗК8.300	3,0	
	2,00	20	ЗК11.200	2,0	
Коническое звено на входе	2,00	20	ЗК11.300	3,0	
	1,00		ЗК14.132	1,32	
	1,25		ЗК15.132	1,32	
	1,50		ЗК16.132	1,32	
Откосная стенка	2,00		ЗК17.132	1,32	
	1,00		СТ4 л (п)	1,85	
	1,25		СТ5 л (п)	2,20	
	1,50		СТ6 л (п)	2,70	
Портальная стенка	2,00		СТ7 л (п)	3,22	Трубы круглые железобетонные сборные (Выпуск 1)
	0,50		СТ8	1,50	
	0,75		СТ9	2,26	
	1,00		СТ10	1,22	
	1,25		СТ11	1,42	
	1,50		СТ12	1,76	
Лекальный блок	2,00		СТ13	2,10	
			БФ15.3	1,95	
			БФ15.4	2,10	
			БФ15.5	1,50	Трубы круглые из длинномерных звеньев

Примечание: л (п) — левая и правая откосные стенки по ходу пикетажа соответственно.

6.3. Исходные данные

Выбрать в меню **Объект — Новый — Типовой проект**. Если объект был создан ранее, выбираем команду **Объект — Открыть** сохраненный файл (*.tub).

Через меню **Типовой проект** заполнить карточку объекта (рис. 34).

Рис. 34. Карточка объекта

Строительный подъем назначают в зависимости от основания и грунтов:

$f = 1/80$ — лекальные блоки, песок;

$f = 1/50$ — лекальные блоки, суглинок;

$f = 1/40$ — щебеночно-песчаная смесь.


Ввести данные по разрезу поперечного профиля (рис. 35). Вводим данные по черному профилю земли и проектные отметки насыпи последовательно слева направо. Расстояние слева от оси трассы заносим со знаком «—». В описании точки для черного поперечника указать только «ось трассы»; для проектного поперечника указывают «низ откоса», «бровка», «ось». По черному профилю земли расстояние от оси дороги принять с запасом у входного оголовка 5 м от низа откоса и 10 м — у выходного оголовка.

Данные типового проекта (рис. 36) корректируем согласно заданию: толщину стенки звена трубы, тип оголовка, тип фундамента. Фундамент под трубу на щебеночной подготовке толщиной $h = 0,1$ м может быть трех типов:


тип 1-й — лекальный блок (сборный железобетон) толщиной $h = 0,2–0,3$ м;

тип 2-й — сборная железобетонная плита толщиной $h = 0,2$ м;

тип 3-й — монолитный бетон толщиной $h = 0,3$ м.



а) Расстояние от оси проектного поперечника, м. INS - вставить DEL - удалить



б) Расстояние от оси проектного поперечника, м. INS - вставить DEL - удалить

Рис. 35. Данные для поперечного профиля автодороги:
а — черная земля; б — проектные данные

Бесфундаментное основание под трубу состоит из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной $h = 0,2\text{--}0,3$ м.




Рис. 36. Данные типового проекта

6.4. Конструирование трубы

Определяем проектное положение трубы. Вводим уклон лотка трубы (рис. 37). Если входное отверстие расположено слева, то уклон трубы вводим со знаком «—».




Рис. 37

Контролируем предложенную схему средней части трубы, которую можно редактировать с учетом данных из типового проекта (см. табл. 78, 79), например 11*2.

После принятия схемы трубы программа CREDO автоматически собирает звенья средней части трубы и выдает чертеж (рис. 38).




Рис. 38. Фасад при типовом проектировании

Выделить курсором вставленный блок на фасаде или на плане, при этом цвет изменится на красный. Переместить блоки можно с помощью стрелок клавиатуры на 10 мм. Блок можно удалять, копировать, вставлять. Снять выделение с блока можно, еще раз указав на него курсором.

Необходимо периодически сохранять вводимую информацию, так как в программе не предусмотрено автоматическое сохранение.



Рис. 39. Навигационные команды: по фасаду, в плане, в поперечнике и разрезе

С помощью навигационных команд **Навигация — Вид** можно менять видовые экраны: фасад — **Продольный разрез по оси трубы**, **План** — вид сверху, **Фасад входного оголовка**, **Поперечный разрез трубы** (рис. 39).

Полученную конструкцию трубы редактируем, изменяя и дополняя чертеж согласно заданию коническим звеном на входе, портальной оголовкой и откосными стенками.

Через меню **База блоков — Список/Поиск блоков** выполнить поиск блока необходимой марки: конического звена, портальной и откосных стенок (см. табл. 78) в базе данных блоков конструкции (рис. 40).

Поиск блока можно осуществлять из списка, по слову или по марке (**База блоков — Поиск по марке**). Через команду **Геометрия — Показать** определяем точку вставки блока в чертеж трубы (рис. 41).

Выписать габаритные размеры портальной и откосной стенок, которые пригодятся для дальнейших расчетов.




Рис. 40

Нажать кнопку **Выбрать**. Выбираем **Новое очко 1**. Место вставки определяют через команду **Указать**, включив привязку **F3**. Особые свойства вставляемого блока: порталную стенку привязать к проектной линии. Откосные стенки не привязывать.

Для **правого** оголовка, чтобы вставить блоки порталных и откосных стенок, необходимо поставить флажок **Отразить зеркально** (рис. 42).

При сборке откосных стенок их необходимо повернуть клавишами клавиатуры «PageUp» или «PageDown» на 1° (рис. 43). На фасаде необходимо скрыть дальнюю откосную стенку, а на разрезе — звено на выходе. Для этого на фасаде (или разрезе) через меню **Очко — Видимость — Глубина видимости на виде** указать точку на оси X в плане, далее которой блоки будут невидимыми.




Рис. 41. Точки вставки: а — коническое звено на входе; б — порталная стенка; в — правая откосная стенка; з — левая откосная стенка




Рис. 42. Вставка на чертеже правого оголовка




Рис. 43. Фасад, план и разрез с порталными и откосными стенками

6.5. Земляные и укрепительные работы

Через меню **Утилиты — Земляные работы** вводят исходные данные для подсчета объемов земляных работ — котлована: общие по оси трубы, под левым и правым оголовком (рис. 44).




Рис. 44. Размеры котлована: а — общие по оси трубы;




Рис. 44. Размеры котлована: б — слева (справа) под оголовки

Размер котлована зависит от диаметра трубы, вида и влажности грунта, глубины заложения. Ширину котлована понизу назначают в зависимости от диаметра трубы D , толщины стенки трубы $h_{ст}$ и вида соединения стыков по таблице 79, но не менее 0,7 м.

Таблица 79

Диаметр трубы D , м	Ширина котлована понизу, м, для соединений	
	стыковых	
	раструбных	
0,5–1,5	$D + 2h_{ст} + 0,8$	$D + 2h_{ст} + 1,0$
1,5–2,0	$D + 2h_{ст} + 1,4$	$D + 2h_{ст} + 1,4$

Точку привязки PRL — начало и конец трубы (откосной стенки) — необходимо указать. Крутизну откосов траншеи назначают в зависимости от вида грунта и глубины траншеи по таблице 80.

Таблица 80

Вид грунта	Крутизна откосов при глубине траншеи, м		
	Менее 1,5	1,5–3	Переувлажненный грунт
Песок	1: 0,5	1: 1	1: 1,25
Супесь	1: 0,25	1: 0,67	1: 1
Суглинок	1: 0	1: 0,5	1: 1
Глина	1: 0	1: 0,25	1: 1

Через меню **Утилиты — Укрепление** вводят исходные данные для подсчета объемов укрепительных работ русла: основные;

русла на входе; русла на выходе (рис. 45). Предложено два типа укрепления русла: каменная наброска, монолитный бетон.

Укрепление откоса можно не проектировать на данном этапе. Ниже приведена схема котлована под трубу и укрепления русел, выполненная в программе CREDO (рис. 46).

Через меню **Утилиты — Статистика** получаем ведомость объемов работ на устройство трубы: звенья средней части, оголовки, земляные и укрепительные работы (табл. 81).




Рис. 45. Укрепление русла: а) основные данные; б) на входе; в) на выходе




Рис. 46. Схема котлована под трубу и укрепление русел

Таблица 81

Ведомость объемов работ на строительство трубы на ПК 24+00 отверстием 1,5 м при высоте насыпи 4,65 м

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Средняя часть трубы			
1	Монтаж блоков «Звено средней части ЗК6.200»	шт.	11
2	Сборный железобетон, габарит 2,0×1,82 м, вес 4,8 т	м³	20,9
3	Арматура А-I	кг	357,5
4	Арматура А-III	кг	1474
Оголовки			
5	Монтаж блоков «Стенка порталная СТ12»	шт.	2
6	Сборный железобетон, габарит 0,73×1,76×3,25 м, вес 4 т	м³	3,14
7	Арматура А-I	кг	98,2
8	Арматура А-II	кг	39,6
9	Монтаж блоков «Стенка откосная СТ6п»	шт.	2
10	Сборный железобетон, габарит 2,7×0,3×2,79 м, вес 4,2 т	м³	3,34
11	Арматура А-I	кг	137,4
12	Монтаж блоков «Стенка откосная СТ6л»	шт.	2
13	Сборный железобетон, габарит 2,70×0,3×2,79, вес 4,2 т	м³	3,34
14	Арматура А-I	кг	137,4
Укрепительные работы			
15	Укрепление русла на входе щебнем М400 фр. 40–70 мм, h = 0,2 м	м²	12,4
16	Укрепление русла на выходе щебнем М400 фр. 40–70 мм, h = 0,2 м	м²	12,6
Земляные работы			
17	Разработка грунта экскаватором	м³	64,58

6.6. Чертеж в AutoCAD

Через меню **Сервис — Настройка — Печать** выбрать масштаб 1:100 и виды чертежа: фасад, план, вид слева, разрез, поперечник (рис. 47).




Рис. 47. Настройка для AutoCAD

Через меню **Объект — Чертеж** сохранить файл (*.ach) (рис. 48). Затем автоматически переходим в программу AutoCAD с экспортом конструкции трубы.

Идет запрос на выбор таблиц с установкой флажка (рис. 49) и выбора формата чертежа (рис. 50). Формат чертежа для прописовки рамки можно выбрать А1 (594 × 841 мм).




Рис. 48. Сохранение в файл (*.ach)




Рис. 49. Вспомогательные таблицы




Рис. 50. Выбор формата чертежа

Для вычерчивания штампа необходимо заполнить бланк данных (рис. 51).

При заполнении данных для спецификации и ведомости объемов нажать кнопку ОК. В ведомости объемов можно добавить количество строк в таблице и занести данные из таблицы 81.




Рис. 51. Бланк данных для штампа

Затем автоматически будут вычерчиваться таблицы **Спецификация** и **Основные объемы работ**, для которых необходимо курсором указать точку расположения на чертеже (рис. 52, 53). Далее необходимо оформить чертеж трубы согласно СПДС (см. рис. 31).




Рис. 52. Спецификация




Рис. 53. Основные объемы работ

7. Проект производства работ

7.1. Стройгенплан автомобильной дороги

Строительный генеральный план, разработанный в ПОС (проекте организации строительства), детализируется и уточняется в ППР (проекте производства работ).

На плане автомобильной дороги (рис. 54) выделяют пусковые комплексы, указывают направление строительного потока, размещение строительной площадки, стоянки техники и машин, промежуточного склада щебня, сосредоточенных карьеров грунта и песка, обозначают постоянные и временные дороги, объекты энерго-, водо-, газоснабжения, водопропускные сооружения, инженерные сети и коммуникации.

Масштаб плана 1:10 000 (1:5 000) и карты 1:100 000 (1:200 000) назначают согласно ГОСТ 21.511. План дороги дополняют летней и зимней розой ветров.

На схеме района строительства (рис. 55) показывают существующую и временную транспортные сети железных и автомобильных дорог, обеспечивающие строительство основными дорожно-строительными материалами, конструкциями, изделиями, размещение производственной базы строительства, асфальтобетонного завода, промежуточного склада щебня, сосредоточенных карьеров грунта и песка.




Рис. 54. Стройгенплан М 1: 10 000




Рис. 55. Схема района строительства дороги М 1: 200 000

Технико-экономические показатели ППР

№ пп	Наименование показателей	Характеристика
1.	Категория автодороги	
2.	Протяженность, км	
3.	Объемы земляных работ:	
	— линейные, тыс.м ³	
	— сосредоточенные, тыс.м ³	
4.	Конструкция дорожной одежды:	
	— м/з плотный асфальтобетон тип Б м I — 4 см, тыс.м ²	
	— м/з пористый асфальтобетон марки I — 5 см, тыс.м ²	
	— цементогрунт — 16 см, тыс.м ²	
	— песчано-гравийная смесь — 25 см, тыс.м ²	
5.	Искусственные сооружения:	
	— железобетонный мост, шт./пог.м	
	— железобетонная труба d = 1 м, шт./пог.м	
6.	Сигнальные столбики, шт.	
7.	Дорожные знаки, шт.	
8.	Барьерное ограждение, пог. м	
9.	Разметка проезжей части, пог. м	
10.	Продолжительность строительства, мес./год	
11.	Сметная стоимость с НДС, млн р.	
12.	Удельная трудоемкость, чел.-дн./м ²	
13.	Сменная выработка, тыс.р./чел	
14.	Уровень механизации, %	
15.	Механоемкость работ, тыс. р./чел.	
16.	Энергоемкость работ, кВт/чел.	
17.	Средний коэффициент использования машин	
18.	Численность работающих, чел.	

Для оценки вариантов ППР, составов машинно-дорожных отрядов (МДО) используют технико-экономические показатели: сметная стоимость работ, удельная трудоемкость работ, сменная выработка, уровень механизации, механоемкость и энергоемкость работ, коэффициент использования машин. Рассчитывают экономический эффект от сокращения сроков

продолжительности строительства и ускорения ввода объекта в эксплуатацию.

Ниже приведены формулы (1–7) для расчета технико-экономических показателей.

Сметная стоимость работ, тыс. р.:

$$C = C_m + C_э + C_p + НДС, \quad (1)$$

где C_m — стоимость дорожно-строительных материалов, тыс. р.; $C_э$ — стоимость эксплуатации строительных машин, тыс. р. (табл. П6); C_p — оплата труда дорожных рабочих, тыс. р. (табл. П7); НДС — налог на добавленную стоимость, тыс. р., 18% от прямых затрат:

$$НДС = 0,18 \cdot C_0,$$

где C_0 — прямые затраты на строительные-монтажные работы, тыс. р.

$$C_0 = C_m + C_э + C_p.$$

Удельная трудоемкость, чел.-дн/м³, чел.-дн/м², чел.-дн/км, чел.-дн/тыс. р.:

$$Ч = \sum_{i=1}^N \frac{ч_i}{V}, \quad (2)$$

где $ч_i$ — затраты труда по калькуляции на i -й вид работ, чел.-дн; N — количество видов работ; V — общий объем или стоимость выполненных работ, м³, м², км, тыс. р.

Выработка (сменная, месячная, годовая), тыс. р./чел., м³/чел.-дн:

$$C_c = C_0 / (n_p \cdot T), B = V / \sum_{i=1}^N ч_i, \quad (3)$$

где n_p — количество рабочих, занятых в строительстве, чел.; T — количество рабочих смен (сменная выработка), месяцев (месячная выработка) в году.

Уровень механизации, %:

$$К_m = (V_m / V) 100\%, \quad (4)$$

где V_m — объем или стоимость механизированных работ, м³, м², чел.-дн, тыс. р.

Механоемкость работ, тыс. р./чел., %:

$$M = \sum_{i=1}^n C_{m_i} \cdot m_i / n_p, \quad M = \sum_{i=1}^n C_{m_i} \cdot m_i / C_0, \quad (5)$$

где C_{m_i} — балансовая стоимость машин (приложение табл. 38), тыс. р.; m_i — количество машин i -го типа; n — число типов машин в составе МДО.

Энергоемкость работ, кВт/чел., кВт/м³, кВт/м², кВт/тыс. р.:

$$\mathcal{E} = \sum_{i=1}^n N_i \cdot m_i / n_p, \quad \mathcal{E} = \sum_{i=1}^n N_i \cdot m_i / V, \quad \mathcal{E} = \sum_{i=1}^n N_i \cdot m_i / C_0, \quad (6)$$

где N_i — мощность двигателей машин, кВт.

Средний коэффициент использования машин:

$$K_{и} = \sum_{i=1}^n K_i / \sum_{i=1}^n m_i, \quad (7)$$

где K_i — коэффициент использования i -й машины.

Экономический эффект от сокращения сроков продолжительности строительства рассчитывают по формулам:

а) за счет экономии условно-постоянной части накладных расходов:

$$\mathcal{E} = 0,4 \cdot НР \cdot (1 - T_1 / T_2),$$

где $НР$ — накладные расходы, тыс. р.; T_1, T_2 — сроки производства работ по вариантам, год;

б) за счет освобождения основных фондов и оборотных средств:

$$\mathcal{E} = E_n \cdot \Phi \cdot (T_1 - T_2),$$

где E_n — нормативный коэффициент экономической эффективности в строительстве, $E_n = 0,12$; Φ — стоимость используемых в организации основных фондов и оборотных средств, тыс. р.;

в) за счет досрочного ввода в эксплуатацию объекта строительства:

$$\mathcal{E} = E_n \cdot K \cdot (T_1 - T_2),$$

где K — капитальные вложения в строительство дороги (сметная стоимость), тыс. р.

7.2. Определение продолжительности строительного сезона

Из-за изменчивости природных условий продолжительность строительного сезона существенно колеблется в разные годы. Применять средние значения продолжительности строительного сезона можно как ориентировочные.

Первым этапом определения продолжительности строительного сезона является изучение климатических факторов района строительства. Из СП 131.13330 делают выписку климатических характеристик района строительства дороги: температуры наружного воздуха, глубины промерзания грунтов, даты образования, разрушения и высоты снежного покрова.

По полученным данным строят дорожно-климатический график (рис. 2). На дорожно-климатическом графике отражают изменение среднемесячной температуры наружного воздуха и глубины промерзания грунта по месяцам, даты образования, разрушения и среднюю высоту снежного покрова, периоды весенней и осенней распутицы, сроки производства работ по метеорологическим условиям для 0–4 групп дорожных работ.

Осенняя распутица начинается в период обложных дождей при температуре воздуха ниже $+3^{\circ}\text{C}$, прекращается с установлением отрицательных температур воздуха, когда верхний слой грунта промерзнет на глубину 20 см.

Весной распутица наступает вслед за сходом снежного покрова при переходе температуры через 0°C , когда оттаивает верхний слой грунта 5 см. Прекращение распутицы совпадает с моментом просыхания грунта на 20 см и оттаивания его на 40 см.

Из продолжительности строительного сезона для земляных работ необходимо исключить продолжительность осенней и весенней распутицы, так как производство работ в этот период затруднено.

Пример 15

Осенью начало распутицы при температуре воздуха ниже $+3^{\circ}\text{C}$, т. е. 20.X. Весной начало распутицы при переходе температуры через 0°C , т. е. 03.IV.

Конец осенней и весенней распутицы можно определить по формулам:

$$T_o = T_1 + h_1 / a = 30.X + 20 / 2 = 30.X + 10 = 10.XI,$$

$$T_v = T_2 + h_2 / b = 03.IV + 40 / 2 = 03.IV + 20 = 23.IV,$$

где T_o , T_v — конец осенней и весенней распутицы; T_1 , T_2 — дата перехода температуры воздуха через 0°C , $T_1 = 30.X$, $T_2 = 03.IV$; h_1 , h_2 — глубина промерзания и оттаивания грунта, $h_1 = 20$ см, $h_2 = 40$ см; a — скорость промерзания грунта, $a = 1\text{--}3$ см/сут, большее значение для северных районов и глинистых грунтов; b — скорость оттаивания грунта, $b = 1\text{--}3$ см/сут, большее значение для южных районов.

Сроки весенней распутицы: 03.IV — 23.IV; осенней: 20.X — 10.XI. Продолжительность строительного сезона в зависимости от группы работ определяют по допускаемой температуре воздуха (табл. 82).

Таблица 82

Классификация дорожных работ

Группа работ	Наименование работ	Допускаемая температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$
0	Подготовительные, сосредоточенные земляные работы, строительство труб и мостов	Ниже 0
1	Линейные земляные работы, устройство слоев дорожной одежды из песка, щебня, гравия, сборного железобетона	Выше 0
2	Устройство слоев дорожной одежды из черного щебня, асфальтобетона, монолитного цементобетона и смесей, приготовленных в установке	Выше $+5$ (весной) $+10$ (осенью)
3	Устройство слоев дорожной одежды из грунтов и щебня, укрепленных вяжущими смешением на дороге	Выше $+10$
4	Устройство поверхностной обработки	Выше $+15$

С помощью дорожно-климатического графика устанавливают сроки производства работ по метеорологическим условиям:

- 0 группа работ с 10 ноября по 03 апреля;
- 1-я группа работ с 23 апреля по 20 октября;
- 2-я группа работ с 23 апреля по 15 сентября;
- 3-я группа работ с 10 мая по 15 сентября;
- 4-я группа работ с 05 июня по 20 августа.

Сроки производства работ корректируют с учетом директивных требований для всех специализированных потоков. Нормы продолжительности строительства содержатся в СНиП 1.04.03 (табл. 83). В случаях переустройства инженерных коммуникаций к норме продолжительности строительства дороги необходимо прибавить время, затрачиваемое на производство работ по переустройству инженерных коммуникаций.

Таблица 83

Нормы продолжительности строительства по СНиП 1.04.03

Категория дороги	Протяженность, км	Продолжительность, мес.	Категория дороги	Протяженность, км	Продолжительность, мес.
II	5	12 (1)	III облегченный тип покрытия	5	9 (1)
	10	18 (1)		10	11 (1)
	20	24 (1)		20	12 (1)
	48	36 (3)		5	8 (1)
	90	48 (3)		10	10 (1)
III капитальный тип покрытия	5	12 (1)	V	25	12 (1)
	10	15 (1)		5	7 (1)
	20	21 (1)		10	9 (1)
	70	36 (3)		25	12 (1)

Примечание. В скобках указана продолжительность подготовительного периода.

Продолжительность подготовительного периода для строительства автомобильных дорог составляет 5–12% от общей продолжительности строительства объекта.

Сроки производства работ корректируют с учетом технологических требований:

- земляное полотно следует возводить с опережением на 25 — 50% работ до устройства дорожной одежды;

— между специализированными отрядами по устройству дорожной одежды необходимо предусматривать время на развешивание потока 3 дня;

— организационный перерыв устраивать 3 дня или технологический — 7 дней.

Технологический перерыв необходим после устройства слоя из грунта или щебня, обработанного неорганическими вяжущими.

В курсовом проекте сосредоточенные (зимние) работы начинать с 1 января, окончание линейных (летних) работ осуществлять на месяц раньше 2 группы работ. Расчет продолжительности специализированных потоков приведен в таблице 84.

Таблица 84

Определение продолжительности работ

Поток по устройству слоя	Группа работ	Сроки производства работ по условиям					Количество нерабочих дней из-за			Рабочих дней	
		Метео		Технологии			выходных	ливней	ремонта		
		нач	кон.	нач	кон.	дни					
		Тн	Тк	Тн ₁	Тк ₁	То					Тв
Земляные работы											
Сосредоточенные (зимние)	0	10 XI	03 IV	01 I	03 IV	93	30	5	5	53	
Линейные (летние)	1	23 IV	20 X	23 IV	15 VIII	115	20	8	6	81	
Дорожная одежда											
Песчано-гравийная смесь	1	23 IV	20 X	23 V	31 VIII	101	15	7	5	74	
Цементогрунт	3	10 V	15 IX	29 V	05 IX	100	15	7	5	73	
Асфальтобетон	2	23 IV	15 IX	09 VI	15 IX	100	15	7	5	73	

Количество рабочих смен Тр определяют в каждом специализированном потоке по формуле:

$$Тр = Т_0 - Т_в - Т_к - Т_м = 115 - 20 - 8 - 6 = 81 \text{ смен,}$$

где Т₀ — количество календарных дней; Т_в — количество выходных и праздничных дней; Т_к — простои по климатическим условиям из-за метелей и ливней; Т_м — число дней ремонта и профилактики дорожных машин.

Данные по выходным и праздничным дням выписывают из календаря на год строительства. В зимний период одна суббота в месяце должна быть рабочей, в летний сезон все субботние дни принимают рабочими.

Значения Тк и Тм определяют по формулам:
 $T_k = (T_o - T_v) \cdot П/100$; $T_m = T_o \cdot М/365$,
где П — количество дождливых дней в зависимости от дорожно-климатической зоны (ДКЗ), % (табл. 85); М — число дней ремонта дорожных машин (табл. 86).
Количество смен принимают равным Ксм = 1 в период при температуре воздуха ниже + 5 °С, Ксм = 2 — при более высокой температуре.

Таблица 85

Простои по климатическим условиям					
ДКЗ	Кол-во дождливых дней, %		ДКЗ	Кол-во дождливых дней, %	
	Глина	Пески		Глина	Пески
1	11	5	4	4	2
2	8	4	5	3	1
3	5	3	Горы	7	4

Таблица 86

Регионы	Число дней ремонта дорожных машин в год в ДКЗ				
	1	2	3	4	5
Европейская часть	10	18	17	21	21
Сибирь	13	12	14	14	12
Дальний восток	7	14	17	-	-

7.3. Материально-технические ресурсы

Пример 16

Рассмотрим пример определения необходимого количества материалов для строительства дорожной одежды II технической категории, состоящей из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона тип Б марки I — 4 см, горячего мелкозернистого пористого асфальтобетона марки I — 5 см, цементогрунта — 16 см, песчано-гравийной смеси — 25 см.

По принятой конструкции дорожной одежды (рис. 56) определяют необходимое количество дорожно-строительных материалов, используя ГЭСН-2001. Сб. 27. Автомобильные дороги. Результаты расчета заносят в таблицу 87.




Рис. 56. Поперечный профиль дорожной одежды

Генплан строительства автомобильной дороги дополняют транспортной схемой снабжения материалами (рис. 57), необходимыми для строительства дорожной одежды и приготовления асфальтобетонной смеси.




Рис. 57. Транспортная схема снабжения материалами

Таблица 87

Потребное количество материалов					
Материал или полуфабрикат	ГЭСН-2001 Сб. 27	Ед. изм	Количество на		
			1 000 м ²	захватку	дорогу
1	2	3	4	5	6
Покрытие					
Мелкозернистый плотный асфальтобетон тип Б марки I	27-06-020-1	т	96,6	521,64	6 955
Мелкозернистый пористый асфальтобетон марки I	27-06-020-8	т	93,7 + 11,7 · 2 = 117,1	632,34	8 431
Подгрунтовка — битумная эмульсия ЭБА-1	Расчет	т	0,6 + 0,2	4,32	58
Верхний слой основания					
Грунт	Расчет	м ³ т	1000 · 0,16 = 160 160 · 1,7 = 272	216,38 367,85	12 365 21 020
Цемент, 10%	Расчет	т	272 · 0,1 = 272	37	2 102
Вода, 4%	Расчет	т	272 · 0,04 = 10,9	15	842

Окончание табл. 87

1	2	3	4	5	6
Уход — битумная эмульсия ЭБА-1	Расчет	т	0,5	4,32	58
Нижний слой основания					
Песчано-гравийная смесь	Расчет	м ³ т	1000 · 0,25 = 250 250 · 1,7 = 425	414,8 705,2	19 520 33 184
Вода, 4%	Расчет	т	425 · 0,04 = 17	28	1 327

Для выбранных материалов выписывают требования по granulометрическим составам и величинам физико-механических характеристик из ГОСТа и нормативных документов.

7.4. Определение темпа потока и длины захватки

Наиболее прогрессивным методом организации работ по строительству дороги является поточный метод. Данный метод предусматривает создание специализированных МДО для сооружения мостов, труб, выполнения сосредоточенных и линейных земляных работ, строительства слоев дорожной одежды.

Скорость потока — производительность МДО в смену — определяют из производительности в отряде ведущей машины или сроков производства работ. Ведущей машиной назначают ту, которая выполняет основной объем и полностью загружена в течение смены. Для земляных работ выбирают ведущую машину, которая осуществляет разработку и транспортировку грунта и назначают по таблице 40.

Земляное полотно

Пример 17

Протяженность дороги 2-й технической категории 8 км, толщина дорожной одежды — 50 см, толщина почвенно-растительного слоя — 20 см.

1-й вариант расчета

Сменную производительность МДО по возведению земляного полотна или темп потока Π (табл. 88) определяют из условия сроков производства работ по формуле:

$$\Pi = V / T_p = 130\,550 / 81 \approx 1\,600 \text{ м}^3/\text{смену},$$

где V — объем насыпи для специализированного потока, $V = 130\,550 \text{ м}^3$ (табл. 88); T_p — количество рабочих смен для летних линейных земляных работ, $T_p = 81$ смена (табл. 84).

Длину захватки L (табл. 88) рассчитывают по участкам для насыпи высотой до 1,5 м, до 3 м и выше из-за неравномерности распределения объемов земляных работ по трассе:

$$L = \Pi / (B \cdot H \cdot K_o) = 1\,600 / (24,2 \cdot 1,3 \cdot 1,02) \approx 50 \text{ м/смену},$$

где B — средняя ширина насыпи без дорожной одежды, $B = 24,2 \text{ м}$ (табл. 88); H — средняя высота насыпи без дорожной одежды, с учетом толщины почвенно-растительного слоя грунта

$$H = H_n - h_{\text{до}} + H_{\text{прс}} = 1,6 - 0,5 + 0,2 = 1,3 \text{ м},$$

где H_n — средняя высота насыпи, $H_n = 1,6 \text{ м}$; $h_{\text{до}}$ — толщина дорожной одежды по заданию, $h_{\text{до}} = 0,5 \text{ м}$; $H_{\text{прс}}$ — толщина почвенно-растительного слоя грунта, $H_{\text{прс}} = 0,2 \text{ м}$; K_o — коэффициент относительного уплотнения грунта, для песка $K_o = 1,05$ – $1,08$, для суглинка $K_o = 1,00$ – $1,03$ (табл. 32).

$$B = B_{\text{зп}} + 2 \cdot m \cdot (h_{\text{до}} + H/2) = 15 + 2 \cdot 4 \cdot (0,5 + 1,3/2) = 24,2 \text{ м},$$

где $B_{\text{зп}}$ — ширина земляного полотна по СП 34.13330, $B_{\text{зп}} = 15 \text{ м}$ (табл. 7); $h_{\text{до}}$ — толщина дорожной одежды, $h_{\text{до}} = 0,5 \text{ м}$; m — заложение откосов по СП 34.13330, $m = 4$.

2-й вариант расчета

Темп потока МДО по возведению земляного полотна из условия производительности ведущей машины — экскаватора с ковшом емкостью $1,25 \text{ м}^3$ — рассчитывают по ГЭСН-2001–01 Сб. 1. Земляные работы.

Потребность в норме времени экскаватора $N_{\text{вр}} = 10,48$ маш.-ч на разработку $1\,000 \text{ м}^3$ для 1-й группы грунта по трудности разработки.

Составляем пропорцию, определяя сменную производительность экскаватора:

$$10,48 \text{ маш.-ч} = 1\,000 \text{ м}^3 \quad \Pi = 8 \cdot 1\,000 / 10,48 = 763 \text{ м}^3/\text{смену},$$

$$8 \text{ ч (смена)} \quad \Pi \text{ Для двух экскаваторов } \Pi = 1\,530 \text{ м}^3/\text{смену}.$$

Аналогично находят длину захватки для устройства песчано-подстилающего слоя.

Используя график распределения земляных масс (табл. 39), разбить трассу на участки сосредоточенных и линейных земляных работ. Согласно СП 78.13330 к сосредоточенным земляным работам относят участки, где объемы превышают в 3 и более раза на смежных участках.

Разбивка трассы на зоны действия потока, расчет темпа потока и длины захватки для земляных работ приведены в таблице 88.

Длину захватки для линейных земляных работ не рекомендуют принимать менее 30–50 м, чтобы обеспечить высокую производительность бульдозера, автогрейдера и катка.

Для увеличения длины захватки темп потока можно рассчитать из условия производительности ведущей машины или уменьшить срок производства работ, или для сосредоточенных работ производить работы в течение смены по отсыпке одного слоя насыпи, т. е. применить последовательный метод производства работ.

Таблица 88

Расчет темпа частных потоков

Наименование потока	Зона действия		Объем работ, тыс. м ³	Количество смен	Темп потока, м ³ /см	Параметры насыпи, м		Длина захватки, м/смену
	от ПК	до ПК				выс	шир	
Сосредоточенные земляные работы	15	21	79,38	53	1 500	3,6	21,9	20
Линейные земляные работы	0	15	130,55	81	1 600	1,3	24,2	50
	21	67				0,7	21,8	100
	67	81				1,8	19,2	45

Земляное полотно отсыпают послойно до низа дорожной одежды. Верх земляного полотна должен иметь двускатный поперечный профиль. На выбранном участке с ПК 0 по ПК 15 грунт отсыпают в три слоя (рис. 58): из выемки в первые два слоя

Дорожная одежда

Пример 18

Длина захватки по строительству дорожной одежды должна быть оптимальной по стоимости производства строительномонтажных работ. Оптимальная длина захватки L_{opt} находится в интервале от L_{min} до L_{max} и обеспечивает минимальную стоимость производства работ специализированным отрядом машин при строительстве слоя дорожной одежды.

Рекомендуют $L_{opt} = (0,9-0,95) L_{max}$.

Сначала определяют минимальную длину захватки L_{min} из условия сроков производства работ по формуле:

$$L_{min} = L_d / T_p = 8\,000 / 74 \approx 100 \text{ м/смену,}$$


где L_d — протяженность дороги, $L_d = 8\,000$ м; T_p — количество рабочих смен, $T_p = 74$ (табл. 84).

Затем находят максимальную длину захватки L_{max} из условия производительности ведущей машины, по наибольшему коэффициенту использования в течение смены. С этой целью устанавливают перечень технологических операций и подбирают ведущую машину по ГЭСН-2001. Сб. 27. Автомобильные дороги или табл. 90. Техническая характеристика машин приведена в табл. П22 — П34.

Таблица 90

Рекомендуемые ведущие машины для дорожной одежды

Наименование конструктивного слоя	Наименование ведущей машины	Технические параметры машины
1	2	3
Асфальтобетон	Асфальтосмесительная установка	50, 100, 150 т/ч
Черный щебень	Бетоносмесительная установка	60, 120, 240 м³/ч
Монолитный цементобетон	Бетоноукладочный комплекс	450–650 мм/смену
Тощий бетон	Автомобильный кран	25–40 т
Сборные железобетонные плиты	Каток статический	8–10 т
Поверхностная обработка	Битумощебнераспределитель	7–10 м³
Щебень методом пропитки битумом	Каток статический	8–10 т
Щебень втапливанием	Каток вибрационный	8–10 т
пескоцементной смеси	Каток кулачковый	



толщиной по 0,4 м, в верхний дренирующий слой — из сосредоточенного карьера толщиной 0,5 м.

Для участка линейных земляных работ с ПК 0 по ПК 15 при длине захватки 50 м определяют объем насыпи V_i по слоям:

$$V_i = h_i \cdot b_i \cdot L \cdot K_o = 0,4 \cdot 27,8 \cdot 50 \cdot 1,02 = 566 \text{ м}^3,$$

где h_i — толщина отсыпаемого слоя, $h_i = 0,4$ м; b_i — ширина слоя, $b_i = 27,8$ м; L — длина захватки, $L = 50$ м; K_o — коэффициент относительного уплотнения грунта, $K_o = 1,02$.

Ширину каждого слоя определить по формуле:

$$b_1 = B_{зп} + 2 m (h_{до} + h_1 / 2 + h_2 + h_3) =$$
$$= 15 + 2 \cdot 4 \cdot (0,5 + 0,4 / 2 + 0,4 + 0,5) =$$
$$= 27,8 \text{ м,}$$

$$b_2 = B_{зп} + 2 m (h_{до} + h_2 / 2 + h_3),$$
$$b_3 = B_{зп} + 2 m (h_{до} + h_3 / 2),$$

где $B_{зп}$ — ширина земляного полотна по СП 34.13330, $B_{зп} = 15$ м; $h_{до}$ — толщина дорожной одежды по заданию, $h_{до} = 0,5$ м; m — заложение откосов по СП 34.13330, $m = 4$.

Сумма объемов слоев при соответствующей длине захватки должна равняться темпу потока. Расчет заносят в табл. 89.

Таблица 89

Объемы земляных работ по слоям на L = 50 м/смену

Пикет		Объем, м³			Темп потока, м³/смену
от	до	1 слоя	2 слоя	3 слоя	
0 + 00	15 + 00	566	500	534	1 600

Рис. 58. К расчету объемов по слоям

1	2	3
Щебень, обработанный вяжущими смешением на дороге	Автогрейдер Фреза (щебень фр. 5 — 20 мм)	100–220 кВт 150–250 кВт
Щебень	Каток вибрационный	8–10 т
Грунт, укрепленный вяжущими смешением на дороге	Фреза Ресайклер (для 1 категории)	250–450 кВт

1-й вариант расчета

Максимальную длину захватки для устройства асфальтобетонного покрытия находят по производительности асфальтосмесительной установки *Benninghoven* ТВА-100 производительностью 100 т/ч.

Сменная производительность установки $100 \cdot 8 \cdot 0,8 = 640$ т/смену. Расход на $1\,000\text{ м}^2$ мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси I марки по ГЭСН-2001 Сб. 27 составит 117,1 т при толщине слоя 5 см (табл. 87).

Составляем пропорцию, определяя сменную площадь укладки асфальтобетонной смеси:

$$\frac{640\text{ т}}{117,1\text{ т}} = \frac{S}{1000\text{ м}^2} \quad S = 640 \cdot 1\,000 / 117,1 = 5\,465\text{ м}^2/\text{смену},$$

$$L_{\max} = S/B = 5\,465 / 9 = 600\text{ м/смену},$$

где S — площадь слоя, $S = 5\,465\text{ м}^2/\text{смену}$; B — ширина слоя, $B = 9\text{ м}$.

Для устройства асфальтобетонного покрытия с применением асфальтосмесительной установки *Benninghoven* ТВА-100 принимаем длину захватки 600 м/смену из условия производительности АБЗ.

Аналогично находят длину захватки для устройства слоев из черного щебня, монолитной цементобетонной смеси и того же бетона.

2-й вариант расчета

Максимальную длину захватки для устройства слоя основания из грунта, укрепленного цементом смешением на дороге, рассчитывают по ИЭСН-2003 из условия производительности ведущей машины — ресайклера *Wirtgen* WR-2500.

Потребность в норме времени ресайклера *Wirtgen* WR-2500 на укрепление грунта цементом на площади $1\,000\text{ м}^2$ составит $H_{вр} = 5,9$ маш.-ч.

Составляем пропорцию, определяя сменную производительность ресайклера:

$$\frac{5,9\text{ маш.-ч}}{8\text{ ч (смена)}} = \frac{1\,000\text{ м}^2}{S} \quad S = 8 \cdot 1\,000 / 5,9 = 1\,356\text{ м}^2/\text{смену},$$

$$L_{\max} = S/B = 1\,356 / 9,76 = 140\text{ м/смену}.$$

Для устройства слоя основания из грунта, укрепленного цементом смешением на дороге ресайклером *Wirtgen* WR-2500 принимаем длину захватки 140 м/смену из условия производительности ведущей машины.

Аналогично находят длину захватки для устройства слоев из щебня, обработанного вяжущими смешением на дороге, методом пропитки битумом, пескоцементной смесью, устройства поверхностной обработки и щебеночных слоев.

3-й вариант расчета

Максимальную длину захватки для устройства слоя из сборных железобетонных плит рассчитывают по ГЭСН-2001 Сб. 27 из условия производительности ведущей машины — автомобильный кран.

Потребность в норме времени автомобильного крана на укладку плит на 100 м^3 составит $H_{вр} = 28,02$ маш.-ч.

Составляем пропорцию, определяя сменную производительность крана:

$$\frac{28,02\text{ маш.-ч}}{8\text{ ч (смена)}} = \frac{100\text{ м}^3}{V} \quad V = 8 \cdot 100 / 28,02 = 28,55\text{ м}^3/\text{смену}.$$

Расход плит на 1000 м^2 — 83,33 шт.; объем бетона на 1 плиту ПДН — $1,68\text{ м}^3$.

Рассчитаем объем бетона V_I на 1000 м^2 :

$$V_I = 83,33 \cdot 1,68 = 140\text{ м}^3.$$

Составляем пропорцию, определяя сменную площадь укладки плит:

$$\frac{140 \text{ м}^3}{28,55 \text{ м}^3/\text{смену}} = \frac{1000 \text{ м}^2}{S} \quad S = 28,55 \cdot 1000 / 140 = 204 \text{ м}^2/\text{смену},$$

$$L_{\max} = S/B = 204 / 8 = 25,5 \text{ м/смену}.$$

Для устройства слоя из сборных железобетонных плит принимаем длину захватки 100 м/смену из условия сроков производства работ.

7.5. Технологическая карта на возведение земляного полотна

Технологическую карту разрабатывают для обеспечения дорожного строительства наиболее рациональными решениями по технологии и организации производства работ, повышения производительности труда и качества технологических процессов. Технологическая карта содержит описание рабочих процессов в их технологической последовательности с расчетом потребных ресурсов и схемой организации их движения при производстве работ.

При разработке раздела рекомендуют использовать типовые технологические карты [97], привязанные к местным условиям, и соответствующую техническую литературу [10, 13, 85]. Оформление технологической карты должно соответствовать [96] и примеру 19.

Пример 19

Область применения

В области применения технологической карты указать категорию и протяженность дороги, параметры земляного полотна, ведущую машину, источники получения грунта в насыпь.

Технологическая карта разработана на возведение земляного полотна высотой 1,3 м, шириной 19 м. Дорога 2-й технической категории, протяженностью 8 км. Темп потока МДО — 1600 м³/смену, длина захватки — 50 м/смену.

1-й вариант

Нижние два слоя отсыпают толщиной по 0,4 м из грунта выемки (суглинок), который разрабатывают прицепным скрепером ДЗ-26 (10 м³) и транспортируют в насыпь на расстояние 400 м.

Верхний слой отсыпают толщиной 0,5 м из дренирующего песка сосредоточенного карьера, который разрабатывают экскаватором ЭО-5116 (1,25 м³), оборудованным обратной лопатой. Транспортирование грунта в насыпь на расстояние 3 км производят автосамосвалами КамАЗ-65115 (16 т).

2-й вариант

Нижние два слоя отсыпают толщиной по 0,4 м из грунта выемки (суглинок), который разрабатывают самоходным скрепером ДЗ-13 (15 м³) и транспортируют в насыпь на расстояние 400 м.

Верхний слой отсыпают толщиной 0,5 м из дренирующего песка сосредоточенного карьера, который разрабатывают самоходным скрепером ДЗ-13 (15 м³), и транспортируют грунт в насыпь на расстояние 3 км.

Указания по технологии и организации производства работ

В указаниях по технологии и организации производства работ необходимо описать применяемые методы, способы и приемы производства работ на захватках и привести рисунки, поясняющие способы производства работ по учебной и справочной литературе [13, 85, 96].

Работы по возведению земляного полотна ведут поточным методом на пяти захватках длиной по 50 м. Для сооружения земляного полотна необходимо отсыпать 2 слоя толщиной по 0,4 м и песчано-подстилающий слой толщиной 0,5 м.

До возведения земляного полотна необходимо выполнить подготовительные работы:

- восстановить трассу дороги и закрепить полосу отвода;
- расчистить полосу отвода от кустарников, леса, пней;
- произвести разбивку земляного полотна;

- устроить временные дороги для транспортирования грунта;
- обеспечить отвод поверхностных и грунтовых вод;
- устроить съезды в забой и выезды из него;
- устроить освещение забоя при работе в темное время суток.

На 1-й захватке снимают почвенно-растительный слой грунта бульдозером ДЗ-171 по поперечной схеме. Срезку почвенно-растительного слоя производят прямоугольной стружкой (рис. 59).




Рис. 59. Схема прямоугольной стружки

Грунт срезают на толщину 0,3 м от оси дороги поперечными проходами бульдозера, перекрывая каждый предыдущий след на 0,3 м, и перемещают на 20 м за пределы полосы отвода во временный отвал (рис. 60). Обратный холостой ход бульдозер осуществляет задним ходом. В дальнейшем срезанный почвенно-растительный грунт используют для укрепления откосов и обочин земляного полотна.




Рис. 60. Поперечная схема срезки почвенно-растительного слоя грунта

К подготовительным работам относят устройство кюветов глубиной более 0,7 м экскаватором ЭО-4121 (0,65 м³), уплотнение основания насыпи виброкатком ДУ-85 за 2 прохода по следу с выключенным вибратором.

Связные грунты 3-й и 4-й групп по трудности разработки при влажности меньше оптимальной рыхлят в выемке, карьере или кювете на глубину 0,3 м бульдозером с зубом перед разработкой грунта автогрейдером или скрепером.

На 2-й захватке выполняют основные технологические операции: послойную отсыпку грунта скреперами, послойное разравнивание грунта бульдозером, послойное уплотнение виброкатком. Техническая характеристика машин приведена в таблицах П9–П16 приложения.

Разработку грунта в выемке производят прицепным скрепером ДЗ-26 (10 м³) в последовательности по шахматно-гребенчатой схеме (рис. 61) клиновой стружкой (рис. 62).




Рис. 61. Шахматно-гребенчатая схема:

1...18 — последовательность зарезания грунта




Рис. 62. Схема клиновой стружки

Цикл работы скрепера состоит из четырех операций: зарезание грунта (заполнение ковша), перемещение грунта, разгрузка

ковша и холостой ход. Ковш скрепера заполняют грунтом при помощи трактора-толкача. Количество обслуживаемых скреперов на один трактор-толкач принимают по таблице П12 приложения.

Грунт разравнивают слоем толщиной 0,4 м за 1–2 прохода по одному следу бульдозером ДЗ-171 способом «от себя» (рис. 63).




Рис. 63. Схема разравнивания грунта методом от себя

После разравнивания грунта поверхность каждого слоя должна иметь уклон 30–40‰ от оси к бровкам земляного полотна. Недопустимы локальные углубления, замкнутые впадины, в которых может застаиваться вода. Если отсыпку слоя грунта ведут не кучами, а равномерным слоем при работе скрепера, можно предусмотреть разравнивание грунта автогрейдером, а не бульдозером.

Грунт уплотняют слоем толщиной 0,4 м последовательными челночными проходами грунтового виброкатка ДУ-85 по всей ширине насыпи за 6 проходов по одному следу.

Первые два прохода катка следует выполнять на расстоянии 2 м от бровки насыпи, затем, смещая проходы на 1/3 ширины следа в сторону бровки, уплотняют края насыпи, не доходя 0,3–0,5 м до откоса. Уплотнение продолжают челночными проходами катка, смещая полосы уплотнения от краев насыпи к ее оси, с перекрытием каждого следа на 1/3 ширины. В целях уплотнения грунта в краевых частях насыпи, прилегающих к откосу, ее можно отсыпать на 0,3–0,5 м шире проектного очертания.

Режим уплотнения: 2 прохода по следу с выключенным вибратором, 4 прохода по следу с включенным вибратором с частотой колебания 30 Гц и максимальной амплитудой. Первый и последний проходы по полосе участка выполняют на малой

скорости виброкатка 2,5 км/ч, промежуточные проходы — на большой до 5 км/ч. Каждый последующий проход по одному и тому же следу начинают после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна.

Уплотнять грунт следует при оптимальной влажности, определенной по ГОСТ 22733, которая не должна выходить за пределы указанной в СП34.13330 или таблице П17 приложения. Требуемый коэффициент уплотнения принимать по СП 34.13330.2012 или таблице 33.

При оптимальной влажности грунта для достижения коэффициента уплотнения 0,95 ориентировочно назначают 6–8 проходов катка по следу для связных и 4–6 для несвязных грунтов; для достижения коэффициента уплотнения 0,98 на связных грунтах 8–12 проходов по следу и 6–8 для несвязных грунтов. Необходимое количество проходов катка по одному следу уточняют по результатам пробной укатки на эталонном участке.

Отсыпку каждого последующего слоя можно производить только после разравнивания и уплотнения предыдущего, а также контроля качества работ.

При назначении количества проходов катка можно учесть тип ведущей машины. При отсыпке грунта экскаватором навывмет из бокового резерва или кювета коэффициент уплотнения грунта перед началом уплотнения катками составит $K_u = 0,80$. Поэтому работу уплотнения или количество проходов катка при отсыпке грунта экскаватором навывмет следует увеличивать в 1,5 раза.

При регулировании движения скреперов и автосамосвалов по вновь отсыпанному земляному полотну первоначальный коэффициент уплотнения грунта может достигать $K_u = 0,92$, при работе бульдозера — $K_u = 0,85$. Поэтому работу уплотнения или количество проходов катка при отсыпке грунта скрепером следует уменьшать в 1,5 раза.

На заключительном этапе выполняют планировку верха земляного полотна автогрейдером ДЗ-198. Перед началом планировки необходимо проверить и восстановить колышками через 20 м положение оси и бровок земляного полотна в плане и продольном профиле.

Планировку верха земляного полотна следует начинать с наиболее низких участков в продольном профиле. Перед началом работ автогрейдер устанавливают так, чтобы его крайние колеса, ближайшие к бровке земляного полотна, находились на расстоянии 0,8–1 м от нее. Отвал устанавливают в рабочее положение с одновременным выдвижением его к бровке. Угол захвата ножа автогрейдера должен составлять при первом проходе 50° , при втором — 55° , а угол наклона — соответствовать проектному поперечному профилю 40‰ (рис. 64).




Рис. 64. Установка ножа автогрейдера:

а) угол резания 40° ; б) угол наклона 18° или 40‰; в) угол захвата $50-55^\circ$

Планируют верх земляного полотна последовательными проходами автогрейдера по круговой схеме движения от бровки к оси земляного полотна и наоборот за 3 прохода по следу (рис. 65). Перекрытие следа составляет 0,3–0,5 м.




Рис. 65. Планировка верха земляного полотна автогрейдером

Работы по устройству песчано-подстиляющего слоя производят на 3-й и 4-й захватках. Разработку песка в сосредоточенном карьере ведут экскаватором ЭО-5116 с емкостью ковша $1,25 \text{ м}^3$, оборудованного обратной лопатой, и транспортируют в насыпь автосамосвалами КамАЗ-65115 грузоподъемностью 16 т на среднее расстояние 3 км.

Рабочий цикл экскаватора с обратной лопатой состоит из следующих операций: поворот в забой, зарезание грунта; поворот на разгрузку; разгрузка; опускание стрелы с ковшом.

Разработку пионерной траншеи экскаватор выполняет лобовым забоем (рис. 66).




Рис. 66. Разработка грунта экскаватором — обратная лопата в лобовом забое

Затем разработку карьера производят боковым забоем, расширяя лобовой забой (рис. 67).




Рис. 67. Разработка грунта экскаватором — обратная лопата в боковом забое

Укладку в насыпи перемещаемого автосамосвалами песка выполняют отдельными кучами в полуприжим (рис. 68).



Рис. 68. Укладка грунта в полуприжим

На 5-й захватке выполняют заключительные работы по возведению земляного полотна: планировка откосов экскаватором ЭО-4121, уплотнение откосов виброкатком ДУ-14 на стреле экскаватора, механизированное укрепление откосов засевом трав по растительному слою.

Перед началом планировки откоса обозначают подошву насыпи и устанавливают откосники-шаблоны, фиксирующие проектный профиль откоса. По обочине насыпи колышками обозначают линию движения внешней гусеницы экскаватора. Работу по планировке откоса выполняют с верхней стоянки откосопланировщика, устанавливая стрелу перпендикулярно линии бровки (рис. 69).

После планировки откоса на участке стоянки откосопланировщик перемещают по фронту работ на 2 м и планируют следующий участок, перекрывая предыдущий след на 1/3 ширины планировочной рамы.

Уплотнение откоса осуществляют виброкатком ДУ-14 на стреле экскаватора ЭО-4121 с верхней стоянки за 2 прохода по следу.




Рис. 69. Схема планировки откоса

После уплотнения откоса экскаватор с виброкатком ДУ-14 на стреле перемещают вдоль насыпи на 2 м и уплотняют следующий участок, перекрывая предыдущий след на 1/3 ширины виброкатка.

Покрытие откосов насыпи почвенно-растительным грунтом осуществляют с помощью экскаватора ЭО-4121 с верхней стоянки.

Механизированный засев трав машиной ДЭ-16 производят за 2 прохода вдоль откоса насыпи при кратковременных остановках через 20 м. Гидросмесь распределяют с помощью гидромонитора, поворачивая в горизонтальной плоскости по дуге 100° , в вертикальной плоскости $\pm 40^\circ$ от горизонтали. Ширина засева трав с одной стоянки составляет 20 м по всей длине откоса.

В жаркую засушливую погоду после засева трав предусмотрен полив водой поливомоечной машиной КО-802 через 5 дней.

Калькуляция затрат труда

В следующем разделе технологической карты разрабатывают калькуляцию затрат труда (табл. 91) с детализацией основных технологических процессов по слоям.

Калькуляция трудовых затрат включает:

- источник обоснования норм времени по ГЭСН;
- подробное описание работ в строгой технологической последовательности;
- единицу измерения по ГЭСН;
- объем работ на сменную захватку или на укрупненный показатель ($1\,000\text{ м}^3$, $1\,000\text{ м}^2$ или 1 т);
- норму времени в машино-часах на единицу измерения по ГЭСН;
- затраты рабочего времени на сменный объем работ в машино-сменах и человеко-днях.

Норму времени машин назначают по государственным элементарным сметным нормам ГЭСН-2001–01 Сб. 1 (Земляные работы) [80]. Для тех работ, на которые отсутствует норма времени в [80], производительность машины определяют расчетом или по паспортным данным.

Таблица 91

Калькуляция затрат труда

1 вариант

№ п/п, источник ГЭСН	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Количество ра- бот на захватку	Норма времени, маш.-ч (чел.-ч*)	Потребное кол- во маш.-см.	Затраты труда, чел.-дн.
1	2	3	4	5	6	7
Линейные земляные работы						
1. 01-01-031-5	Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-171 в отвал на 20 м	1000 м³	0,278	3,85+3,3 = 7,15	0,25	0,25
2. 01-02-003-4	Уплотнение основания насыпи виброкатком ДУ-85 за 2 прохода	1000 м³	0,556	1,6 · 2 = 3,2	0,22	0,22
3. 01-01-048-2	Разработка грунта кюветов 2 группы экскаватором ЭО-4121 в насыпь	1000 м³	0,03	13,1 (1205,1)	0,05	0,05 + 4,52 = 4,57
4. 01-02-032-4	Рыхление грунта в выемке бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,536	1,21	0,08	0,08
5. 01-01-023-10 01-01-023-22	Разработка грунта выемки 2-й группы прицепным скрепером ДЗ-26 (10 м³) и транспортировка 400 м	1000 м³	0,536	13,45 + 0,73 · 30 = = 35,35 (12,24)	2,37	2,37 + 0,82 = 3,19
6. Табл. П12	Работа трактора-толкача (4 скрепера)	1000 м³	0,536	35,35 / 4 = 8,84	0,59	0,59
7. 01-02-003-4	Разравнивание 1 слоя грунта 2-й группы бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,566	9,31	0,66	0,66
8. 01-02-003-4	Уплотнение 1 слоя виброкатком ДУ-85 за 6 проходов по следу	1000 м³	0,566	1,6 · 6 = 9,6	0,68	0,68
9. 01-02-032-4	Рыхление грунта в выемке бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,5	1,21	0,08	0,08
10. 01-01-023-10 01-01-023-22	Разработка грунта выемки 2-й группы прицепным скрепером ДЗ-26 (10 м³) и транспортировка 400 м	1000 м³	0,5	13,45 + 0,73 · 30 = = 35,35 (12,24)	2,21	2,21 + 0,77 = 2,98
11. Табл. П12	Работа трактора-толкача (4 скрепера)	1000 м³	0,5	35,35 / 4 = 8,84	0,55	0,55

Окончание табл. 91

1	2	3	4	5	6	7
12. 01-02-003-4	Разравнивание 2 слоя грунта 2-й группы бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,5	9,31	0,58	0,58
13. 01-02-003-4	Уплотнение 2 слоя виброкатком ДУ-85 за 6 проходов по следу	1000 м³	0,5	1,6 · 6 = 9,6	0,60	0,60
14. 01-02-027-12	Планировка верха зем-полотна автогрейдером ДЗ-198	1000 м²	0,95	0,4+1,64 = 2,04 (32,08)	0,19	0,19 + 3,81 = 4
Песчано-подстилающий слой						
15. 01-01-012-13	Разработка песка 1-й груп-пы в карьере экскаватором ЭО-5116 (1,25 м³)	1000 м³	0,534	10,48 (4,95)	0,70	0,70 + 0,33 = 1,03
16. Формула 8	Транспортирование песка на 3 км автосамосвалами КамАЗ-65115 (16 т)	т	908	0,016	1,82	1,82
17. 01-02-003-5	Разравнивание 3 слоя песка 2-й группы бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,534	7,06	0,47	0,47
18. 01-02-006	Полив водой песка машиной КО-802	1000 м³	0,534	6,96 (6,96)	0,46	0,92
19. 01-02-003-5	Уплотнение 3 слоя песка виброкатком ДУ-85 за 6 проходов по следу	1000 м³	0,534	1,14 · 6 = 6,84	0,46	0,46
Укрепительные работы						
20. 01-02-027-18	Планировка откосов зем-полотна планировщиком на экскаваторе ЭО-4121	1000 м²	0,54	4,89 (80,96)	0,33	0,33 + 5,46 = 5,79
21. 01-02-003-5	Уплотнение откосов земполотна виброкатком на экскаваторе ЭО-4121	1000 м³	0,27	1,14 · 2 = 2,28	0,08	0,08
22. 01-02-027-18	Планировка растительного грунта на откосе планировщиком на экскаваторе ЭО-4121	1000 м²	0,54	4,89 (80,96)	0,33	0,33 + 5,46 = 5,79
23. 01-02-040-2	Механизированный засев трав машиной ДЗ-16	100 м²	5,4	0,43	0,29	0,29
24. 01-02-041-1	Полив водой при засеве трав машиной КО-802	1000 м²	0,54	1,96	0,13	0,13
Итого					14,18	35,81

Примечание. *Норма времени в чел.-ч приведена для выполнения работ вручную по ГЭСН-2001 Сб. 1.

Для автомобилей-самосвалов норму времени определяют расчетом. При выборе грузоподъемности автосамосвала необходимо учитывать марку экскаватора, который должен обеспечивать загрузку в автосамосвалы 4–6 объемов ковша экскаватора.

Норму времени $H_{вр}$ на перевозку 1 т грузов автосамосвалами определяют по формуле:

$$H_{вр} = 2 \cdot L / (V \cdot P) + t = 2 \cdot 3 / (28 \cdot 16) + 0,003 = 0,016, \quad (8)$$

где L — дальность транспортирования, для примера $L = 3$ км; V — скорость транспортировки грузов по таблице 92, для грунтов $V = 28$ км/ч; P — грузоподъемность автосамосвала, для КамАЗ-65115 $P = 16$ т; t — время на погрузку и разгрузку 1 т груза, для грунтов $t = 0,003$ час, для дорожно-строительных материалов $t = 0,017$ час.

В калькуляции затрат труда количество работ на захватку определяют в соответствии с единицей измерения по ГЭСН.

Таблица 92

Скорость транспортировки грузов

Группа	Тип дорожного покрытия	Скорость, км/ч
I	Дороги с асфальтобетонным покрытием	49
II	Дороги с щебеночным покрытием	37
III	Естественные грунтовые	28
IV	В городе	24

Примечание. При реконструкции автодорог, когда работы ведутся при непрерывном транспортном потоке, скорость транспортировки грузов принимать по IV группе дорог, как в городе.

Площадь S_i определяют по формуле:

$$S_i = b_i \cdot L / 1\,000 \text{ м}^2 = 19 \cdot 50 / 1000 = 0,95,$$

где b_i — ширина земполотна (рис. 58), для примера $b_i = 19$ м; L — длина захватки, для примера $L = 50$ м.

Объем по слоям V_i рассчитывают по формуле или берут из таблицы 89:

$$V_i = h_i \cdot b_i \cdot L \cdot K_0 / 1\,000 \text{ м}^3 = 0,4 \cdot 27,8 \cdot 50 \cdot 1,02 / 1000 = 0,566,$$

где h_i — толщина слоя, $h_i = 0,4$ м; b_i — ширина слоя, $b_i = 27,8$ м; L — длина захватки, $L = 50$ м; K_0 — коэффициент относительного уплотнения.

Массу грунта P_i для транспортировки автосамосвалами определяют по формуле:

$$P_i = V_i \cdot g = 534 \cdot 1,7 = 908 \text{ т},$$

где V_i — объем грунта, $V_i = 534 \text{ м}^3$; g — плотность грунта, $g = 1,7 \text{ т/м}^3$.

В калькуляции затрат труда (табл. 91) определяют затраты рабочего времени на сменный объем работ. Потребное количество N машино-смен рассчитывают по формуле:

$$N = H_{вр} \cdot V / 8 = (7,15 \cdot 0,278) / 8 = 0,25 \text{ маш.-см}, \quad (9)$$

где $H_{вр}$ — норма времени на единицу измерения по ГЭСН-2001 Сб. 1, $H_{вр} = 7,15$ маш.-ч; V — объем работ, $V = 278 / 1\,000 = 0,278$; 8 — продолжительность рабочей смены в часах.

Затраты труда рабочих-строителей в человеко-днях определяют аналогично потребному количеству машино-смен по формуле (9).

В состав МДО (табл. 93) заносят все машины из калькуляции трудовых затрат (табл. 91), суммируя потребное количество машино-смен. Принятое количество машин округляют до целых чисел и определяют коэффициент внутрисменной загрузки. Необходимо стремиться к тому, чтобы коэффициент использования был близок к 1,0.

Коэффициент использования (внутрисменной загрузки) машин $K_{и}$ (табл. 93) определяют:

$$K_{и} = N / N_{м} = 4,58 / 5 = 0,92,$$

где N — потребное количество машино-смен (табл. 91), $N = 4,58$; $N_{м}$ — принятое количество машин (табл. 93), $N = 5$.

В дополнение к составу МДО приводят состав трудовых кадров МДО (табл. 94). В состав трудовых кадров МДО включают машинистов 6-го разряда на все основные дорожные машины, машинистов 5-го разряда — на поливомоечную машину и машину ДЭ-16, водителей 3-го класса — на автосамосвал КамАЗ-65115 (16 т). Разряд дорожного рабочего определяют по ГЭСН-2001 Сб. 1.

Таблица 93

Состав МДО

1-й вариант

№ п/п	Наименование машин	Количество машино-смен	Количество машин	Коэффициент использования
1	Экскаватор ЭО-4121 (0,65 м³)	0,79	1	0,79
2	Бульдозер ДЗ-171	2,12	2	1,06
3	Виброкаток ДУ-85 (10 т)	1,96	2	0,98
4	Скрепер прицепной ДЗ-26 (10 м³)	4,58	5	0,92
5	Трактор-толкач	1,14	1	1,14
6	Автогрейдер ДЗ-198	0,19	1	0,19
7	Экскаватор ЭО-5116 (1,25 м³)	0,70	1	0,70
8	Автосамосвалы КамАЗ-65115 (16 т)	1,82	2	0,91
9	Поливомоечная машина КО-802	0,59	1	0,59
10	Машина ДЭ-16	0,29	1	0,29
	Итого	14,18	17	0,83

Таблица 94

Состав трудовых кадров

1 вариант

Состав бригады	Разряд, класс	Количество человек
Машинист	6	13
	5	2
Водитель	3	2
Дорожные рабочие	1–2	22
Итого		39

Для отдельных участков земляного полотна могут возникнуть сомнения относительно рационального выбора ведущей машины. Предлагают второй вариант ведущей машины, например: скрепер самоходный ДЗ-13 (15 м³). Для технико-экономического сравнения вариантов составляют 2-й вариант калькуляции затрат труда (табл. 95), состава МДО (табл. 96), состава трудовых кадров (табл. 97).

Таблица 95

Калькуляция затрат труда

2-й вариант

№ п/п, источник ГЭСН	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Количество работ на захватку	Норма времени, маш.-ч (чел.-ч)	Потребное кол-во маш.-см.	Затраты труда, чел.-дн.
1	2	3	4	5	6	7
Линейные земляные работы						
1. 01-01-031-5	Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-171 в отвал на 20 м	1000 м³	0,278	3,85+3,3 = 7,15	0,25	0,25
2. 01-02-003-4	Уплотнение основания насыпи виброкатком ДУ-85 за 2 прохода по следу	1000 м³	0,556	1,6 · 2 = 3,2	0,22	0,22
3. 01-01-048-2	Разработка грунта кюветов 2-й группы экскаватором ЭО-4121 в насыпь	1000 м³	0,03	13,1 (1205,1)	0,05	0,05 + 4,52 = 4,57
4. 01-02-032-4	Рыхление грунта в выемке бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,536	1,21	0,08	0,08
5. 01-01-024-4 01-01-024-12	Разработка грунта выемки 2-й группы самоходным скрепером ДЗ-13 (15 м³), транспортировка 400 м	1000 м³	0,536	16,53 + 1,88 = 18,41 (4,4)	1,23	1,23 + 0,29 = 1,52
6. Табл. П12	Работа трактора-толкача (3 скрепера)	1000 м³	0,536	18,41 / 3 = 6,14	0,41	0,41
7. 01-02-003-4	Разравнивание 1 слоя грунта 2-й группы бульдозером ДЗ-171	1000 м³	0,566	9,31	0,66	0,66
8. 01-02-003-4	Уплотнение 1 слоя виброкатком ДУ-85 за 6 проходов по следу	1000 м³	0,566	1,6 · 6 = 9,6	0,68	0,68

Продолжение табл. 95

1	2	3	4	5	6	7
9. 01-02-032-4	Рыхление грунта в выемке бульдозером ДЗ-171	1000 м ³	0,5	1,21	0,08	0,08
10. 01-01-024-4 01-01-024-12	Разработка грунта выемки 2 группы самоходным скрепером ДЗ-13 (15 м ³), транспортировка 400 м	1000 м ³	0,5	16,53 + 1,88 = 18,41 (4,4)	1,15	1,15 + 0,28 = 1,43
11. Табл. П12	Работа трактора-толкача (3 скрепера)	1000 м ³	0,5	18,41 / 3 = 6,14	0,38	0,38
12. 01-02-003-4	Разравнивание 2 слоя грунта 2 группы бульдозером ДЗ-171	1000 м ³	0,5	9,31	0,58	0,58
13. 01-02-003-4	Уплотнение 2 слоя виброкатком ДУ-85 за 6 проходов по следу	1000 м ³	0,5	1,6 · 6 = 9,6	0,60	0,60
14. 01-02-027-12	Планировка верха земполотна автогрейдером ДЗ-198	1000 м ²	0,95	0,4+1,64 = 1,64 (32,08)	0,19	0,19 + 3,81 = 4
Песчано-подстилающий слой						
15. 01-01-024-2 01-01-024-10	Разработка песка 2 группы в карьере самоходным скрепером ДЗ-13 (15 м ³), транспортировка на 3 км	1000 м ³	0,534	16,53 + 1,88 · 27 = 67,29 (16,36)	4,49	4,49 + 1,09 = 5,58
16. Табл. П12	Работа трактора-толкача (6 скреперов)	1000 м ³	0,534	67,29 / 6 = 11,22	0,75	0,75
17. 01-02-003-5	Разравнивание 3 слоя песка 2 группы бульдозером ДЗ-171	1000 м ³	0,534	7,06	0,47	0,47
18. 01-02-006	Полив водой песка машиной КО-802	1000 м ³	0,534	6,96 (6,96)	0,46	0,92
19. 01-02-003-5	Уплотнение 3 слоя песка виброкатком ДУ-85 за 6 проходов по следу	1000 м ³	0,534	1,14 · 6 = 6,84	0,46	0,46

Окончание табл. 95

1	2	3	4	5	6	7
Укрепительные работы						
20. 01-02-027-18	Планировка откосов земполотна планировщиком на экскаваторе ЭО-4121	1000 м ²	0,54	4,89 (80,96)	0,33	0,33 + 5,46 = 5,79
21. 01-02-003-5	Уплотнение откосов земполотна виброкатком на экскаваторе ЭО-4121	1000 м ³	0,27	1,14 · 2 = 2,28	0,08	0,08
22. 01-02-027-18	Планировка растительного грунта на откосе планировщиком на экскаваторе ЭО-4121	1000 м ²	0,54	4,89 (80,96)	0,33	0,33 + 5,46 = 5,79
23. 01-02-040-2	Механизированный засев трав машиной ДЗ-16	100 м ²	5,4	0,43	0,29	0,29
24. 01-02-041-1	Полив водой при за-севе трав машиной КО-802	1000 м ²	0,54	1,96	0,13	0,13
	Итого				14,35	35,73

Таблица 96

Состав МДО

2-й вариант

№ п/п	Наименование машин	Количество машино-смен	Количество машин	Коэффициент использования
1	Экскаватор ЭО-4121 (0,65 м3)	0,79	1	0,79
2	Бульдозер ДЗ-171	2,12	2	1,06
3	Виброкаток ДУ-85 (10 т)	1,96	2	0,98
4	Скрепер самоходный ДЗ-13 (15 м ³)	6,87	7	0,98
5	Трактор-толкач	1,54	2	0,77
6	Автогрейдер ДЗ-198	0,19	1	0,19
7	Поливомоечная машина КО-802	0,59	1	0,59
8	Машина ДЗ-16	0,29	1	0,29
	Итого	14,35	17	0,84

Таблица 97

Состав трудовых кадров**2-й вариант**

Состав бригады	Разряд, класс	Количество человек
Машинист	6	15
	5	2
Дорожные рабочие	1 — 2	22
Итого		39

Технико-экономические показатели

Расчет проводят по формулам (1)–(7).

Сметная стоимость работ (прямые затраты без стоимости материалов за 1 смену)

$C_z = 58556,0 \text{ р.}, C_p = 7890,6 \text{ р.}, C_o = 58556,0 + 7\,890,6 = 66446,6 \text{ р.}$

Удельная трудоемкость работ $\text{Ч} = 35,81 / 1\,600 = 0,022 \text{ чел.-дн./м}^3$.

Сменная выработка $C_c = 66\,446,62 / 39 = 1\,703,76 \text{ р./чел.}$

Уровень механизации $K_m = (14,18 / 35,81) 100\% = 39,6\%$.

Механоемкость работ $M = 36 / 39 = 0,92 \text{ млн р./чел.}$

$C_m = 1,5 + 3 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 2,5 \cdot 5 + 1,4 + 3,5 + 1,9 + 2,0 \cdot 2 + 1,4 + 1,4 = 36 \text{ млн р.}$

Энергоемкость работ $\text{Э} = 2\,104 / 39 = 53,9 \text{ кВт/чел.}$

$N = 95 + 121 \cdot 2 + 129 \cdot 2 + 132 \cdot 5 + 96 + 147 + 132 + 158 \cdot 2 + 158 + 158 = 2\,104 \text{ кВт.}$

Средний коэффициент использования машин $K_{и} = 14,18 / 17 = 0,83$.

Схема операционного контроля качества

В состав технологической карты входит схема операционного контроля качества (табл. 98, 99). При разработке схемы необходимо использовать нормативные документы [11, 17, 26, 28, 100, 107].

До начала работ по сооружению земляного полотна должно быть проверено соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава (зерновой состав, пластичность

глинистых грунтов) и состояния (влажность, плотность) грунтов в карьерах, резервах, выемках, естественных основаниях.

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:

- правильность размещения осевой линии в плане и высотные отметки;
- толщину снимаемого плодородного слоя грунта;
- толщину отсыпаемых слоев;
- плотность грунта в основании и в слоях;
- влажность грунта основания и в слоях;
- однородность грунта в слоях насыпи;
- ровность поверхности;
- поперечный профиль (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);
- правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления обочин.

Допускаемые отклонения контролируемых геометрических параметров и плотности грунта приведены в приложении таблицы П24.

Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренажных сооружений следует производить не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов. Поверхность основания земляного полотна в период строительства не должна иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода.

Схема операционного контроля качества на возведение земляного полотна

Вид работ	Контролируемый параметр	Методы и средства контроля	Режим и объем контроля	Допустимые отклонения параметров
1	2	3	4	5
Подготовка основания земляного полотна	Толщина плодородного слоя	Нивелир, рейка, рулетка	Через 100 м в 3 точках: ось, 1,5 м от бровки	10% отклонения $\pm 40\%$, остальные $\pm 20\%$
	Ровность поверхности основания	Визуальный	Сплошной	Не допустимы местные углубления, в которых застаивается вода
	Плотность грунта в основании	ГОСТ 5180, метод режущего кольца — 20% определений, экспресс-методы	На сменной захватке в 3 точках: ось, 1,5 м от бровки	$K_u = 0,98$ от поверхности покрытия до 1,5 м, ниже 6,0 м; $K_u = 0,95$ от 1,5 м до 6,0 м; 10% отклонения до — 4%
Возведение земляного полотна	Физико-механические характеристики грунта, оптимальная влажность, максимальная плотность	ГОСТ 25100, ГОСТ 22733	До начала работы, в процессе работы — каждые 500 м ³ , при изменении грунта	По проекту
	Однородность грунта в слое	Визуальный по цвету, структуре, липкости	Сплошной	Не допускаются разные виды грунта в одном слое
	Влажность грунта в карьере, выемке	ГОСТ 5180	1 раз в смену, при определении плотности, при выпадении осадков	При $K_u = 0,98$: $< 1,05 W_{оп}$ суплинки, $< 1,15 W_{оп}$ супеси; при $K_u = 0,95$: $< 1,2 W_{оп}$ суплинки, $< 1,3 W_{оп}$ супеси
	Толщина слоя	Нивелир, рейка, рулетка	Через 100 м в 3 точках: ось, 1,5 м от бровки	10% отклонения $\pm 40\%$, остальные $\pm 20\%$

Окончание табл. 98

1	2	3	4	5
Возведение земляного полотна	Высотные отметки	Нивелир, рейка	Через 50 м в 3 точках: ось, бровки	10% отклонения ± 20 мм, остальные ± 10 мм
	Ровность поверхности	Визуальный	Сплошной	Не допустимы местные углубления, в которых застаивается вода
	Расстояние между осью и бровкой	Рулетка	Через 100 м 3 опр.	10% отклонения ± 20 см, остальные ± 10 см
	Поперечные уклоны	3 метровая рейка с уровнем	Через 100 м 3 опр.	10% минус 0,010 ... + 0,015, остальные $\pm 0,005$
	Крутизна откосов	Нивелир, рейка	Через 100 м 3 опр.	10% минус 20%, остальные минус 10%
	Плотность грунта, коэффициент уплотнения по слоям	ГОСТ 5180, метод режущего кольца — 20% определений, экспресс — методы. В зимнее время — метод лунки	На сменной захватке в 3 точках: ось, 1,5 м у бровки; при ширине слоя > 20 м — в 5 точках, через 200 м при высоте < 3 м, через 50 м при высоте > 3 м.	$K_u = 0,98$ до 1,5 м, св. 6 м; $K_u = 0,95$ от 1,5 м до 6,0 м; I категория до 1,5 м $K_u = 1,0-1,05$ 10% отклонения до минус 4%

Таблица 99

Схема операционного контроля качества на устройстве песчано-подстилающего слоя

Вид работ	Контролируемый параметр	Методы и средства контроля	Режим и объем контроля	Допустимые отклонения параметров
Качество песка	Физико-механические показатели, оптимальная влажность, максимальная плотность, коэффициент фильтрации	ГОСТ 25100 ГОСТ 22733 ГОСТ 25584	До начала работ, 3 пробы на 500 м ³	Коэффициент фильтрации > 2 м/сут
Устройство песчано-подстилающего слоя	Однородность песка в слое	Визуально по цвету, структуре	Сплошной	Не допускают разные виды песка в одном слое
	Высотные отметки по оси	Нивелир, рейка	Через 50 м по оси	10% отклонения ± 20 мм, остальные ± 10 мм
	Ширина	Рулетка	Через 100 м 3 опр.	10% отклонения ± 10 см, остальные минус 5...+ 10 см
	Толщина	Металлическая линейка	Через 100 м в 3 точках: ось, 1,5 м от бровки	10% отклонения минус 15 ...+ 20 мм, остальные ± 10 мм
	Поперечные уклоны	3 метровая рейка с уровнем	Через 100 м 3 опр.	10% отклонения ± 0,010, остальные ± 0,005
	Ровность (просвет под рейкой)	3 метровая рейка с клином	Через 100 м в 3 точках: ось, 1,5 м от кромок, в 5 точках через 0,5 м	5% просветов до 15 мм, остальные до 7 мм
	Влажность песка в карьере, выемке	ГОСТ 5180	1 раз в смену, при определении плотности, выпадение осадков	Допустимая влажность < 1,35 W _{max} K _у = 0,98
	Плотность, коэффициент уплотнения	ГОСТ 5180, метод режущего кольца — 20%, экспресс — методы	Через 50 м в 3 точках: ось, 1,5 м от бровки	10% отклонения минус 4%

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5–2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м — дополнительно в промежутках между ними.

Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м. Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м. Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см.

При устройстве песчано-подстилающего слоя контроль качества следует проводить путем отбора в карьере не менее 3 проб на каждые 500 м³ песка и определять содержание пыли, глины, коэффициент фильтрации.

Технологическая схема потока

Технологическая схема потока составляется на основе калькуляций трудовых затрат и состава МДО (рис. 70). Примеры составления технологических схем можно найти в [13, 96–98].

При послойной отсыпке насыпи работы ведутся по захваткам.

На первой захватке удаляют почвенно-растительный грунт, уплотняют естественное основание, нарезают водоотводные кюветы. На второй захватке укладывают 1-й слой грунта, параллельно разравнивают и уплотняют.

На последующих захватках отсыпают, разравнивают и уплотняют последующие слои грунта. На последней захватке планируют верхнюю часть и откосы земляного полотна, уплотняют и укрепляют откосы.

Составление технологической схемы начинают с построения почасового графика, в котором увязывается работа механизмов между собой на разных захватках.

Длина захватки, м	50	50	50	50	50	50
Номер захватки	1	2	3	4	5	
Номер операции	1 - 6	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 19	
Наименование технологических процессов	1. Срезка растительного слоя грунта 2. Уплотнение оснований насыпи 3. Разгрузка и транспортировка грунта 4. Разравнивание 1 слоя толщиной 0,4 м 5. Разравнивание 2 слоя толщиной 0,4 м 6. Уплотнение 1 слоя толщиной 0,4 м	5. Разравнивание 1 слоя толщиной 0,4 м 6. Уплотнение 1 слоя толщиной 0,4 м 7. Разгрузка и транспортировка грунта 8. Разравнивание 2 слоя толщиной 0,4 м 9. Уплотнение 2 слоя толщиной 0,4 м 10. Планировка верха земляного полотна	11. Транспортировка песка на 3 км из разрыва в насыпь 12. Разравнивание 3 слоя песка толщиной 0,5 м	13. Укладка 3 слоя песка 14. Уплотнение 3 слоя песка толщиной 0,5 м	15. Планирование откосов насыпи 16. Уплотнение откосов насыпи 17. Планировка растительного слоя грунта на откосе 18. Механизированный засев трав 19. Поливание водой при засеве трав	
План потока						
Ресурсы	Трудовые Машины и их загрузка	Машина 6 р - 8 Дорожный 1,2 р - 6 Бульдозер ДЗ-171 Н1 (0,35+0,37) Экскаватор ЭО-412 Н1 (0,05) Виброкаток ДВ-85 Тр Н1 (0,22+0,28) Скрепер прицепной ДЗ-26 Н1-5 (0,47)	Машина 6 р - 7 Дорожный 1 р - 1 Средняя прицепная ДЗ-26 Н1-5 (0,44) Бульдозер ДЗ-171 Н1 (0,24+0,28) Виброкаток ДВ-85 Тр Н1 (0,40+0,60) Автогрейдер ДЗ-198 Н1 (0,19)	Машина 6 р - 1 Водитель 3 шт - 2 Автомобиль КамАЗ-6511-5 Н1-2 (0,91) Бульдозер ДЗ-171 Н1 (0,34) Виброкаток ДВ-85 Тр Н1 (0,46)	Машина 6 р - 3 Дорожный 12 р - 9 Полнокопная машина Ю-802 Н1 (0,44) Виброкаток ДВ-85 Тр Н1 (0,46)	Машина 6 р - 1 Машина 6 р - 2 Дорожный 2 р - 6 Откосопланировщик СО-121 Н1 (0,65+0,08) Машина для засева трав ДЗ-6 Н1 (0,29) Полнокопная машина Ю-802 Н1 (0,13)

Рис. 70. Технологическая схема возведения земляного полотна

Время работы механизма на конкретной операции определяют:

$$T_i = N_{\text{маш.}} \cdot \text{см}_i \cdot t / N_i,$$

где $N_{\text{маш.}} \cdot \text{см}_i$ — потребное количество машино-смен на технологической операции из таблицы 91; t — продолжительность рабочей смены, $t = 8$ ч; N_i — принятое количество машин для технологической операции.

Для примера: у бульдозера на срезке растительного слоя грунта время работы составляет $T_1 = 0,25 \cdot 8 / 1 = 2$ ч. Для 5 скреперов на разработке грунта и транспортировке на 400 м —

$$T_2 = 2,37 \cdot 8 / 5 = 3,79 \text{ ч.}$$

Общее количество принятых машин в почасовом графике должно соответствовать составу МДО (см. табл. 93), при двухсменной работе оно уменьшается в 2 раза по сравнению с составом МДО. При построении почасового графика стремятся увязать работу механизмов, чтобы уменьшить их простои и чтобы один и тот же механизм не был задействован одновременно на разных захватках — работах.

Необходимо добиваться сокращения количества захваток, т. е. уменьшения длины специализированного потока. Иногда целесообразно отсыпку и уплотнение грунта вести на одной захватке, разделив ее на части (полузахватки).

Следует максимально загружать механизмы. Коэффициент использования ведущих дорогостоящих высокопроизводительных машин в течение смены должен быть близок к 1,0. Можно допускать загрузку машин до 1,1.

Располагать машины в потоке нужно строго в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ. Разворот механизма должен осуществляться на соседней захватке, а при невозможности этого предусматривают съезды — въезды. Необходимо организовать движение автосамосвалов так, чтобы не испортить уложенный слой. Всем машинам присваивают номера, а в скобках указывают коэффициент использования их времени на захватке на данном виде работ.

7.6. Техничко-экономический выбор ведущей машины

Экономическое сравнение вариантов производства работ выполнено в таблицах 100–103. Для каждого варианта производства работ определяют затраты на эксплуатацию строительных машин, заработную плату дорожным рабочим.

Пример 20

Затраты на эксплуатацию машин C_{Σ} определяют по формуле:

$$C_{\Sigma} = 8 \cdot C_{\text{ч}} \cdot N = 8 \cdot 619,70 \cdot 0,79 = 3\,916,50 \text{ р.},$$

где 8 — продолжительность рабочей смены в часах; $C_{\text{ч}}$ — сметная расценка на эксплуатацию дорожно-строительных машин (стоимость 1 маш.-ч), приведена в приложении в таблице П6, $C_{\text{ч}} = 619,70 \text{ р.}$; N — суммарное количество машино-смен (табл. 93), $N = 0,79 \text{ маш.-см.}$

Оплату труда дорожных рабочих (*заработную плату*) $C_{\text{р}}$ рассчитывают по формуле:

$$C_{\text{р}} = 8 \cdot C_{\text{з}} \cdot 3 = 8 \cdot 45,60 \cdot 21,63 = 7\,890,62 \text{ р.},$$

где $C_{\text{з}}$ — часовая тарифная ставка дана в приложении в таблице П7, $C_{\text{з}} = 45,60 \text{ р.}$ для дорожного рабочего 2-го разряда; 3 — затраты труда дорожных рабочих, $3 = 21,63 \text{ чел.-дн.}$ (табл. 91).

Сметную стоимость работ (прямые затраты) за 1 смену без стоимости материалов определяют по формуле:

$$C = \sum C_{\Sigma} + C_{\text{р}} = 3\,916,50 + 7\,890,62 = 11\,807,12 \text{ р.},$$

где $\sum C_{\Sigma}$ — суммарные затраты на эксплуатацию машин по таблице 100, $\sum C_{\Sigma} = 58\,556,00 \text{ р.}$

Таблица 100

Затраты на эксплуатацию машин

1 вариант

№ п/п	Наименование машин	Количество маш.-смен	Стоимость 1 маш.-ч, р.	Затраты на эксплуатацию, р.
1	2	3	4	5
1	Экскаватор ЭО-3121 (0,5 м³)	0,79	619,70	3 916,50
2	Бульдозер ДЗ-171	2,12	569,65	9 661,26
3	Виброкаток ДУ-85 (10 т)	1,96	631,02	9 894,39

Окончание табл. 100

1	2	3	4	5
4	Скрепер прицепной ДЗ-26	4,58	461,20	16 898,37
5	Трактор-толкач	1,14	473,51	4 318,41
6	Автогрейдер ДЗ-198	0,19	582,04	8 84,70
7	Экскаватор ЭО-5116 (1,25 м³)	0,70	765,63	4 287,53
8	Автосамосвалы КамАЗ-65115	1,82	415,62	6 051,43
9	Поливомоечная машина	0,59	400,05	1 888,24
10	Машина ДЗ-16	0,29	706,84	1 639,87
	Итого			58 556,00

Таблица 101

Затраты на эксплуатацию машин

2 вариант

№ п/п	Наименование машин	Количество маш.-смен	Стоимость 1 маш.-ч, р.	Затраты на эксплуатацию, р.
1	Экскаватор ЭО-3121 (0,5 м³)	0,79	619,70	3 916,50
2	Бульдозер ДЗ-171	2,12	569,65	9 661,26
3	Виброкаток ДУ-85 (10 т)	1,96	631,02	9 894,39
4	Скрепер самоходный ДЗ-13	6,87	783,74	43 074,35
5	Трактор-толкач	1,54	473,51	5 833,64
6	Автогрейдер ДЗ-198	0,19	582,04	884,70
7	Поливомоечная машина	0,59	400,05	1 888,24
8	Машина ДЗ-16	0,29	706,84	1 639,87
	Итого			76 792,95

Таблица 102

Оплата труда дорожных рабочих

Вариант	Категория	Разряд	Затраты труда, чел.-дн.	Часовая тарифная ставка, р./чел.-ч	Заработная плата, р.
1	Дор. рабочий	2	21,63	45,60	7 890,62
2	Дор. рабочий	2	21,38	45,60	7 799,42

Таблица 103

Сравнение вариантов производства работ

№ пп	Статьи затрат	Стоимость по вариантам	
		1	2
1	Материалы	—	—
2	Заработная плата	7 890,62	7 799,42
3	Затраты на эксплуатацию машин	58 556,00	76 792,95
4	Прямые затраты (итого)	66 446,62	84 592,37

При сравнении вариантов лучшим считается тот, который имеет меньшую стоимость производства работ и трудоемкость в человеко-днях.

Вывод. При сравнении выбираем вариант производства работ № 1, который оказался дешевле по стоимости, значит, экономически выгодным. Дальнейшие расчеты ведем по варианту № 1.

7.7. Особые условия возведения земляного полотна

К особым относят условия возведения земляного полотна: на косогорах, в горной местности, из скальных грунтов, на болотах, в зимнее время, на вечномерзлых грунтах, в пустынях, на засоленных грунтах, на просадочных грунтах, из переувлажненных грунтов.

При выполнении проекта необходимо разработать сокращенный вариант технологической карты на возведение земляного полотна в особых условиях, определенных заданием. Сменный объем насыпи назначают для выбранного участка длиной 100 м (сменная захватка) из графика распределения земляных масс (табл. 39).

Разработать поперечный профиль земляного полотна для особых условий с указанием размеров, конструктивных особенностей. Примеры поперечных профилей можно найти в [13, 85, 97].

Дополнительные мероприятия производства работ и конструктивные особенности поперечного профиля земляного полотна предлагаются следующие:

1. На косогорах устройство полунасыпи-полувыемки.
2. В горной местности устройство выемки с применением буровзрывных работ.
3. Скальный грунт разрабатывают в карьере с применением буровзрывного оборудования.
4. Насыпь на болотах устраивают с полной выторфовкой на глубину 3 м в зимнее время.

5. В зимнее время предусмотреть утепление, а затем рыхление грунта в карьере.

6. На вечномерзлых грунтах строительство в зимнее время с сохранением мохо-растительного слоя грунта и создание охранной зоны.

7. В пустынях укрепление грунта на откосах с применением вяжущих и создание охранной зоны.

8. На засоленных грунтах устройство капиллярно-прерывающей прослойки.

9. На просадочных грунтах тщательное уплотнение основания насыпи с предварительным рыхлением грунта, цементацией пустот.

10. Насыпь из переувлажненного грунта отсыпать слоями поочередно с песчаным слоем, уплотняя в один слой.

В состав сокращенного варианта технологической карты включить:

- область применения;
- указания по технологии и организации производства работ;
- калькуляцию затрат труда;
- состав МДО;
- состав трудовых кадров.

Калькуляцию затрат труда разработать аналогично примеру 19, таблице 91 с учетом дополнительных мероприятий производства работ [60–63] и конструктивных особенностей поперечного профиля земляного полотна. В сокращенном варианте калькуляции затрат труда можно не детализировать объемы насыпи и затраты труда по слоям.

7.8. Технологическая карта на устройство дорожной одежды

Технологическую карту на устройство дорожной одежды оформляют аналогично технологической карте на возведение земляного полотна (пример 19), используя нормативную и учебную литературу [13, 27, 29, 32, 33, 51, 52, 54, 55, 65–76, 86, 89–91, 93, 97, 101].

Пример 21.**Область применения**

Технологическая карта составлена на устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия при строительстве автомобильной дороги 2-й категории. Ширина покрытия 9,0 м, толщина слоя 5 см. Длина захватки 600 м/смену.

Указания по технологии и организации работ

Покрытие из горячей асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — при температуре воздуха не ниже 10 °С.

Ограждение места производства работ выполняют сигнальной лентой и дорожными знаками. В подготовительные работы включена обрубка кромки уложенного ранее асфальтобетонного покрытия на ширину 0,2 м. Обрубленную кромку разогревают горелками инфракрасного излучения и смазывают горячим битумом.

Основание должно быть очищено от пыли и грязи за 0,5 ч до начала укладки асфальтобетонной смеси (не позднее 24 ч) и обработано битумной эмульсией марки ЭБА-1 (вязким или жидким битумом) при помощи автогудронатора из расчета 0,6–0,8 л/м².

Подгрунтовку основания, устроенного с применением органических вяжущих, можно исключить, если интервал времени между устройством основания и укладкой нижнего слоя покрытия составляет не более 2 суток и отсутствовало движение построечного транспорта.

Приготавливают асфальтобетонную смесь на асфальтосмесительной установке *Benninghoven* ТВА-100 производительностью 100 т/ч. Температура выпуска горячей асфальтобетонной смеси с применением битума нефтяного дорожного вязкого БНД 90/130 должна быть от 140 до 150 °С.

Через бункер-накопитель асфальтосмесительной установки загружают смесь в автосамосвалы. Предварительно кузов автосамосвалов очистить от остатков смеси, для предотвращения

прилипания смеси смазать мыльным раствором, эмульсией, веществом, не содержащим нефть.

Транспортирование асфальтобетонной смеси на дорогу на среднее расстояние 12 км производят автосамосвалами КамАЗ-6520 грузоподъемностью 20 т. Во избежание остывания смеси при транспортировании кузов автосамосвалов следует оборудовать двойными стенками для обогрева отходящими газами и закрыть непромокаемым пологом.

Автосамосвал подъезжает к приемному бункеру асфальтоукладчика задним ходом. Перед выгрузкой кузов автосамосвала следует слегка приподнять, чтобы смесь сползла к заднему закрытому борту. Такой прием позволяет выгрузить смесь в бункер асфальтоукладчика в виде единой массы после открытия заднего борта автосамосвала и предотвратить расслоение смеси.

При выгрузке смеси в бункер асфальтоукладчика автосамосвал должен останавливаться в непосредственной близости перед асфальтоукладчиком, не отталкивая его назад. В контакт с автосамосвалом должен входить асфальтоукладчик, который начинает толкать автосамосвал. Автосамосвал не должен оказывать давление на приемный бункер асфальтоукладчика.

Асфальтобетонную смесь укладывают асфальтоукладчиком ДС-199 полосами шириной 4,5 м. Длину укладываемых полос 50–210 м устанавливают в зависимости от температуры воздуха, чтобы к моменту укладки следующей полосы смесь на уложенной и уплотненной смежной полосе не успела остыть. Асфальтоукладчик укладывает смесь со скоростью 2–3 м/мин.

Асфальтобетонная смесь перемещается от приемного бункера асфальтоукладчика к шнеку, распределяется требуемой толщиной с учетом уплотнения, планируется и предварительно уплотняется трамбующим брусом и виброплитой до коэффициента уплотнения $K_y = 0,90–0,92$.

Минимально допустимая температура горячей асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не ниже 125 °С при температуре воздуха 20 °С. При повышении или понижении температуры воздуха на 10 °С соответственно понижение или повышение минимально допустимой температуры смеси на 10 °С.

Для обеспечения ровности используют лыжу или трубчатую конструкцию длиной 6–9 м, которая крепится на асфальтоукладчике и скользит по смежной ранее уложенной, уплотненной полосе. После распределения смеси асфальтоукладчиком на поверхности не должно быть трещин, раковин, разрывов, что связано с неточной регулировкой рабочих органов по высоте, недостаточной температурой нагрева плиты, неравномерным заполнением смесью шнековой камеры.

Машинист каждой машины обязан проверить готовность машины, при необходимости устранить мелкие неисправности, заправить топливом и водой, в конце смены очистить машину и в случае необходимости сообщить механику о ее неисправности.

Асфальтобетонщик 3-го разряда подает сигнал на подход автосамосвалов, принимает смесь в бункер, очищает бункер и визуально проверяет качество смеси. В конце смены помогает машинисту в очистке машины.

Асфальтобетонщики 1–3-го разрядов следуют за укладчиком и окончательно обрабатывают поверхность уложенного слоя, кромки и швы, а также устраняют дефекты покрытия, асфальтобетонщик 4-го разряда контролирует ровность покрытия и поперечные уклоны.

Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать за асфальтоукладчиком на полосе длиной 10–50 м по продольному шву с наездом на «холодную» полосу на 50 см. Каток должен двигаться от кромки к центру полосы, затем от середины к кромке, перекрывая след катка на 30 см. Для предотвращения прилипания смеси валец катка следует смачивать водой.

Для уплотнения горячей пористой асфальтобетонной смеси применяют следующие звенья самоходных катков:

— пневмоколесные массой 12–16 т с гладким протектором и давлением в шинах 0,8 МПа со скоростью 3–6 км/ч за 4 прохода по следу. Для предотвращения прилипания смеси перед началом укатки необходим прогрев шин до температуры укатываемой смеси или 10 мин. работы пневмокатка за гладковальцовым катком 8 т. Уплотнение наиболее эффективно при температуре от 105 до 85 °С. Коэффициент уплотнения

0,96 достигается при высокой температуре смеси и высокой скорости уплотнения;

— гладковальцовый статический (вибрационный с выключенным вибратором) каток массой 8–10 т со скоростью 5 км/ч за 6 проходов по следу.

Для уплотнения горячей плотной асфальтобетонной смеси тип А, Б толщиной более 3 см применяют следующие звенья самоходных катков:

— пневмоколесный массой 12–16 т с гладким протектором и давлением в шинах 0,8 МПа со скоростью 3–6 км/ч за 4 прохода по следу. Для предотвращения прилипания смеси перед началом укатки необходим прогрев шин до температуры укатываемой смеси или 10 мин. работы пневмокатка за гладковальцовым катком 8 т. Уплотнение наиболее эффективно при температуре от 105 до 85 °С. Коэффициент уплотнения 0,96 достигается при высокой температуре смеси и высокой скорости уплотнения;

— вибрационный каток массой 7–10 т или комбинированный (вибро-пнеumo) со скоростью 3–5 км/ч за 2 прохода по следу с выключенным вибратором, 2 прохода по следу с включенным вибратором максимальной частотой 60 Гц (более 40 Гц) и минимальной амплитудой 0,28 мм, 2 прохода по следу с выключенным вибратором. Для обеспечения рационального использования комбинированный каток должен двигаться пневмошинами вперед. Уплотнение с включенным вибратором наиболее эффективно при температуре от 95 до 80 °С;

— гладковальцовый статический каток (вибрационный с выключенным вибратором) массой 12–18 т со скоростью 5 км/ч за 4 прохода по следу. Уплотнение наиболее эффективно при температуре от 85 до 70 °С. Окончательное число проходов катка для достижения коэффициента уплотнения $K_v = 0,99$ устанавливают пробным уплотнением.

Для уплотнения горячей плотной асфальтобетонной смеси тип В, Г, Д толщиной более 3 см применяют следующие звенья самоходных катков:

— пневмоколесные массой 12–16 т с давлением в шинах 0,6 МПа со скоростью 4 км/ч за 4 прохода по следу;

— гладковальцовый статический каток массой 8–10 т со скоростью 5 км/ч за 4 прохода по следу;

— гладковальцовый статический каток массой 12–18 т со скоростью 5 км/ч за 2 прохода по следу.

Для уплотнения горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси применяют следующие звенья самоходных катков:

— гладковальцовый статический (вибрационный с выключенным вибратором) каток массой 8–10 т со скоростью 3 км/ч за 6 проходов по следу;

— гладковальцовый статический каток (вибрационный с выключенным вибратором) массой 12–18 т со скоростью 5 км/ч за 6 проходов по следу.

Движение катков должно быть равномерным, с плавным изменением скоростей. Нельзя останавливать каток на уплотняемой полосе. Уплотнение заканчивают, когда после прохода тяжелого катка на покрытии не остаётся следа, нет волны перед катком. Количество проходов катка уточняется при пробной укатке. Окончательное количество проходов назначают по результатам лабораторных испытаний вырубок, взятых из готового покрытия.

После 2–3 проходов катка проверяют поперечный уклон и ровность покрытия при помощи шаблона и трехметровой металлической рейки. После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровненную по шнуру кромки, хорошо заделанные сопряжения полос.

В процессе производства работ следует выполнять следующие рекомендации:

- при небольших перерывах в поступлении асфальтобетонной смеси не следует расходовать всю имеющуюся в укладчике смесь, а оставлять рабочие органы укладчика заполненными до прихода следующего автосамосвала;
- при длительных перерывах вся смесь, имеющаяся в укладчике, должна быть уложена, чтобы не допустить ее остывания;
- в конце смены необходимо устройство поперечного вертикального стыка.

Для этого в конце полосы укладывают упорную доску, закрепляя ее металлическими костылями. Смесь вручную подсыпают

к доске и уплотняют катками. Причем необходимо, чтобы катки уплотняли смесь непосредственно до линии стыка. Толщина досок должна равняться толщине уплотненного асфальтобетонного слоя. При возобновлении работ доски убирают, место сопряжения разогревают горелками инфракрасного излучения. Край ранее уложенной смеси после ее разогрева смазывают горячим битумом.

Материально-технические ресурсы

Для выбранных материалов выписывают требования по granulометрическим составам и величинам физико-механических характеристик из ГОСТ и нормативных документов (табл. 104, 105). По принятой конструкции дорожной одежды (рис. 56) определяют требуемое количество материалов, используя ГЭСН [82] или ИЭСН [83]. Результаты расчета заносят в ведомость (табл. 87, см. пример 16).

Нижний слой покрытия устраивают из горячей мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1, верхний — из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка 1.

До начала работ по устройству слоя из асфальтобетонной смеси проверяют соответствие показателей составляющих смеси на складе: щебня, песка, минерального порошка, битума — требованиям ГОСТ 9128 [18]. При выпуске асфальтобетонной смеси определяют соответствие физико-механических свойств смеси (табл. 104) по ГОСТ 9128.

Таблица 104

Требования к асфальтобетону (ГОСТ 9128)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Асфальтобетон	
			м/з плотный тип Б марки 1	м/з пористый марки 1
1	2	3	4	5
1	Предел прочности при сжатии при t = 20°C t = 50°C t = 0°C	МПа	> 2,5	-
		МПа	> 1,2	> 0,7
		МПа	< 11,0	-
2	Водостойкость	—	> 0,90	> 0,7

Окончание табл. 104

1	2	3	4	5
3	Водостойкость при длительном водонасыщении	—	> 0,85	> 0,6
4	Сдвигоустойчивость по: — коэффициенту внутреннего трения	—	> 0,81	-
5	— сцеплению при сдвиге при $t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	МПа	> 0,37	-
6	Трещиностойкость: предел прочности на растяжение при расколе при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$	МПа	3,5–6,0	-
7	Водонасыщение в образцах из смеси	%	1,0–4,0	4–10
8	Водонасыщение в зернах	%	< 4,5	4–10
9	Коэффициент уплотнения	—	0,99	0,98

Таблица 105

Требования к битумной эмульсии (ГОСТ Р 52128)

№ п/п	Наименование показателя	ЭБА-1
1	Устойчивость при перемешивании: плотная смесь пористая смесь	Не смешивать Не смешивать
2	Концентрация (вяжущее), % по массе	40–55
3	Условная вязкость при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, с	8–15
4	Сцепление со щебнем не менее, балл	4
5	Остаток на сите 014 не более, % через 7 сут. через 30 сут.	0,5 0,6 1,0
6	Скорость распада не более, мин.	5
7	После испарения воды: Глубина проникания иглы не менее, 0,1 мм: при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ Температура размягчения по кольцу и шару не менее, $^{\circ}\text{C}$ Растяжимость не менее, см: при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$	60 20 47 55 3,5

Калькуляция затрат труда

В состав технологической карты на устройство дорожной одежды включают калькуляцию затрат труда (табл. 106), которая разрабатывается аналогично таблице 91, 95. Перечень технологических процессов составляют согласно нормативной и учебной литературе [13, 27, 29, 32, 33, 51, 52, 54, 55, 65–76, 86, 89–91, 93, 97, 101].

Таблица 106

Калькуляция затрат труда на устройство нижнего слоя покрытия

№ п/п, источник ЭСН	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Количество работ на захватку	Норма времени, маш.-ч (чел.-ч)*	Потребное кол-во маш.-см.	Затраты труда, чел.-дн.
1. 08-10	Очистка основания от пыли грязи механической щеткой ПМ-130	1000 м ²	5,4	0,5	0,34	0,34
2. 27-06-026-1	Розлив битумной эмульсии автогудронатором ДС-142	т	4,32	0,33	0,18	0,18
3. Расчет	Транспортирование асфальтобетонной смеси самосвалами КамАЗ-6520 на 12 км	т	632,34	0,041	3,24	3,24
4. 08-10	Укладка в нижний слой асфальтобетонной смеси укладчиком ДС-199	1000 м ²	5,4	1,39 (24,24)	0,94	0,94 + 16,36
5. 08-10	Уплотнение нижнего слоя пневмокатком ДУ-100 за 4 прохода	1000 м ²	5,4	3,08	2,08	2,08
6. 08-10	Уплотнение нижнего слоя виброкатком ДУ-98 за 6 проходов	1000 м ²	5,4	2,92	1,97	1,97
	Итого				8,75	25,11

Примечание. * Норма времени в чел.-ч приведена для выполнения работ вручную по ЭСН-2003.

В состав МДО (табл. 107) заносят все машины из калькуляции трудовых затрат (табл. 106), суммируя потребное количество машино-смен. Принятое количество машин округляют до целых чисел. В дополнение к составу МДО приводят состав трудовых кадров (табл. 108).

Таблица 107

Состав МДО
Нижний слой покрытия

№ п/п	Наименование машин, марка	Количество маш.-смен	Количество машин	Коэффициент использования
1	Асфальтоукладчик ДС-199	0,94	1	0,94
2	Автосамосвалы КамАЗ-6520	3,24	4	0,81
3	Поливомоечная машина ПМ-130	0,34	1	0,34
4	Автогудронатор ДС-142	0,18	1	0,23
5	Пневмокоток ДУ-100	2,08	2	1,04
6	Виброкоток ДУ-98	1,97	2	0,99
	Итого	8,75	11	0,80

Таблица 108

Состав трудовых кадров
Нижний слой покрытия

Состав бригады	Разряд, класс	Количество человек
Машинист	6	5
Машинист	5	2
Помощник машиниста	4	1
Водители	3	4
Дорожные рабочие	1–5	15
Итого		27

Таблица 109

Затраты на эксплуатацию машин

№ п/п	Наименование машин	Количество маш.-смен	Стоимость 1 маш.-ч, р.	Затраты на эксплуатацию, р.
1	Асфальтоукладчик ДС-199	0,94	1415,20	10 642,30
2	Автосамосвалы КамАЗ-6520	3,24	415,62	10 772,87
3	Поливомоечная машина ПМ-130	0,34	400,05	1 088,14
4	Автогудронатор ДС-142	0,18	385,71	709,71
5	Пневмокоток ДУ-100	2,08	601,83	10 014,45
6	Виброкоток ДУ-98	1,97	631,02	9 944,88
	Итого			43 172,34

Таблица 110

Оплата труда дорожных рабочих

Категория	Разряд	Затраты труда, чел.-дн.	Часовая тарифная ставка, р./чел.-ч	Заработная плата, р.
Дор. рабочий	3	16,36	50,02	6 546,62

Технико-экономические показатели

Расчет проводят по формулам (1)–(7).

Сметная стоимость работ (прямые затраты без стоимости материалов за 1 смену):

$$C_z = 43172,3 \text{ р.}, C_p = 6546,6 \text{ р.}, C_o = 43172,34 + 6546,62 = 49718,96 \text{ р.}$$

Удельная трудоемкость работ: $C = 25,11 / 5400 = 0,0047 \text{ чел.-дн./м}^2$

Сменная выработка: $C_s = 49718,96 / 27 = 1841,44 \text{ р./чел.}$

Уровень механизации: $K_m = (8,75 / 25,11) 100\% = 34,85\%$.

Механоемкость работ: $M = 24,00 / 27 = 0,89 \text{ млн./чел.}$

$C_m = 2,6 + 2,7 \cdot 4 + 1,1 + 1,1 + 3,0 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 = 24,00 \text{ млн р.}$

Энергоемкость работ: $E = 1406 / 27 = 52,07 \text{ кВт/чел.}$

$N = 44 + 221 \cdot 4 + 125 + 125 + 57 \cdot 2 + 57 \cdot 2 = 1406 \text{ кВт,}$

Средний коэффициент использования машин: $K_i = 8,79 / 11 = 0,80$.

В состав технологической карты входит схема операционного контроля качества (табл. 111).

Технологическую схему на устройство дорожной одежды (рис. 71, 72) разрабатывают аналогично рисунку 70 в разделе 7.5 «Технологическая карта на возведение земляного полотна».

Таблица 111

Устройство асфальтобетонного покрытия

Вид работ	Контролируемый параметр	Методы и средства контроля	Режим и объем контроля	Допустимые отклонения параметров
1	2	3	4	5
Очистка основания	Чистота основания	Визуально	Сплошной	Ровное, чистое и сухое
Подгрунтовка основания	Температура битумной эмульсии	Термометр	До начала работ	20–60 °С
	Норма расхода	Весы электронные	1 раз в смену	0,3–0,9 л/м ²

Окончание табл. 111

1	2	3	4	5
Подгрунтовка основания	Равномерность розлива	Визуально	1 раз в смену	Пленка сплошная и равномерная
Устройство слоя из асфальтобетонной смеси	Температура смеси при выпуске на АБЗ	Термометр	В кузове автосамосвала	140–160 °С
	Температура смеси при укладке	Термометр	В кузове автосамосвала, асфальтоукладчика	> 125 °С
	Температура смеси при уплотнении	Термометр	В процессе уплотнения	1 этап: 105–95 °С; 2 этап: 95–80 °С; 3 этап: 85–70 °С
	Высотные отметки по оси	Нивелир, рейка	Через 50 м по оси	10% отклонения ± 20 мм, остальные ± 10 мм
	Ширина	Рулетка	Через 100 м — 3 опр.	10% отклонения минус 7,5... + 10 см, остальные ± 5 см
	Толщина	Металлическая линейка	Через 100 м в поперечнике: ось, лево, право	10% отклонения ± 10%, остальные ± 5%
	Поперечные уклоны	3-метровая рейка с уровнем	Через 100 м — 3 опр.	10% отклонения ± 0,010, остальные ± 0,005
	Ровность (просвет под рейкой)	3-метровая рейка с клином	Через 100 м в 3 точках: ось, 1,5 м от кромки 5 опр. через 0,5 м	5% просветов до 6 мм, остальные до 3 мм
Устройство слоя из асфальтобетонной смеси	Продольные и поперечные сопряжения	Визуально	Сплошной	Ровные, плотные, перпендикулярные
	Уплотнение	Визуально	Пробное уплотнение, на сменной захватке	Число проходов катка по следу. Отсутствие следа и волны перед катком
	Коэффициент уплотнения	Керноотборник, пресс, весы электронные с гидростатическим взвешиванием	Через 1 сут. 3 керна на 3 000 м ² : ось, в 1 м от кромки	K _у = 0,99 для плотной смеси тип А, Б; K _у = 0,98 для плотной смеси тип В, Г, Д, пористой, высокопористой
	Прочность сцепления слоев	Визуально	3 керна на 3 000 м ²	«Хорошо»




Рис. 71. Технологическая схема устройства нижнего слоя асфальтобетонного покрытия




Рис. 72. Технологическая схема комплексного потока на устройство дорожной одежды

8. Проект организации строительства

8.1. Линейный календарный график строительства

Сроки производства работ

Организацию работ по строительству автомобильной дороги отражают на линейном календарном графике (рис. 73). Строительство автодороги, как правило, начинают 1 января. Общую продолжительность строительства автодороги определяют после увязки всех специализированных отрядов по срокам производства работ.

Применяют разные методы организации работ: поточный, последовательный, параллельный, раздельный.

Продолжительность подготовительного периода для строительства автомобильной дороги принимают 10% от общей продолжительности строительства или рассчитывают по ГЭСН-2001.

Требуемое количество рабочих смен n специализированных отрядов определяют по формуле:

— для возведения земляного полотна

$$n = V/\Pi,$$

— для устройства дорожной одежды

$$n = L/l \text{ или } n = S/\Pi,$$

где L — протяженность автомобильной дороги; l — длина захватки, м/смену; V — объем работ, м³; S — площадь работ, м²; Π — темп потока (сменная производительность отряда), м²/смену или м³/смену.

Сменную производительность отряда (темп потока) можно определить по ГЭСН-2001 сборник № 1 «Земляные работы» и № 27 «Автомобильные дороги». Расчет ведут аналогично п. 7.4, используя норму времени ведущей машины.

Земляное полотно возводят с опережением (заделом), который обеспечивает непрерывное и равномерное устройство слоев дорожной одежды. Устройство насыпи высотой более 3 м из пылеватых и тяжелых глинистых грунтов должно быть закончено за год до устройства слоев дорожной одежды из асфальтобетона.

Сроки работ по устройству круглой железобетонной трубы можно назначить по укрупненным показателям (табл. 112).

Таблица 112

Потребность в ресурсах на строительство круглой железобетонной трубы

Отверстие трубы, м	Потребное количество машино-смен		
	на 2 оголовка	на 1 пм	укрепительные работы
1,0	4,1	0,06	7,1
2 x 1,0	5,8	0,13	8,1
3 x 1,0	7,2	0,2	9,4
1,25	4,8	0,07	7,3
2 x 1,25	6,3	0,14	9,4
3 x 1,25	7,8	0,21	11,6
1,5	5,5	0,09	8,2
2 x 1,5	7,7	0,18	12,8
3 x 1,5	12,4	0,27	13,3
2,0	6,9	0,25	10,0

Состав специализированного отряда для строительства железобетонной трубы приведен в таблице 113.

Таблица 113

Состав МДО на строительство железобетонных труб

Наименование	Разряд, класс	Количество
Трудовые кадры, чел.		
Дорожный рабочий	3	6
Водитель	3	4
Машины и оборудование, шт.		
Экскаватор ЭО-4121 (0,65 м³)		1
Автокран КС-3561 (16 т)		1
Бульдозер ДЗ-101 (96 кВт)		1
Виброкаток грунтовый ДУ-94 (8 т)		1
Виброплита Вomag BPR (300 кг)		1
Передвижная электростанция ЖЭС-4.5		1
Битумный котел Д-387		1

Пример 22

Линейный календарный график организации строительства разработан для автомобильной дороги II технической категории протяженностью 10,4 км (рис. 73). Строительство автодороги начинают 1 января, заканчивают 30 ноября следующего года. Общая продолжительность строительства — 23 месяца, т. е. около 2 лет.

Продолжительность подготовительного периода для строительства автомобильной дороги составляет 2,5 месяца.

Результаты расчета требуемого количества рабочих смен по основным строительно-монтажным работам занесены в таблицу 114.

Таблица 114

Продолжительность работы специализированных отрядов

Специализированный отряд		Ед. изм.	Объем работ	Производительность в смену	Рабочих смен
Земляное полотно	ПК 0 — ПК 10	м³	22 843	1 520	15
	ПК 10 — ПК 20	м³	9 985		7
	ПК 20 — ПК 30	м³	27 732		18
	ПК 30 — ПК 40	м³	23 598		16
	ПК 40 — ПК 50	м³	19 595		13
	ПК 50 — ПК 60	м³	39 800		26
	ПК 60 — ПК 700	м³	42 148		28
	ПК 70—ПК 80	м³	29 361		19
	ПК 80 — ПК 90	м³	87 995		58
	ПК 90 — ПК 100	м³	26 493		17
	ПК 100 — ПК 104	м³	8 283		5
	Итого	м³	337833		222
Дорожная одежда	Песчано-подстилающий	м³	188400	1 520	124
	Щебеночное основание	м²	283500	1 240	229
	Верхний слой основания	м²	244400	3 900	63
	Нижний слой покрытия	м²	244400	5 200	47
	Верхний слой покрытия	м²	275200	6 300	44

Расчет сроков производства работ и продолжительности работы специализированных отрядов приведен в таблице 115.

Таблица 115

Сроки производства работ

Специализированный отряд	Группа работ	Сроки производства работ по условиям					Нерабочих дней из-за			Рабочих смен
		Метео		Технологии			выходных	метео-условий	ремонт машин	
		начало	конец	начало	конец	дни				
Земляные работы										
Земляное полотно	0	10 XI	03 IV	2015 г.		211	33	12	12	154
				04 V	30 XI					
	1	23 IV	21 X	2016 г.		104	20	8	8	68
				01 II	15 V					
Дорожная одежда										
Песчано-подстилающий слой	1	10 IV	21 X	01 VIII	31X	92	30	15	15	124
				01 III	31 V	92				
Щебеночное основание	1	10 IV	21 X	16 VIII	30 XI	107	48	15	14	229
				01 III	15 IX	199				
Асфальтобетонное покрытие	2	10 IV	25 IX	01 IX	30 IX	30	33	13	14	153
				01 IV	30 IX	183				
Присыпка и укрепление обочин	1	10 IV	21 X	15 VI	22 VII	38	5	8	7	38
				15 IX	04 X	20				




Рис. 73. Линейный календарный график

Потребность в трудовых кадрах и автосамосвалах

Заготовительно-складские работы производят в зимний период с 1 января. Норма времени $H_{вр}$ на перевозку 1 т груза определена по формуле:

$$H_{вр} = T/P = 2 \times L/(V \times P) + t,$$

где T — время пробега автосамосвала, ч.; P — грузоподъемность автосамосвала, $P = 20$ т; L — дальность транспортировки груза, км; V — скорость транспортировки груза, $V = 28$ км/ч по грунтовой дороге, $V = 49$ км/ч по асфальтобетонному покрытию; t — время на погрузку и разгрузку 1 т груза, $t = 0,003$ ч. для песка и грунта, $t = 0,017$ ч. для дорожно-строительных материалов.

Потребное количество машино-смен M определяют по формуле:

$$M = (Q \times H_{вр})/8,$$

где Q — масса песка или дорожно-строительного материала, т; 8 — продолжительность работы в смену, ч.

Количество смен T и необходимое количество автосамосвалов N назначают из условия:

$$M = T \times N.$$

Щебень известняковый М400 фр. 40–70 мм для укрепления обочин поступает с КДЗ «Поляны» Рязанской обл. Транспортирование щебня осуществляют на расстояние 22 км на промежуточный склад щебня ПК 65 по дороге с асфальтобетонным покрытием автосамосвалами КамАЗ-5520 грузоподъемностью 20 т.

Щебень гранитный М1200 фр. 40–70 мм для устройства щебеночного основания поступает из Челябинской области на железнодорожную станцию Лесок. Транспортирование щебня осуществляют на расстояние 11 км на промежуточный склад щебня ПК 65 по дороге с асфальтобетонным покрытием автосамосвалами КамАЗ-5520 грузоподъемностью 20 т.

Расчет количества автосамосвалов для заготовки щебня в зимний период приведен в таблице 116.

Таблица 116

Потребность в автосамосвалах

Материал	Ед. изм.	Кол-во	Грузо-подъемность, т	Дальность возки, км	Время разгрузки, ч.	$H_{вр}$ маш-час	Количество		
							маш. смен	смен	машин
Щебень М400 фр. 40–70 мм	м³ т	4 370 7 429	20	22	0,017	0,062	58	12	5
Щебень М1200 фр. 40–70 мм	м³ т	128596 218613	20	11	0,017	0,039	1065	107	10

Линейный календарный график строительства автомобильной дороги дополнен эпюрами потребности в трудовых кадрах и автосамосвалах (рис. 73). Исходные данные для построения эпюр приведены в таблице 117.

Таблица 117

Потребность в трудовых кадрах и автосамосвалах

Специализированный отряд	Потребность	
	трудовых кадров, чел.	автосамосвалов, шт.
Земляное полотно	12	36
Песчано-подстилающий слой	10	26
Щебеночное основание	6	8
Асфальтобетонное покрытие	23	6
Укрепление обочин	5	9
Итого	12–51	9–76

Заключительные работы

При обустройстве дороги выполняют следующие работы:

1. Установку дорожных знаков — 330 шт;
2. Установку барьерного ограждения — 18 465 пог.м;
3. Разметку проезжей части термопластиком — 95 025 пог.м.

Расчет продолжительности производства работ при обустройстве дороги выполнен по ГЭСН-2001 сборник № 27 «Автомобильные дороги» и занесен в таблицу 118.

Таблица 118

Продолжительность работы при обустройстве дороги

№ п/п, источник ГЭСН	Виды работ по обустройству автодороги	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени, чел.-ч маш.-ч	Потребное кол-во чел.-дн. маш.-см.	Кол-во рабочих смен
1. 27-09-008-1	Установка дорожных знаков	100 шт.	3,3	364,8 12,76	150,48 5,26	38
2. 27-09-002-2	Установка барьерного ограждения	100 м	184,65	106,15 2,2	2 450 50,79	102
3. 27-09-017-1	Разметка термопластиком	1000 м	95	3,16 1,35	37 16	19

Состав специализированного отряда для обустройства дороги приведен в таблице 119.

Таблица 119

Состав МДО на обустройство дороги

Наименование	Разряд, класс	Количество
Трудовые кадры, чел.		
Дорожный рабочий	3	24
Водитель	3	1
Машины и оборудование, шт.		
Автокран КС-2561 (10 т)		1
Бурильно-крановая машина БКГМ-66-3		1
Автомобиль ЗиЛ-130 (5 т)		1
Машина для разметки покрытия «Hofmann»		1
Электротрамбовка С-690		1
Передвижная электростанция ЖЭС-4.5		1
Агрегат сварочный передвижной		1

8.2. Графики проекта организации строительства

Согласно СП 48.13330 разрабатывают графики проекта организации строительства с детализацией по годам, месяцам:

- движения дорожно-строительных машин по объекту (табл. 120);
- движения трудовых кадров по объекту;

- поступления на объект дорожно-строительных материалов (табл. 121);
- распределения стоимости строительства (табл. 122).

Таблица 120

График движения дорожно-строительных машин по объекту

№	Наименование машины	Марка машины	Кол-во, шт.	Месяц		
				V	VI	VII
1	2	3	4	5	6	7
1.	Экскаватор	ЕК-1420 (0,85 м³)	1	1		
2.	Автосамосвал	КамАЗ-65115	1	1		
3.	Бульдозер	ДЗ-171	1	1	1	
4.	Виброкаток	Дупарас СА-600D	2	1	2	1
5.	Автогрейдер	ГС-18.05	1	1	1	2
6.	Экскаватор	ЕТ-18 (1,0 м³)	1		1	1
7.	Автосамосвал	IVECO (25 т)	13		13	9
8.	Поливомоечная машина	МДК-53215	1		1	1
9.	Погрузчик	Амкодор (2 м³)	1		1	1
10.	Автогудронатор	ДС-39	1			1
11.	Асфальтоукладчик	Bomag BF 691	1			1
12.	Виброкаток	ДУ-98 (8 т)	2			2
13.	Комбинированный каток	ДУ-58 (16 т)	2			2
14.	Машина для гидропосева	ДЭ-16	1			1

Таблица 121

График поступления на объект дорожно-строительных материалов

№	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Месяц	
				VI	VII
1.	Песок мелкий	м³	3 065	3065	—
2.	Щебень М800 фр.40–70 мм	м³	1 250	1250	—
3.	Щебень М800 фр.10–20 мм	м³	42	42	—
4.	Горячая крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь марки I	т	850	400	450
5.	Горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь тип А марки I	т	316	—	316
6.	Битумная эмульсия ЭБА-1	т	3	2	1

Таблица 122

График распределения стоимости строительства

№	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. р.	Месяц		
			V	VI	VII
1.	Подготовительные работы	110,71	110,71		
2.	Земляное полотно	103,81	103,81		
3.	Дорожная одежда	4 898,43		1890	3008,43
4.	Искусственные сооружения	—			
5.	Дорожные устройства и обстановка	1 047,60			1047,60
6.	Временные здания и сооружения	110,71			
7.	Прочие работы и затраты	773,97			773,97
8.	Содержание дирекции	70,45			70,45
9.	Проектно-изыскательские работы	1 954,96	1954,96		
10.	Непредвиденные работы и затраты	272,12			272,12
Итого с НДС		11 024	2690	2230	6104

Приложение




Рис. П1. Глубина промерзания суглинистых грунтов, см

Таблица П1

Глубина промерзания, снежный покров

Область, город	Глубина промерзания, см	Снежный покров		
		Образование	Разрушение	Высота, см
Архангельск	165	08 XI	23 IV	66
Астрахань	95	24 XII	01 II	5
Барнаул	205	07 XI	06 IV	46
Благовещенск	200	10 XI	23 III	21
Белгород	90	15 XII	21 III	18
Волгоград	110	14 XII	20 III	18
Вологда	150	15 XI	21 IV	42
Воронеж	130	04 XII	29 III	25
Екатеринбург	190	06 XI	08 IV	41
Иркутск	210	02 XI	31 III	39
Кемерово	200	03 XI	13 IV	51
Киров	170	08 XI	19 IV	60
Краснодар	70	25 XII	19 II	12
Липецк	120	03 XII	05 IV	57
Мурманск	130	10 XI	06 V	31
Новгород	120	06 XII	04 IV	30
Новосибирск	225	01 XI	10 IV	37
Оренбург	175	21 XI	08 IV	57
Петрозаводск	135	28 XI	14 IV	50
Пенза	150	23 XI	06 IV	55
Саратов	145	01 XII	03 IV	26
Смоленск	110	03 XII	05 IV	47
С.-Петербург	120	09 XII	07 IV	49
Тюмень	200	10 XI	09 IV	49
Тверь	120	01 XII	04 IV	45
Хабаровск	180	15 XI	28 III	11
Челябинск	190	12 XI	04 IV	32
Чита	210	13 XI	21 III	11
Якутск	240	12 X	29 IV	37
Ярославль	150	23 XI	11 IV	49

Таблица П2

Классификация грунтов в зависимости от трудности разработки

№* п/п	Наименование грунтов	Плотность, т/м³	Разработка грунтов				
			Экскаватор	Скрепер	Бульдозер	Автогрейдер	Мерзлый
9а	Растительный грунт: без корней	1,2	1	1	1	1	1 м
9б	с корнями	1,4	1	1	2	—	1 м
29а	Пески: без примеси	1,6	1	2	2	2	2 м
29б	с примесью щебня	1,7	1	2	2	—	2 м
36а	Супеси: без примеси	1,65	1	2	2	2	1 м
36б	с примесью щебня	1,8	1	2	2	—	2 м
35а	Суглинки легкие: без примеси	1,7	1	1	1	1	2 м
35б	с примесью щебня	1,75	2	2	2	—	3 м
35в	Суглинки тяжелые: без примеси	1,8	2	2	2	—	3 м
35г	с примесью щебня	1,95	3	—	2	—	3 м
8а	Глины: без примеси	1,8	2	2	2	2	3 м
8б	с примесью щебня	1,75	3	2	2	3	3 м
32	Скальный грунт	1,95	5	—	4	—	—
41	Щебень	1,8	2	—	3	—	—

* Номер определен для грунтов с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%.

Проектирование вертикальных кривых по методу Н.М. Антонова

$i, \%$	$R = 3000$		$R = 4000$		$R = 5000$		$R = 6000$		$R = 8000$		$R = 10000$		$R = 15000$		$R = 20000$		$R = 25000$		$R = 30000$		$R = 50000$	
	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h
1	3	0,00	4	0,00	5	0,00	6	0,01	8	0,00	10	0,01	15	0,01	20	0,01	25	0,01	30	0,01	50	0,02
2	6	0,01	8	0,01	10	0,01	12	0,01	16	0,02	20	0,02	30	0,03	40	0,04	50	0,05	60	0,06	100	0,10
3	9	0,01	12	0,02	15	0,02	18	0,03	24	0,04	30	0,04	45	0,07	60	0,09	75	0,11	90	0,13	150	0,22
4	12	0,02	16	0,03	20	0,04	24	0,05	32	0,06	40	0,08	60	0,12	80	0,16	100	0,20	120	0,24	200	0,40
5	15	0,04	20	0,05	25	0,06	30	0,07	40	0,10	50	0,13	75	0,19	100	0,25	125	0,31	150	0,38	250	0,63
6	18	0,05	24	0,07	30	0,09	36	0,11	48	0,14	60	0,18	90	0,27	120	0,36	150	0,45	180	0,54	300	0,90
7	21	0,07	28	0,10	35	0,12	42	0,15	56	0,20	70	0,25	105	0,37	140	0,49	175	0,61	210	0,74	350	1,22
8	24	0,10	32	0,13	40	0,16	48	0,19	64	0,26	80	0,32	120	0,48	160	0,64	200	0,80	240	0,96	400	1,60
9	27	0,12	36	0,16	45	0,20	54	0,24	72	0,32	90	0,40	135	0,61	180	0,81	225	1,01	270	1,22	450	2,02
10	30	0,15	40	0,20	50	0,25	60	0,30	80	0,40	100	0,50	150	0,75	200	1,00	250	1,25	300	1,50	500	2,50
11	33	0,18	44	0,24	55	0,30	66	0,36	88	0,48	110	0,60	165	0,91	220	1,21	275	1,51	330	1,82	550	3,02
12	36	0,22	48	0,29	50	0,36	72	0,43	96	0,58	120	0,72	180	1,08	240	1,44	300	1,80	360	2,16	600	3,60
13	39	0,25	52	0,34	65	0,42	78	0,51	104	0,68	130	0,84	195	1,27	260	1,69	325	2,11	390	2,54	650	4,22
14	42	0,29	56	0,39	70	0,49	84	0,59	112	0,78	140	0,98	210	1,47	280	1,96	350	2,45	420	2,94	700	4,90
15	45	0,34	60	0,45	75	0,56	90	0,67	120	0,90	150	1,12	225	1,69	300	2,25	375	2,81	450	3,38	750	5,62
16	48	0,38	64	0,51	80	0,64	96	0,77	128	1,02	160	1,28	240	1,92	320	2,57	400	3,20	480	3,84	800	6,40
17	51	0,43	68	0,58	85	0,72	102	0,87	136	1,16	170	1,41	255	2,17	340	2,89	425	3,61	510	4,34	850	7,22
18	54	0,49	72	0,65	90	0,81	108	0,97	144	1,30	180	1,65	270	2,43	360	3,24	450	4,05	540	4,86	900	8,10
19	57	0,54	76	0,72	95	0,90	114	0,08	152	1,44	190	1,60	285	2,71	380	3,61	475	4,51	570	5,42	950	9,02
20	60	0,60	80	0,80	100	1,00	120	1,20	160	1,60	200	2,00	300	3,00	400	4,00	500	5,00	600	6,00	1000	10,00
21	63	0,66	84	0,88	105	1,10	126	1,32	168	1,76	210	2,20	315	3,31	420	4,41	525	5,51	630	6,62	1050	11,02

Примечание. i — уклон касательной линии, %; R — радиус вертикальной кривой, м; l — горизонтальное расстояние от нулевой точки кривой до касательной линии (X), м; h — превышение точки на касательной над нулевой точкой кривой ($\pm Y$), м.

Продолжение табл. ПЗ

$i, \%$	$R = 3000$		$R = 4000$		$R = 5000$		$R = 6000$		$R = 8000$		$R = 10000$		$R = 15000$		$R = 20000$		$R = 25000$		$R = 30000$		$R = 50000$	
	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h
22	66	0,72	88	0,97	110	1,21	132	1,45	176	1,94	220	2,42	330	3,63	440	4,84	550	6,05	660	7,26	1100	12,10
23	69	0,79	92	1,06	115	1,32	138	1,59	184	2,12	230	2,64	345	3,97	460	5,29	575	6,61	690	7,94	1150	13,22
24	72	0,86	96	1,15	120	1,44	144	1,73	192	2,30	240	2,88	360	4,32	480	5,76	600	7,20	720	8,64	1200	14,40
25	75	0,94	100	1,25	125	1,56	150	1,87	200	2,50	250	3,12	375	4,69	500	6,25	625	7,81	750	9,38	1250	15,62
26	78	1,01	104	1,35	130	1,69	156	2,03	208	2,70	260	3,38	390	5,07	520	6,76	650	8,45	780	10,14	1300	16,90
27	81	1,09	108	1,46	135	1,82	162	2,19	216	2,92	270	3,64	405	5,47	540	7,29	675	9,11	810	10,94	1350	18,22
28	84	1,10	112	1,57	140	1,96	168	2,35	224	3,14	280	3,92	420	5,88	560	7,84	700	9,80	840	11,76	1400	19,60
29	87	1,25	116	1,68	145	2,10	174	2,52	232	3,36	290	4,20	435	6,31	580	8,41	725	10,51	870	12,62	1450	21,02
30	90	1,35	120	1,80	150	2,25	180	2,70	240	3,60	300	4,50	450	6,75	600	9,00	750	11,25	900	13,50	1500	22,50
31	93	1,44	124	1,92	155	2,40	186	2,88	248	3,84	310	4,80	465	7,21	620	9,61	775	12,01	930	14,42	1550	24,02
32	96	1,54	128	2,05	160	2,56	192	3,08	256	4,10	320	5,12	480	7,68	640	10,24	800	12,80	960	15,36	1600	25,60
33	99	1,63	132	2,18	165	2,72	198	3,27	264	4,36	330	5,45	495	8,17	660	10,80	825	13,61	990	16,34	1650	27,22
34	102	1,73	136	2,41	170	2,89	204	3,47	272	4,62	340	5,78	510	8,67	680	11,56	850	14,45	1020	17,34	1700	28,90
35	105	1,84	140	2,45	175	3,06	210	3,68	280	4,90	350	6,12	525	9,19	700	12,25	875	15,31	1050	18,38	1750	30,62
36	108	1,94	144	2,59	180	3,24	216	3,89	288	5,18	360	6,48	540	9,72	720	12,96	900	16,20	1080	19,44	1800	32,44
37	111	2,05	148	2,74	185	3,42	222	4,11	296	5,48	370	6,84	555	10,27	740	13,96	925	17,15	1110	20,54	1850	34,22
38	114	2,17	152	2,89	190	3,61	226	4,33	304	5,78	380	7,22	570	10,83	760	14,44	950	18,05	1140	21,66	1900	36,10
39	117	2,28	156	3,04	195	3,80	234	4,56	312	6,08	390	7,60	585	11,41	780	15,21	975	19,01	1170	22,82	1950	38,02
40	120	2,40	160	3,20	200	4,00	240	4,80	320	6,40	400	8,00	600	12,00	800	16,00	1000	20,00	1200	24,00	2000	40,00
41	123	2,52	164	3,36	205	4,20	246	5,04	328	6,72	410	8,40	615	12,61	820	16,81	1025	21,01	1230	25,22	—	—
42	126	2,65	168	3,53	210	4,41	252	5,29	336	7,06	420	8,82	630	13,23	840	17,64	1050	22,05	1260	26,46	—	—
43	129	2,77	172	3,70	215	4,52	258	5,55	344	7,40	430	9,24	645	13,87	860	18,49	1075	23,11	1290	27,74	—	—
44	132	2,91	176	3,87	220	4,84	264	5,81	352	7,74	440	9,68	660	14,52	880	19,36	1100	24,20	1320	29,04	—	—
45	135	3,04	180	4,05	225	5,06	270	6,07	360	8,10	450	10,12	675	15,19	900	20,25	1125	25,31	1350	30,38	—	—
46	138	3,18	184	4,23	230	5,29	276	6,35	368	8,46	460	10,58	690	15,87	920	21,16	1150	26,45	1380	31,74	—	—
47	141	3,32	188	4,42	235	5,52	282	6,66	376	8,84	470	11,04	705	16,57	940	22,09	1175	27,61	1410	33,14	—	—

$i, \%$	$R = 3000$		$R = 4000$		$R = 5000$		$R = 6000$		$R = 8000$		$R = 10000$		$R = 15000$		$R = 20000$		$R = 25000$		$R = 30000$		$R = 50000$	
	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h	l	h
48	144	3,46	192	4,61	240	5,76	288	6,91	384	9,22	480	11,52	720	17,28	960	23,01	1200	28,80	1440	34,56	—	—
49	147	3,60	196	4,80	245	6,00	294	7,20	392	9,60	490	12,00	735	18,01	980	24,01	1225	30,01	1470	36,02	—	—
50	150	3,75	200	5,00	250	6,25	300	7,50	400	10,00	500	12,50	750	18,75	1000	25,00	1250	31,25	1500	37,50	—	—
51	153	3,90	204	5,21	255	6,50	306	7,80	408	10,40	510	13,00	765	19,51	1020	26,01	1275	32,51	1530	39,02	—	—
52	156	4,06	208	5,41	260	6,76	312	8,11	416	10,82	520	13,52	780	20,28	1040	27,04	1300	33,80	1560	40,56	—	—
53	159	4,22	212	5,61	265	7,02	318	8,42	424	11,24	530	14,04	795	21,07	1060	28,09	1325	35,11	1590	42,14	—	—
54	162	4,38	216	5,82	270	7,29	324	8,74	432	11,66	540	14,58	810	21,87	1080	29,17	1350	36,45	1620	44,74	—	—
55	165	4,54	220	6,05	275	7,56	330	9,07	440	12,10	550	15,12	825	22,69	1100	30,25	1375	37,81	1650	45,38	—	—
56	168	4,70	224	6,27	280	7,84	336	9,40	448	12,54	560	15,68	840	23,52	1120	31,36	1400	39,20	1680	47,04	—	—
57	171	4,88	228	6,49	285	8,12	342	9,74	456	13,00	570	16,24	855	24,36	1140	32,49	1425	40,61	1710	48,74	—	—
58	174	5,05	232	6,73	290	8,41	348	10,09	464	13,46	580	16,82	870	25,24	1160	33,64	1450	42,05	1740	50,46	—	—
59	177	5,22	236	6,96	295	8,70	354	10,44	472	13,92	590	17,40	885	26,10	1180	34,81	1475	44,51	1770	52,22	—	—
60	180	5,40	240	7,20	300	9,00	360	10,80	480	14,90	600	18,00	900	27,00	1200	36,00	1500	45,00	1800	54,00	—	—

Таблица П4
Нормы отвода земель под автомобильные дороги,
располагаемые на насыпях

Высота насыпи, м	На равнинной местности с поперечным уклоном до 9%				На пересеченной местности с поперечным уклоном свыше 9%			
	с заложением откосов земляного полотна крутизны							
	постоянной		переменной		постоянной		переменной	
	1:4	1:2	1:1,5; 1:1,75	1:1,75; 1:2	1:4	1:2	1:1,5; 1:1,75	1:1,75; 1:2
I–II категория с 4 полосами движения								
1	65/52/71	—	—	—	87/119	—	—	—
1,5	65/56/83	—	—	—	91/123	—	—	—
2	65/51/95	—	—	—	95/127	—	—	—
3	65/59	—	—	—	103	—	—	—
4	—	65/51	—	—	—	68	—	—
5	—	65/55	—	—	—	73	—	—
6	—	65/59	—	—	—	79	—	—
7	—	—	65/56	65/60	—	—	74	78
8	—	—	65/58	65/64	—	—	79	84
9	—	—	65/63	65/68	—	—	—	—
10	—	—	67	72	—	—	—	—
11	—	—	70	76	—	—	—	—
12	—	—	74	80	—	—	—	—
II категория с 2 полосами движения								
1	58/38/57	—	—	—	62/81	—	—	—
1,5	58/42/69	—	—	—	66/85	—	—	—
2	58/37/81	—	—	—	70/89	—	—	—
3	58/45	—	—	—	79	—	—	—
4	—	58/37	—	—	—	58/51	—	—
5	—	58/41	—	—	—	58/56	—	—
6	—	58/45	—	—	—	58/61	—	—
7	—	—	58/43	58/46	—	—	58/55	59
8	—	—	58/46	58/50	—	—	59	63
9	—	—	58/50	58/54	—	—	63	68
10	—	—	58/53	58/58	—	—	—	—
11	—	—	58/57	62	—	—	—	—
12	—	—	60	66	—	—	—	—

Примечание. 1-е число — ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости, включает с каждой стороны полосы шириной по 25 м на дорогах I–III категорий, по 15 м на дорогах IV–V категорий от кромки проезжей части; 2-е число — ширина полосы отвода с учетом устройства трапецеидальных кюветов; 3-е число — ширина полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 м и глубиной 0,5 м, 1 м и 1,5 м соответственно.

Окончание табл. П4

Высота насыпи, м	На равнинной местности с поперечным уклоном до 9%				На пересеченной местности с поперечным уклоном свыше 9%			
	с заложением откосов земляного полотна крутизны							
	постоянной		переменной		постоянной		переменной	
	1:4	1:2	1:1,5; 1:1,75	1:1,75; 1:2	1:4	1:2	1:1,5; 1:1,75	1:1,75; 1:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III категория								
1	57/35/54	57/31/50	—	—	—	57/56/75	59/73	—
1,5	57/39/66	57/34/59	—	—	—	60/79	61/76	—
2	57/34/78	57/30/68	—	—	—	64/83	63/78	—
3	57/42	57/36	57/30	—	—	73	68	57/46
4	—	—	57/34	—	—	—	—	57/47
5	—	—	57/38	—	—	—	—	57
6	—	—	57/42	—	—	—	—	58
7	—	57/40	57/43	—	—	—	57/52	57/56
8	—	57/43	57/47	—	—	—	57/56	60
9	—	57/47	57/51	—	—	—	60	64
10	—	57/50	57/55	—	—	—	—	—
11	—	57/54	57/59	—	—	—	—	—
12	—	57	63	—	—	—	—	—
IV категория								
1	36/29/48	—	—	—	36/34/40	—	—	—
1,5	36/32/57	—	—	—	37/48	—	—	—
2	36/28/66	—	—	—	41/55	—	—	—
3	—	36/28	—	—	—	39	—	—
4	—	36/32	—	—	—	43	—	—
5	—	36/36	—	—	—	47	—	—
6	—	36/40	—	—	—	51	—	—
7	—	—	36/38	41	—	—	49	52
8	—	—	41	45	—	—	51	55
9	—	—	45	49	—	—	53	58
10	—	—	48	53	—	—	—	—
11	—	—	52	57	—	—	—	—
12	—	—	55	61	—	—	—	—

Таблица П5

Нормы отвода земель под автомобильные дороги, располагаемые в выемках

Высота насыпи, м	На равнинной местности с поперечным уклоном до 9%				На пересеченной местности с поперечным уклоном свыше 9%			
	с заложением откосов земляного полотна крутизны							
	постоянной		переменной		постоянной		переменной	
	1:5	1:10	1:2	1:1,5	1:5	1:10	1:2	1:1,5
I–II категории с 4 полосами движения								
1	70	95	—	—	—	—	84	79
2	—	—	74	72	—	—	83	77
3	—	—	78	75	—	—	92	86
4	—	—	82	78	—	—	93	86
5	—	—	86	81	—	—	98	89
6	—	—	86	80	—	—	102	92
7	—	—	90	83	—	—	—	95
8	—	—	94	86	—	—	—	—
9	—	—	98	89	—	—	—	—
10	—	—	102	92	—	—	—	—
11	—	—	106	95	—	—	—	—
12	—	—	110	98	—	—	—	—
II категория с 2 полосами движения								
1	58/56	80	—	—	—	—	64	60
2	—	—	61	59	—	—	73	69
3	—	—	65	62	—	—	74	68
4	—	—	69	65	—	—	78	71
5	—	—	73	68	—	—	83	75
6	—	—	73	67	—	—	87	78
7	—	—	77	70	—	—	92	81
8	—	—	81	73	—	—	—	84
9	—	—	85	76	—	—	—	—
10	—	—	89	79	—	—	—	—
11	—	—	93	82	—	—	—	—
12	—	—	97	85	—	—	—	—
III категория								
1	57/52	75	—	—	—	—	62	58
2	—	—	58	56	—	—	71	67
3	—	—	62	59	—	—	71	65
4	—	—	66	62	—	—	75	68

Окончание табл. П5

Высота насыпи, м	На равнинной местности с поперечным уклоном до 9%				На пересеченной местности с поперечным уклоном свыше 9%			
	с заложением откосов земляного полотна крутизны							
	постоянной		переменной		постоянной		переменной	
	1:5	1:10	1:2	1:1,5	1:5	1:10	1:2	1:1,5
5	—	—	70	65	—	—	79	71
6	—	—	70	64	—	—	84	75
7	—	—	74	67	—	—	88	78
8	—	—	78	70	—	—	93	81
9	—	—	82	73	—	—	—	—
10	—	—	86	76	—	—	—	—
11	—	—	90	79	—	—	—	—
12	—	—	94	82	—	—	—	—
IV категория								
1	47	70	—	—	—	—	40	37
2	—	—	38	36/34	—	—	44	40
3	—	—	42	37	—	—	48	43
4	—	—	46	40	—	—	52	46
5	—	—	50	43	—	—	56	49
6	—	—	54	46	—	—	60	52
7	—	—	58	49	—	—	63	55
8	—	—	62	52	—	—	67	58
9	—	—	66	55	—	—	71	61
10	—	—	70	58	—	—	—	64
11	—	—	74	61	—	—	—	—
12	—	—	78	64	—	—	—	—

Таблица П6

**Сметная расценка на эксплуатацию
дорожно-строительных машин**

№ пп	Наименование машин и механизмов	Стоимость, руб.	
		1 маш.- часа	в т. ч., труда машинистов
1	2	3	4
1.	Автобукетировщик 15 т	504,34	72,66
2.	Автогрейдер среднего типа 99 кВт	582,04	85,00
3.	Автогудронатор 3 500 л	390,00	146,01
4.	Автогудронатор 7 000 л	385,71	158,04
5.	Автомобиль-самосвал 7 т	385,95	-
6.	Автомобиль-самосвал 10 т	396,23	-
7.	Автомобиль-самосвал 13 т	413,92	-
8.	Автомобиль-самосвал 15 т	415,62	-
9.	Автомобиль-самосвал 30 т	670,80	-

Продолжение табл. П6

1	2	3	4
10.	Автопогрузчик 5 т	310,47	63,34
11.	Автоцементовоз 13 т	458,24	73,04
12.	Асфальтоукладчик	1415,2	90,67
13.	Бетоноукладчик из комплекта ДС-100	3073,3	158,04
14.	Битумощебнераспределитель Чипсилер-26	684,92	158,04
15.	Бульдозер 79 кВт	352,84	90,67
16.	Бульдозер 96 кВт	452,57	90,67
17.	Бульдозер 118 кВт	559,08	90,67
18.	Бульдозер 121 кВт	569,65	90,67
19.	Бульдозер 132 кВт	628,48	90,67
20.	Бульдозер 243 кВт	1030,3	97,09
21.	Бульдозер-рыхлитель на тракторе 79 кВт	303,71	90,67
22.	Бульдозер-рыхлитель на тракторе 121 кВт	434,29	90,67
23.	Бульдозер-рыхлитель на тракторе 132 кВт	473,80	90,67
24.	Заливщик швов на базе автомобиля	633,19	73,04
25.	Каток дорожный самоходный вибрационный 6 т	284,86	73,04
26.	Каток дорожный самоходный вибрационный 8 т	288,75	73,04
27.	Каток дорожный самоходный вибрационный 10 т	631,02	73,04
28.	Каток дорожный самоходный вибрационный 13 т	668,70	73,04
29.	Каток дорожный самоходный гладкий 8 т	184,39	66,61
30.	Каток дорожный самоходный гладкий 10 т	247,10	66,61
31.	Каток дорожный самоходный гладкий 13 т	465,85	90,67
32.	Каток дорожный самоходный гладкий 18 т	544,16	90,67
33.	Каток самоходный комбинированный 12 т/7 т	412,89	73,04
34.	Каток самоходный комбинированный 16 т/9 т	764,37	73,04
35.	Каток самоходный на пневмоколесном ходу 16 т	601,83	90,67
36.	Конвейер-перегрузчик из комплекта ДС-100	166,82	-
37.	Машина нанесения пленкообразующих материалов	754,26	85,00
38.	Машина для гидропосева	706,84	170,00
39.	Машина поливомоечная 6 000 л	400,05	73,04
40.	Нарезчик поперечного шва в затвердевшем бетоне из комплекта ДС-100	1398,7	158,04
41.	Нарезчик продольного шва в затвердевшем бетоне из комплекта ДС-100	1769,3	158,04
42.	Нарезчик продольного и поперечного шва в затвердевшем бетоне	1238,7	158,04

Окончание табл. П6

1	2	3	4
43.	Погружатель арматуры из комплекта ДС-100	122,46	-
44.	Погрузчик одноковшовый, фронтальный 2 т	330,52	73,04
45.	Погрузчик одноковшовый, фронтальный 3 т	736,06	73,04
46.	Профилировщик основания из комплекта ДС-100	2774,5	158,04
47.	Распределитель каменной мелочи	605,22	85,00
48.	Распределитель цемента	524,82	73,04
49.	Распределитель щебня и гравия	537,41	85,00
50.	Распределитель цементобетона из комплекта ДС100	2426,3	158,04
51.	Ресайклер WR-2500	4324,4	158,04
52.	Скрепер прицепной 3 м ³	247,52	85,00
53.	Скрепер прицепной 4,5 м ³	340,80	90,67
54.	Скрепер прицепной 7 м ³	354,02	90,67
55.	Скрепер прицепной 8 м ³	332,57	90,67
56.	Скрепер прицепной 10 м ³	461,20	90,67
57.	Скрепер прицепной 15 м ³	819,01	97,09
58.	Скрепер самоходный 8 м ³	402,61	103,51
59.	Скрепер самоходный 10 м ³	636,49	103,51
60.	Скрепер самоходный 15 м ³	783,74	103,51
61.	Тележка арматурная из комплекта ДС-100	123,74	-
62.	Трактор на гусеничном ходу 79 кВт	361,85	90,67
63.	Трактор на гусеничном ходу 96 кВт	473,51	90,67
64.	Установка холодного фрезерования шириной 1000 мм	1858,5	66,61
65.	Установка холодного фрезерования шириной 2000 мм	2727,0	66,61
66.	Финишер трубчатый из комплекта ДС-100	668,63	85,00
67.	Фреза навесная (на тракторе)	19,68	-
68.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 0,4 м ³	407,79	85,00
69.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 0,5 м ³	493,00	85,00
70.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 0,65 м ³	619,70	85,00
71.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 1 м ³	672,45	170,00
72.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 1,25 м ³	765,63	170,00
73.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 1,6 м ³	849,83	170,00
74.	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу 2,5 м ³	858,81	198,33
75.	Экскаватор-планировщик на пневмоколесном ходу	430,01	170,00

Таблица П7

Оплата труда рабочих

Разряд	Тарифный коэффициент	Часовая тарифная ставка, р./чел.-ч
1	1,00	42,04
2	1,09	45,60
3	1,19	50,02
4	1,34	56,32
5	1,54	64,74
6	1,80	75,66

Таблица П8

Балансовая стоимость машин

Наименование машины	Стоимость, млн р.	Наименование машины	Стоимость, млн р.
Автобукетовоз 10–18 т	1,1–1,6	Каток: — кулачковый 8 т	1,3
Автоцементовоз 12–20 т	1,2–2,0	— пневмокоток 12–16 т	2,8–3,2
Автогрейдер: 100 кВт	2,5	— комбинированный	4,0
121–184 кВт	3,0–3,7	Поливомоечная машина: 6 т	1,1
Автосамосвал: 8–10 т	1,3–1,7	14 т	1,6
16–25 т	2,0–2,7	Распределитель щебня	3,6
Асфальтоукладчик: 44 кВт	2,6	Ресайклер	7,2
90–121 кВт	4,0–7,0	Скрепер: — самоходный	4,2
Бульдозер: 79–96 кВт	1,6–1,8	— прицепной	2,5
121–132 кВт	3,0–4,2	Трактор-толкач	1,4
Бетоноукладочный комплекс ДС-100	50,0	Фреза навесная	2,8–3,4
Каток: — вибрационный 8 т	1,2	Экскаватор: 0,65–1,0 м ³	1,5–1,7
— гладковальцовый 8 т	1,0	1,25–1,6 м ³	1,9–2,1
— гладковальцовый 15 т	1,4		

Таблица П9

Бульдозеры гусеничные с неповоротным отвалом

№ пп	Марка бульдозера	Мощность, кВт	Длина отвала, м	Масса, т	Производительность, м ³ /ч
1.	ДЗ-19	79	3,03	8,8	
2.	ДЗ-54		3,20	9,0	
3.	ДЗ-101	121	2,86	15,7	
4.	ДЗ-27		3,20	16,5	
5.	ДЗ-110		3,20	19,5	
6.	ДЗ-171		3,30	16,7	
7.	ДЗ-24	132	3,36	18,2	900
8.	ДЗ-35		3,64	18,8	
9.	ДЗ-240	176	3,20	41,4	
10.	ДЗ-384	243	4,50	51,0	

Таблица П10

Автогрейдеры

№ пп	Марка автогрейдера	Мощность, кВт	Длина отвала, м	Балансовая стоимость, млн.р.
Средний				
1	ДЗ-31	99	3,74	2,5
2	ДЗ-180	99	3,74	2,3
3	ДЗ-122	100	3,74	3,0
Тяжелый				
1	ДЗ-14	121	3,74	3,0
2	ДЗ-198	147	3,74	2,7
3	ДЗ-98	184	3,74	3,7
4	ДЗ-298	221	4,27	5,0

Таблица П11

Скреперы

№ пп	Марка скрепера	Вмести- мость ковша, м³	Дальность транспорти- рования, м	Мощность, кВт	Масса, т	Производи- тельность, м³/ч
Прицепной						
1	ДЗ-30	3	< 250	55	2,8	35
2	ДЗ-57	5	250–350	66	4,8	45
3	ДЗ-20	7	250–350	79	7,3	50
4	ДЗ-77	8	250–350	118	9,8	60
5	ДЗ-26	10	350–600	132	9,2	90
6	ДЗ-23	15	600–1 000	221	16,3	110
Самоходный						
1	ДЗ-11	8	1 000–1 500	158	19	40
2	ДЗ-32	10	1 500–2 500	177	20	50
3	ДЗ-13	15	2 500–3 000	265	35	70
4	Bomag 627 G	17	2 500–3 000	272	42	-
5	Bomag 637 G	26	> 3 000	362	55	-

Таблица П12

Количество скреперов, обслуживаемых
трактором-толкачом

Дальность транспортирования грунта, м	Вместимость ковша скрепера, м³		
	Прицепного		Самоходного
	3–7	8–15	8–15
100	2	2	-
250	4	3	2
500	5	4	3
700–1 000	-	6	4
1 000–1500	-	-	6
1 500–2 500	-	-	8

Таблица П13

Экскаваторы на гусеничном ходу

№ пп	Марка экскаватора	Емкость ковша, м³	Тип ковша	Глубина копания, м	Мощность, кВт	Балансовая стоимость, млн р.
1	Э-302	0,4	Драглайн	4,2	28	1,41
2	Э-303			4,2	28	1,41
3	Э-304			4,2	28	1,41
4	Э-3322	0,5	Обратная лопата	5,2	59	1,43
5	Э-504		Драглайн	3,8	48	1,45
6	Э-505			3,8	48	1,45
7	Э-3121			Обратная лопата	4,5	55
8	Э-5015		4,5		55	1,52
9	Э-651	0,65	Драглайн	3,8	59	1,42
10	Э-652			3,8	59	1,49
11	Э-656			3,8	59	1,50
12	Э-4112	Обратная лопата		6,8	66	1,57
13	Э-4121			5,8	95	1,57
14	Э-4225			6,0	125	1,60
15	Э-5111	1,0	Драглайн	7,4	74	1,70
16	Э-6111			5,1	85	1,75
17	ЕТ-18	1,25	Обратная лопата	6,0	77	1,75
18	Э-5122		Обратная лопата	6,0	125	1,85
19	Э-5126			6,3	125	1,95
20	Э-30			6,3	132	1,95
21	Э-5116			6,9	132	2,10
22	Э-4228			6,5	169	2,12
23	Э-5124		1,6	Обратная лопата	6,5	125
24	Э-5221	6,5			125	2,00

Таблица П14

Автосамосвалы

№ пп	Марка автосамосвалов	Грузоподъемность, т	Мощность, кВт
1	ЗИЛ-ММЗ-45085	5,7	125
2	Урал-55224	7,2	125
3	МАЗ-5551	10	132
4	КамАЗ-55111	13	147
5	КамАЗ-65115	16	158
6	Урал-63685	16	158
7	КрАЗ-65034	18	177
8	КамАЗ-6520	20	221
9	Урал-65514	20	221
10	IVECO	25	243
11	SCANIA	25	243

Таблица П15

Поливомоечные машины

№ пп	Марка поливомоечной машины	Вместимость цистерны, т
1	ПМ-130 на ЗИЛ	6
2	КО-002 на ЗИЛ	7
3	КО-802 на КамАЗ	11
4	МДК-53215	14

Таблица П16

Катки вибрационные для уплотнения грунтов

№ п/п	Марка катка	Масса катка, т	Частота, Гц Амплитуда, мм	Ширина вальца, м	Глубина уплотнения, м	Мощность, кВт
Россия						
1	ДУ-16	30	25 /0,8	2,6	0,5–1,2	170
2	ДУ-37	17	25 /0,8	2,6	0,4–1,0	110
3	ДУ-70	6	25 /0,8	2,0	0,2 — 0,4	44
4	ДУ-74	9	25 (40)/0,8 (0,5)	1,7	0,3 — 0,8	57
5	ДУ-85	13	25 /0,8 (0,4)	2,0	0,3 — 0,9	129
6	ДУ-94	8	25 (40)/0,8 (0,5)	2,0	0,2–0,6	44
7	ДУ-111	7	25 (35)/0,8 (0,6)	1,7	0,2–0,5	57
Hammm (Германия)						
8	3307	7	30 (42)/0,8 (0,6)	2,1	0,2–0,5	61
9	3412	12	30 (42)/0,8 (0,6)	2,1	0,3–0,9	95
10	3516	16	27 (30)/1 (0,8)	2,1	0,4–1,0	145
11	3518	18	27 (30)/1 (0,8)	2,2	0,4–1,1	145
12	3520	20	27 (30)/1 (0,8)	2,2	0,5–1,2	145
Вотаг (Германия)						
13	BW 177 D	7	30 (38)/0,8 (0,6)	1,7	0,2 — 0,5	54
14	BW 179 D	9	30 (38)/0,8 (0,6)	1,7	0,3 — 0,8	80
15	BW 211 D	11	30 (36)/0,8 (0,6)	2,1	0,3–0,9	108
16	BW214 DH	14	30 (36)/0,8 (0,6)	2,1	0,4–1,0	92
17	BW219 DH	19	29 (35)/0,8 (0,6)	2,1	0,5–1,2	118
18	BW 225 D	25	29 (35)/0,8 (0,6)	2,1	0,6–1,3	132
Дупарас (Швеция)						
19	CA-152 D	7	29 /0,8	1,7	0,2 — 0,5	71
20	CA-250 D	10	33 /0,8	2,1	0,3 — 0,8	89
21	CA-302 D	13	33 /0,8	2,1	0,3–0,9	89
22	CA-402 D	14	33 /0,8	2,1	0,3–0,9	89
23	CA-512 D	16	27 (31)/1 (0,8)	2,1	0,4–1,0	120
24	CA-602 D	19	27 (31)/1 (0,8)	2,1	0,4–1,1	120

Примечание. Меньшие значения глубины уплотнения приведены для связных грунтов, большие — для песков.

Таблица П17

Допустимая влажность грунтов при уплотнении

Грунты	Допустимая влажность, доля от оптимальной $w_{\text{опт}}$ при требуемом коэффициенте уплотнения грунта	
	1,0–0,98	0,95
Пески пылеватые, супеси легкие	1,35	1,60
Супеси легкие пылеватые	1,25	1,35
Супеси тяжелые пылеватые, суглинки легкие и легкие пылеватые	1,15	1,30
Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые, глины	1,05	1,20

Таблица П18

Катки для уплотнения дорожно-строительных материалов

№ п/п	Марка катка	Тип катка	Масса катка, т	Ширина вальца, м	Частота, Гц Амплитуда, мм	Мощность, кВт
1	2	3	4	5	6	7
Россия						
1	ДУ-31	Пневмоколесный	16	1,9	-	57
2	ДУ-47	Вибрационный	6/8	1,2	45 /0,3	44
3	ДУ-48	Статический	9/12	1,9	-	44
4	ДУ-49	Трехвальцовый статический	11/18	1,3	-	44
5	ДУ-50	Трехвальцовый статический	6/8	1,8	-	44
6	ДУ-51	Трехвальцовый статический	10/13	1,9	-	44
7	ДУ-52	Комбинированный	16	2,0	-	57
8	ДУ-57	Комбинированный	20	2,4	-	87
9	ДУ-58	Комбинированный	16	2,0	-	87
10	ДУ-62	Комбинированный	13	2,2	-	57
11	ДУ-63	Вибрационный	11	1,7	-	44
12	ДУ-64	Комбинированный	10	1,7	-	57
13	ДУ-65	Пневмоколесный	12	1,7	-	57
14	ДУ-71	Комбинированный	17/25	2,0	-	87
15	ДУ-73	Вибрационный	6	1,4	-	44
16	ДУ-84	Комбинированный	14	2,0	24(40)/0,8(0,4)	110
17	ДУ-93	Статический	9	1,4	-	57
18	ДУ-96	Вибрационный	8	1,5	40(50)/0,5(0,3)	44
19	ДУ-97	Комбинированный	8	1,5	40(50)/0,5(0,3)	44
20	ДУ-98	Вибрационный	9/12	1,7	40(50)/0,5(0,3)	57
21	ДУ-99	Комбинированный	11	1,7	40(50)/0,5(0,3)	57
22	ДУ-100	Пневмоколесный	14	2,0	-	57
23	ДУ-101	Пневмоколесный	16	2,0	-	110
Hammm (Германия)						
24	HD070V	Вибрационный	8	1,5	48(58)/0,3(0,2)	56

Окончание табл. П18

1	2	3	4	5	6	7
25	HD090V	Вибрационный	10	1,7	42(50)/0,4(0,3)	86
26	HD70K	Комбинированный	7	1,5	48(58)/0,3(0,2)	56
27	HD90K	Комбинированный	9	1,7	42(50)/0,4(0,3)	95
28	HW90B	Статический	9	1,6	-	52
29	HW90B	Статический	11	1,6	-	52
30	GRW15	Пневмоколесный	12	2,0	-	86
31	GRW18	Пневмоколесный	15	2,0	-	86
Botag (Германия)						
32	BW 144AD	Вибрационный	8	1,5	39(50)/0,4(0,3)	52
33	BW 161AD	Вибрационный	10	1,7	30(45)/0,5(0,4)	70
35	BW 161AC	Комбинированный	9	1,7	30(45)/0,5(0,4)	70

Таблица П19

Фрезы, ресайклеры

Показатели	Ед. изм.	ДС-18	Caterpillar SS-250	Hamm Raco-350	Wirtgen WR-2500	Roadtec SX-7
Мощность	кВт	122	250	370	455	522
Ширина обработки	м	2,50	2,44	2,40	2,44	2,59
Глубина обработки	см	20,0	45,7	45,0	50,0	53,3
Масса	т	14,8	14,3	21,3	33,0	32,0

Таблица П20

Погрузчики фронтальные пневмоколесные

№ п/п	Марка погрузчика	Емкость ковша, м³	Мощность, кВт	Масса, т	Производительность, м³/ч
1	Т0-18	1,5	100	10,2	60
2	В-138	2,1	132	14,6	-
3	Т0-8	2,7	176	19,0	90
4	ПК-60	3,0	176	16,2	-
5	В-160	3,4	176	28,8	-
6	Т0-40	4,2	243	27,3	-
7	Т0-21	7,5	405	62,0	350

Таблица П21

Асфальтоукладчики гусеничные

№ п/п	Марка асфальтоукладчика	Ширина слоя, м	Мощность, кВт
1	2	3	4
1	ДС-179	3,0–4,5	77
2	ДС-189	3,0–4,5	44
3	ДС-195	3,0–4,5	44
4	ДС-199	3,0–4,5	44
5	Асф-Г-4-02	2,5–9,0	90

Окончание табл. П21

1	2	3	4
6	ДН-406	3,0–9,0	103
7	Vogele Super 1400	2,0–4,7	51
8	Vogele Super 1800	2,5–10	121
9	Demag DF 135 C	2,0–4,5	51
10	Titan 135	1,8–4,0	44
11	Titan 325	2,5–10	126

Таблица П22

Автогудронаторы, битумовозы, цементовозы

№ п/п	Марка	Вместимость цистерны, т	Ширина распределения, м	Мощность, кВт
Автогудронаторы				
1	ДС-39	4	2,5–4,0	100
2	ДС-82	6	2,5–4,0	100
3	ДС-142	7	2,5–4,0	125
4	БЦМ-65	8	2,5–4,2	48
5	БЦМ-07	14	2,5–5,0	77
Битумовозы				
1	ДС-138	10	-	132
2	ДС-164	18	-	147
3	БЦМ-96042	25	-	158
Цементовозы				
1	ТЦ-26	11	-	125
2	ТЦ-15	14	-	132
3	ТЦ-25	15	-	132
4	ТЦ-12	20	-	147
5	ТЦ-21	28	-	158
Цементораспределители				
1	ДС-9	7	2,45	навесной
2	ДС-72	14	2,40	129

Таблица П23

Бетоноукладочный комплекс ДС-100

№ п/п	Наименование машины	Марка	Ширина слоя, м	Толщина, см	Мощность, кВт
1	Профилировщик основания	ДС-97	8,5	15	313
2	Распределитель бетона	ДС-99	7,5	35	313
3	Бетоноукладчик	ДС-101	7,5	35	313
4	Трубочатый финишер	ДС-104	7,5	-	35
5	Нанесение пленкообразующих	ДС-105	7,5	-	35
6	Нарезчик поперечных швов	ДС-112	-	8	100
7	Нарезчик продольных швов	ДС-115	-	8	100
8	Заливщик швов	ДС-128	-	8	100

Таблица П24

Автокраны

№ п/п	Марка автокрана	Грузоподъемность, т	Вылет стрелы, м	Мощность, кВт	Масса, т
1	КС-3561	16	10	176	14,3
2	КС-4571	16	8,5	176	24,4
3	КС-5579	25	13	162	27,3
4	КС-5771	25	15	158	28,8
5	КС-5571	32	18	158	34,5
6	КС-6471	40	9	176	45,0
7	КС-6476	50	23	176	54,8

Таблица П25

**Параметры и допуски при оценке качества
строительно-монтажных работ**

Конструктивный элемент и контролируемый параметр	Отклонения от проектных значений
1	2
1. Земляное полотно	
1.1. Толщина снимаемого плодородного слоя грунта	± 20%
1.2. Плотность основания, слоев* и обочин	По СП 34.13330
1.3. Высотные отметки	± 10 мм
1.4. Расстояния между осью и бровкой	± 10 см
1.5. Поперечные уклоны	± 0,005
1.6. Крутизна откосов	– 10%
1.7. Размеры кюветов	– 5 см
1.8. Глубина кюветов	± 5 см
1.9. Размеры дренажей	± 5 см
1.10. Продольные уклоны дренажей	± 0,001
1.11. Толщина укрепления обочин	± 15 мм
1.12. Поперечный уклон обочин	± 0,005
2. Основания и покрытия дорожных одежд	
2.1. Высотные отметки по оси	± 10 мм
2.2. Ширина слоя**	
2.2.1. Асфальтобетонные и цементобетонные слои	до ± 5 см
2.2.2. Все остальные типы	минус 5 ... + 10 см
2.3. Толщина слоя	
2.3.1. Асфальтобетонные и цементобетонные слои	± 5%
2.3.2. Все остальные типы	± 10 мм
2.4. Поперечные уклоны	± 0,005
2.5. Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) ***	
2.5.1. Асфальтобетонные и цементобетонные слои, из щебня и грунтов, обработанных вяжущими	до 3 мм
2.5.2. Все остальные типы	до 7 мм

Окончание табл. П25

1	2
2.6. Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных покрытий оснований	до 2 мм до 3 мм
2.7. Прямолинейность продольных и поперечных швов монолитных цементобетонных слоев	до 5 мм
2.8. Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий	до 3 мм
2.9. Ширина пазов деформационных швов всех видов покрытий	до 35 мм

Примечания:

* При отсыпке земляного полотна из скальных (крупнообломочных) грунтов этот показатель для оценки качества не используется.

** При оценке качества устройства сборных цементобетонных покрытий этот показатель не определяется.

*** При оценке качества устройства песчано-подстилающего слоя этот показатель не определяется.

Библиографический список

Основная литература

1. ГОСТ 21.101. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. — М., 1997. — 37 с.
2. ГОСТ 21.204. СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. — М., 1994. — 17 с.
3. ГОСТ 21.302. СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям. — М., 1997. — 17 с.
4. ГОСТ 21.508. СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. — М., 1994. — 27 с.
5. ГОСТ Р 21.1207. СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог. — М., 1997. — 26 с.
6. ГОСТ Р 21.1701. СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог. — М., 1997. — 34 с.
7. ГОСТ Р 52398. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. — М., 2006. — 4 с.
8. ГОСТ Р 52399. Геометрические элементы автомобильных дорог. — М., 2006. — 5 с.
9. СП 34.13330. Автомобильные дороги. — М., 2013. — 127 с.
10. СП 48.13330. Организация строительства. — М., 2011. — 24 с.
11. СП 78.13330. Автомобильные дороги. — М., 2012. — 80 с.
12. Постановление правительства РФ № 717 от 02.09.2009. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса». — М., 2009. — 19 с.
13. Строительство и реконструкция автомобильных дорог. Справочная энциклопедия дорожника. В 9 т./под ред. А. П. Васильева — М.: Информавтодор, 2005. Т. 1. — 646 с.
14. Проектирование автомобильных дорог. Справочная энциклопедия дорожника. В 9 т./под ред. Г. А. Федотова, П. И. Поспелова. — М.: Информавтодор, 2007. Т. 5. — 668 с.

Дополнительная литература

15. ГОСТ 7473. Смеси бетонные. — М.: Стандартинформ, 2011. — 19 с.
16. ГОСТ 8267. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. — М., 2004. — 21 с.
17. ГОСТ 8736. Песок для строительных работ. — М., 2015. — 14 с.

18. ГОСТ 9128. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. — М.: Стандартинформ, 2014. — 105 с.
19. ГОСТ 9179. Известь строительная. — М., 1995. — 8 с.
20. ГОСТ 10178. Портландцемент и шлакопортландцемент. — М., 1991. — 9 с.
21. ГОСТ 11955. Битумы нефтяные дорожные жидкие. — М.: Стандартинформ, 2009. — 7 с.
22. ГОСТ 12801. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. — М., 1998. — 38 с.
23. ГОСТ 13015. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования — М.: Стандартинформ, 2013. — 43 с.
24. ГОСТ 21924. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. — М., 1985. — 51 с.
25. ГОСТ 22245. Битумы нефтяные дорожные вязкие. — М., 1991. — 12 с.
26. ГОСТ 22733. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. — М., 2003. — 18 с.
27. ГОСТ 23558. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства. — М., 1995. — 15 с.
28. ГОСТ 25100. Грунты. Классификация. — М.: Стандартинформ, 2013. — 42 с.
29. ГОСТ 25607. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. — М.: Стандартинформ, 2010. — 12 с.
30. ГОСТ 26633. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. — М.: Стандартинформ, 2014. — 18 с.
31. ГОСТ 26775. Габариты подмостовые судоводных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования. — М., 1997. — 21 с.
32. ГОСТ 30491. Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. — М.: Стандартинформ, 2013. — 19 с.
33. ГОСТ 31015. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. — М., 2003. — 20 с.
34. ГОСТ Р 52128. Эмульсии битумные дорожные. — М., 2003. — 18 с.
35. ГОСТ Р 52129. Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. — М., 2004. — 22 с.
36. ГОСТ Р 52289. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. — М., 2006. — 103 с.
37. ГОСТ Р 52748. Дороги автомобильные. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения. — М., 2007. — 14 с.

38. СНиП 1.04.03*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. — М., 1991. — 551 с.
39. СНиП 11–01. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. — М., 1996. — 20 с.
40. СНиП 11–03. Типовая проектная документация. — М., 2002. — 8 с.
41. СНиП 12–03. Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования. — М., 2001. — 53 с.
42. СНиП 12–04. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. Строительное производство. — М., 2003. — 43 с.
43. СП 11–103. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. — М., 1997. — 57 с.
44. СП 11–104. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. — М., 2001. — 82 с.
45. СП 11–105. Инженерно-геологические изыскания для строительства. В 6 ч. Ч. 1. Общие правила производства работ. — М., 1998. — 54 с.
46. СП 35.13330. Мосты и трубы. — М., 2011. — 664 с.
47. СП 42.13330. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. — М., 2011. — 170 с.
48. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. — М., 2013. — 141 с.
49. СП 131.13330. Строительная климатология. — М., 2013. — 342 с.
50. ОДМД. Методические рекомендации по получению оптимальных составов щебеночных-песчано-цементных смесей. — М., 2003. — 32 с.
51. ОДМД. Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими. — М., 2003. — 36 с.
52. ОДМД. Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. — М., 2003. — 68 с.
53. ОДМД. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. — М., 2003. — 45 с.
54. ОДМ. Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределителем битума и щебня. — М., 2001. — 38 с.
55. ОДМ 218.3.015. Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах. — М., 2011. — 42 с.
56. ОДМ 218.5.002. Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси. — М., 2009. — 7 с.
57. ОДМ 218.5.003. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. — М., 2010. — 112 с.
58. СТО 2.25.23. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог: 1 ч. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог. — М., 2011. — 20 с.

59. СТО 2.25.24. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог: 2 ч. Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна. — М., 2011. — 32 с.
60. СТО 2.25.25. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог: 3 ч. Работы земляные при отрицательной температуре воздуха. — М., 2011. — 21 с.
61. СТО 2.25.26. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог: 4 ч. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород. — М., 2011. — 16 с.
62. СТО 2.25.27. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог: 5 ч. Возведение земляного полотна на слабых грунтах. — М., 2011. — 13 с.
63. СТО 2.25.28. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог: 6 ч. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты. — М., 2011. — 30 с.
64. СТО 2.25.29. Устройство оснований дорожных одежд: 1 ч. Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд. — М., 2011. — 12 с.
65. СТО 2.25.30. Устройство оснований дорожных одежд: 2 ч. Строительство оснований из укрепленных грунтов. — М., 2011. — 27 с.
66. СТО 2.25.31. Устройство оснований дорожных одежд: 3 ч. Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими. — М., 2011. — 16 с.
67. СТО 2.25.32. Устройство оснований дорожных одежд: 4 ч. Строительство оснований из укачиваемого бетона. — М., 2011. — 23 с.
68. СТО 2.25.33. Устройство оснований дорожных одежд: 5 ч. Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки. — М., 2011. — 13 с.
69. СТО 2.25.34. Устройство оснований дорожных одежд: 6 ч. Строительство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей. — М., 2011. — 25 с.
70. СТО 2.25.35. Устройство оснований дорожных одежд: 7 ч. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята. — М., 2011. — 16 с.
71. СТО 2.25.36. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог: 1 ч. Общие положения. — М., 2011. — 22 с.
72. СТО 2.25.37. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог: 2 ч. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона. — М., 2011. — 37 с.
73. СТО 2.25.38. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог: 3 ч. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона. — М., 2011. — 25 с.
74. СТО 2.25.39. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог: 4 ч. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона. — М., 2011. — 22 с.

75. СТО 2.25.40. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог: 5 ч. Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона. — М., 2011. — 21 с.
76. СТО 2.25.41. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. — М., 2011. — 36 с.
77. СТО 2.25.42. Устройство обстановки дороги. Ч. 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков. — М., 2011. — 27 с.
78. СТО 2.25.43. Устройство обстановки дороги. Ч. 2. Нанесение дорожной разметки. — М., 2011. — 23 с.
79. СТО 2.25.44. Устройство обстановки дороги. Ч. 3. Устройство металлических барьерных ограждений. — М., 2011. — 15 с.
80. ГЭСН-2001. Сб. 1. Земляные работы. — М., 2001. — 88 с.
81. ГЭСН-2001. Сб. 3. Буровзрывные работы. — М., 2001. — 75 с.
82. ГЭСН-2001. Сб. 27: Автомобильные дороги. — М., 2001. — 88 с.
83. ИЭСН на работы по ремонту автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий. — М., 2003. — 29 с.
84. Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». — М., 2008. — 64 с.
85. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог/Минтрансстрой. — М., 1982. — 160 с.
86. Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов/СоюздорНИИ. — М., 1999. — 88 с.
87. Рекомендации по разработке инженерного проекта на строительство федеральной автомобильной дороги. — М.: ГипродорНИИ, 1995. — 167 с.
88. Рекомендации по расчету и технологии устройства оптимальных конструкций дорожных одежд с армирующими прослойками при строительстве, реконструкции и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями. — М., 1993. — 45 с.
89. Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами/СоюздорНИИ. — М., 1990. — 203 с.
90. Пособие по организации скоростного строительства автомобильных дорог и аэродромов с использованием комплектов машин ДС-100 /СоюздорНИИ. — М., 1990. — 85с.
91. Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов/СоюздорНИИ. М., — 1991. — 162 с.
92. Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий/СоюздорНИИ. — М., 1989. — 55 с.
93. Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах/СоюздорНИИ. — М., 1988. — 39 с.
94. Эталон проекта на строительство автомобильной дороги. — М.: Союздорпроект, 1983. — 100 с.
95. Эталон рабочего проекта на строительство автомобильной дороги. — Л.: Филиал ГипродорНИИ, 1988. — 150 с.

96. Эталон проекта производства работ на строительство автомобильной дороги. — М., 1982. — 81 с.
97. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды/Минтранс РФ. — М., 2004. — 360 с.
98. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учеб. для вузов/под ред. Н.В. Горелышева. — М., 1992. — 551 с.
99. Материалы и изделия для строительства дорог: Справ./Под ред. Н.В. Горелышева. — М., 1986. — 288 с.
100. Операционный контроль качества земляного полотна и дорожных одежд/Под ред. А.Я. Тулаева. — М., 1985. — 224 с.
101. Технология устройства и ремонта асфальтобетонных покрытий: Учебн. пос./Ищенко И.С. и др. — М., 2001. — 176 с.
102. Митин, Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах/Н. А. Митин. — М.: Недра, 1978. — 144 с.
103. Митин, Н. А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог/Н. А. Митин. — М.: Транспорт, 1977. — 544 с.
104. Ксенодохов, В. И. Таблицы для клотоидного проектирования и разбивки плана и профиля автомобильных дорог/В.И. Ксенодохов. — М.: Транспорт, 1981. — 140 с.
105. Антонов, Н. М. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах/Н.М. Антонов [и др.]. — М.: Транспорт, 1968. — 200 с.
106. Условные знаки для топографических планов. — М., 1986. — 23 с.
107. Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора. Минтранс России № ИС-562-р. — М., 2002 г. — 60 с.
108. AutoCAD 2006. Краткое руководство, 2005. 179 с.
109. Поспелов, П. И. Основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог (на базе программного комплекса CREDO): учеб. пособие/П. И. Поспелов [и др.]. — М., 2007. — 216 с.
110. Федотов, Г. А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: учебник. В 2 кн. Кн. 1 /Г. А. Федотов, П. И. Поспелов. — М.: Высш. шк., 2009. — 646 с.
111. Системы на платформе CREDO III: руководство пользователя. В 3 кн. — Минск: СП «Кредо-Диалог», 2008. Кн. 1—164 с. Кн. 2—367 с. Кн. 3—359 с.
112. Создание цифровой модели местности в системе CREDO Линейные изыскания: практическое пособие. — М.: Кредо-Диалог, 2009. — 110 с.
113. Проектирование автомобильных дорог в системе CREDO Дороги: практическое пособие. — М.: Кредо-Диалог, 2009. — 92 с.
114. CREDO Дороги: руководство пользователя. — Минск: Компания «Кредо-Диалог», 2012. — 218 с.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Общие указания	5
2. Проект автомобильной дороги.....	10
2.1. Технические нормативы	10
2.2. Социально-экономическая характеристика района.....	15
2.3. Природно-климатические условия района строительства	16
2.4. Проектирование плана	20
2.5. Проектирование продольного профиля.....	32
2.6. Проектирование поперечных профилей	65
2.7. Расчет объемов земляного полотна	73
2.8. Распределение земляных масс	82
2.9. Отвод земель.....	98
3. Вариантное проектирование в CREDO Дороги.....	104
3.1. Создание или открытие проекта.....	104
3.2. Импорт данных	105
3.3. Создание цифровой модели ситуации местности	107
3.4. Создание цифровой модели рельефа местности	108
3.5. Вариантное проектирование автомобильной дороги	112
3.6. Проектирование плана автомобильной дороги	114
3.7. Ведомость углов, прямых, круговых и переходных кривых	117
3.8. Проектирование продольного профиля	120
3.9. Поперечные профили	127
3.10. Проектирование виражей.....	130
3.11. Расчет объемов работ	131
3.12. Дополнительные ведомости	134
3.13. Экспорт чертежей в AutoCAD	136
4. Техничко-экономическое сравнение вариантов трассы.....	138
4.1. Система показателей для оценки проектных решений.....	138
4.2. Расчет экономических показателей по вариантам автомобильной дороги ...	142
4.3. Сравнение вариантов автомобильной дороги по технико-экономическим показателям.....	147
5. Проектирование трубы в CREDO	150
5.1. Алгоритм проектирования трубы.....	150
5.2. Определение площади и характеристик водосборного бассейна.....	151
5.3. Гидрологический расчет	154
5.4. Гидравлический расчет.....	157
5.5. Варианты труб для технико-экономического обоснования	162
5.6. Укрепление русел труб	163
5.7. Минимальная высота насыпи над трубой	166

6. Чертеж водопропускной трубы в CREDO	167
6.1. Подготовка к работе	169
6.2. Подключение базы данных.....	169
6.3. Исходные данные.....	172
6.4. Конструирование трубы	175
6.5. Земляные и укрепительные работы	179
6.6. Чертеж в AutoCAD	183
7. Проект производства работ	186
7.1. Стройгенплан автомобильной дороги.....	186
7.2. Определение продолжительности строительного сезона	192
7.3. Материально-технические ресурсы.....	196
7.4. Определение темпа потока и длины захватки	199
7.5. Технологическая карта на возведение земляного полотна.....	206
7.6. Техничко-экономический выбор ведущей машины	232
7.7. Особые условия возведения земляного полотна	234
7.8. Технологическая карта на устройство дорожной одежды.....	235
8. Проект организации строительства	249
8.1. Линейный календарный график строительства	249
8.2. Графики проекта организации строительства	256
Приложение.....	259
Библиографический список	280